

PREFEITURA DE  
**PASTOS BONS** | LMS  
CIVIDADE  
PARA  
TODOS



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA  
CNPJ - 05.277.173/0001-75  
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE



20 SERVIÇOS FINAIS	
20.1 Limpeza de azulejo	m <sup>2</sup> 296,01
20.2 Limpeza de vidro comum	m <sup>2</sup> 21,90
20.3 Limpeza de piso cerâmico	m <sup>2</sup> 64,91
20.4 Limpeza geral de quadra poliesportiva	m <sup>2</sup> 676,67
20.5 Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm	un 1,00

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 25 de maio de 2021

Enoque Ferreira Mota Neto  
CPF 336.750.233-20  
Prefeito Municipal

Macsen Mota Sá  
Eng. Civil - RNP 110502244-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847508/2021, em 27/05/2021 emitida



Certidão nº 847508/2021  
27/05/2021, 11:10

Chave de Impressão: wBZcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 12 folhas



## LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO


Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato oriundo do processo decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços 018/2014/CPL PMPB celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, representada pelo Prefeito Municipal, a Sr. Enoque Ferreira Mota Neto, portador do CPF/MF nº 336.750.233-20. O mesmo teve como objetivo a construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários no Povoado Orozimbo, Zona Rural do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coêlho Ribeiro, RNP CONFEA 110060911-3 por meio da ART de execução nº 00011006091135079410

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 01/11/2015 à 31/12/2016 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20210421301, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 25 de maio de 2021

  
Magson Mota Sá  
Eng. Civil - RNP 110502244-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847508/2021, em 27/05/2021 emitida



Certidão nº 847508/2021  
27/05/2021, 11:10

Chave de impressão: wBZcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 301-2026

Fis. 689 Página 1/1

Rubrica: [assinatura]

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920240000475**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional EDER DA SILVA BORGES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920240015829	Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço	Registrada em:	Baixada em: 26/03/2024
Forma de Registro: Complementar à 1920240006035		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: J W SOUSA LIMA EIRELI			
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, 1600.0000 watt			

Número da ART: 1920240006035	Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço	Registrada em:	Baixada em: 26/03/2024
Forma de Registro: Inicial		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: J W SOUSA LIMA EIRELI			
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, 8400.0000 watt			

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000025615 a 0000025616, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000475

03 de Abril de 2024, 09:44:30

Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8M3sbg==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **J W SOUSA LIMA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.672.027/0001-32**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:28:51 do dia 26/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **VY0U260226092851**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 304-2026  
Fis. 691 Página 1/7  
Rubrica: [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**899813/2024**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**  
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230661200** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2023 Baixada em: 19/01/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**  
Endereço do contratante: AV. GETÚLIO VARGAS, 135 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: MA CEP: 65665000  
Contrato: 001.0323/2023 Celebrado em: 10/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 714.090,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: S/Nº  
Complemento: IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO Bairro: SÃO SEBASTIÃO  
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: MA CEP: 65665000  
Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430  
Data de início: 10/05/2023 Conclusão efetiva: 10/11/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 713.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 765.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 138.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 66.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 66.00 metro;**

**Observações**

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.0323/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL PMSJP

Número da ART: **MA20240728190** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em: 19/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**  
Endereço do contratante: AV. GETÚLIO VARGAS, 135 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: MA CEP: 65665000  
Contrato: 001.0323/2023 Celebrado em: 10/05/2023  
Valor do contrato: R\$ 714.090,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: S/Nº  
Complemento: IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO Bairro: SÃO SEBASTIÃO  
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: MA CEP: 65665000  
Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430  
Data de início: 11/11/2023 Conclusão efetiva: 10/05/2024  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 3015/2026  
Fls. 692 Página 2/7  
Rubrica: [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899813/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 713.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 765.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 138.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 66.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 66.00 metro;**

**Observações**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO PARA OS OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.0323/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL PMSJP

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 6.05;7.01; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899813/2024

19/03/2024, 10:21

A7AZW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A7AZW



**LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO**

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato nº 001.0323/2023 vinculado à licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2023/CPL PMSJP (Processo Administrativo nº 100201/2023), celebrado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 06.089.668/0001-33 e IE 12.224.612-8 e representada pela Sra. Secretária Municipal de Administração Thuany Costa de Sá Gomes, portadora do CPF/MF nº 012.674.731-01 e da cédula de identidade RG nº 2.201.035 SSP-PI. O mesmo teve como objetivo os serviços de reforma e revitalização da Praça da Igreja de São Sebastião, localizada na Rua 28 de Julho, s/nº, Zona Urbana do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima LTDA - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI por meio das ART's de execução nº MA20230661200 e MA20240728190.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 10/05/2023 à 10/01/2024 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com as ART's nº MA20230644462, MA20240728265, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 15 de janeiro de 2024

Anna Larissa M. de C. S. Pereira  
Anna Larissa Madeira de Carvalho Santos Pereira  
Enga. Civil - RNP 191982368-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 899813/2024  
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: A7AZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima LTDA, CNPJ nº 08.672.027/0001-32 e IE nº 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA nº 110060911-3, CPF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876 SSP-PI, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no período de 10/05/2023 à 10/01/2024 os serviços de reforma e revitalização da Praça da Igreja de São Sebastião, s/nº, localizada no Bairro São Sebastião, Zona Urbana do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, em conformidade com o contrato administrativo de prestação de serviços nº 001.0323/2023, vinculado à licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2023/CPL PMSJP, tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART's de execução nº MA20230661200 e MA20240728190.

### 1.00 SERVIÇOS INICIAIS

1.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M<sup>2</sup> 6,00

### 2.00 PAVIMENTAÇÃO

2.01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIM. /AREIA), E = 4 CM M<sup>2</sup> 1.552,46  
2.02 PISO EM CONCRETO 20 MPA, ESPESSURA 7 CM M<sup>2</sup> 765,00  
2.03 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO M<sup>2</sup> 787,46  
2.04 PISO INTERTRAVADO, BLOCO SEXTAVADO (25 X 25) CM, E = 8 CM M<sup>2</sup> 713,42  
2.05 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). M<sup>2</sup> 138,00  
2.06 GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO M 66,00  
2.07 SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO M 66,00  
2.08 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, E = 3,50 MM M<sup>2</sup> 42,00

### 3.00 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

3.01 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA M<sup>3</sup> 2,57  
3.02 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8 CM +3 CM) M<sup>2</sup> 30,00  
3.03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM X 19 CM X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) M<sup>2</sup> 105,00  
3.04 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 CM X 45 CM M<sup>2</sup> 20,76  
3.05 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M<sup>2</sup> 210,00  
3.06 EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS M<sup>2</sup> 210,00

[www.saojoaodospatos.ma.gov.br](http://www.saojoaodospatos.ma.gov.br)

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024, emitida em



Certidão nº 899813/2024  
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: A7AZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



3.07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM	M <sup>2</sup>	105,00
3.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	105,00
3.09	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), E = 3 CM	M <sup>2</sup>	20,76
3.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M <sup>2</sup>	20,76
3.11	TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	8,00
3.12	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M <sup>2</sup>	20,76
3.13	CHAPIM SOBRE MUROS, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM	M	9,20
3.14	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M <sup>2</sup>	20,76
3.15	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80 CM X 210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	3,00
3.16	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M <sup>2</sup>	9,36
3.17	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO	M <sup>2</sup>	0,32
3.18	BANCADA DE GRANITO POLIDO, ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES, E= 2,50 CM	M <sup>2</sup>	4,10
<b>4.00</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>		
4.01	BANCADA GRANITO CINZA 150 CM X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA	UN	1,00
4.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO C/ CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM	UN	2,00
4.03	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	40,00
4.04	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES 52 CM X 45 CM (L X C)	UN	2,00
4.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"	UN	2,00
4.06	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
4.07	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, INCLUSO CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	18,00
4.08	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA	M	9,00

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

*Anna Larissa Madureira*  
Anna Larissa M. de C. Santos  
Engenheira Civil  
CREA RNP 191982368-9 / 121470M<sup>A</sup>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024 em



Certidão nº 899813/2024  
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: A7AZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



4.09	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	6,00
4.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	1,00
4.11	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2	UN	4,00
4.12	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
4.13	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
<b>5.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>			
5.01	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG	UN	2,00
5.02	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	4,00
5.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²	M	540,00
5.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	122,00
5.05	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H = 12,00 M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W	UN	10,00
5.06	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	12,00
5.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES	UN	1,00
5.08	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27	UN	7,00
<b>6.00 MOBILIÁRIO URBANO</b>			
6.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	M²	386,00
6.02	BANCO EM ALVENARIA CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANITO	M	30,00
6.03	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00
6.04	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M²	765,00
6.05	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00
6.06	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br  
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

*[assinatura]*  
Anna Larissa M. de C. Santos  
Engenheira Civil  
CREA RNP 191982368-9 / 121470M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 899813/2024  
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: A7AZW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



6.07	CARROSEL TIPO OLA, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMATE SINTÉTICO	UN	1,00
6.08	PERGOLADO DE MADEIRA	M	81,00
6.09	KIT COM 6 APARELHOS P/ ACADEMIA AO AR LIVRE: 01 MULTIEXERCITADOR C/ 6 FUNÇÕES, 1 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, 1 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, 1 ROTAÇÃO DIAGONAL, 1 ESQUI DUPLO E 1 SIMULADOR DE REMO	KIT	1,00
6.10	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO DE 2 1/2"	M	34,00
6.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM X 19 CM X 19 CM (ESPESSURA 9 CM)	M <sup>2</sup>	416,00
6.12	EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M <sup>2</sup>	498,00
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	498,00
6.14	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M <sup>2</sup>	61,20


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024 emitida



Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada, dando-se as partes amplas, geral, irrevogável e recíproca quitação de todos os direitos e deveres decorrentes do contrato para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certos de que a quitação ora outorgada tem força de transação de direitos.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 15 de janeiro de 2024.

Anna Larissa M. de C. Santos  
Engenheira Civil  
CREA RNP 131-82365-9 / 121470MA

  
\_\_\_\_\_  
Thuany Costa de Sá Gomes  
Secretária Municipal de Administração (Portaria nº 001/2021)  
CPF nº 012.674.731-01 – RG nº 2.201.035 SPP-PI

www.saojoaodospatos.ma.gov.br  
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Certidão nº 899813/2024  
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: A7AZW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 304-2026  
Fls. 698 Página 1/7  
Rubrica: [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**891145/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**  
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210459983** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2021 Baixada em: 24/07/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**  
Endereço do contratante: PRACA DA MATRIZ, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Contrato: 1208001/2021 Celebrado em: 12/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 250.082,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ANÁLIA NEIVA Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Coordenadas Geográficas: -6.736554, -44.047985  
Data de início: 12/08/2021 Conclusão efetiva: 12/08/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 1741.83 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 316.17 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 316.17 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANÁLIA NEIVA EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 DECORRENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 869792/2018 E OPERAÇÃO 1055.974-62

Número da ART: **MA20220560814** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2022 Baixada em: 24/07/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**  
Endereço do contratante: PRACA DA MATRIZ, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Contrato: 1208001/2021 Celebrado em: 12/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 250.082,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ANÁLIA NEIVA Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Coordenadas Geográficas: -6.736554, -44.047985  
Data de início: 13/08/2022 Conclusão efetiva: 13/02/2023  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61


Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 1741.83 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 316.17 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 316.17 metro;**

**Observações**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANÁLIA NEIVA EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 DECORRENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 869792/2018 E OPERAÇÃO 1055.974-62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/07/2023, às 21:01.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 301-2026  
Fls. 699 Página 2/7  
Rubrica: \$

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**891145/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20230643735** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2023 Baixada em: 24/07/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**  
Endereço do contratante: PRACA DA MATRIZ, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Contrato: 1208001/2021 Celebrado em: 12/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 250.082,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ANÁLIA NEIVA Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Coordenadas Geográficas: -6.736554, -44.047985  
Data de início: 14/02/2023 Conclusão efetiva: 29/06/2023  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 1741.83 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 316.17 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 316.17 metro;**

**Observações**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANÁLIA NEIVA EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 DECORRENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 869792/2018 E OPERAÇÃO 1055.974-62

Número da ART: **MA20230665913** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2023 Baixada em: 24/07/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**  
Endereço do contratante: PRACA DA MATRIZ, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Contrato: 1208001/2021 Celebrado em: 12/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 250.082,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ANÁLIA NEIVA Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000  
Coordenadas Geográficas: -6.736554, -44.047985  
Data de início: 30/06/2023 Conclusão efetiva: 14/08/2023  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 1781.43 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 316.17 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 316.17 metro;**

**Observações**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANÁLIA NEIVA EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 DECORRENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 869792/2018 E OPERAÇÃO 1055.974-62

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 3015-2026

Fis. 700

Rubrica:  Página 3/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891145/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891145/2023

26/07/2023, 20:16

3c4dY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3c4dY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/07/2023, às 21:01.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE  
CNPJ Nº: 05.303.565/0001-61

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima EIRELI – EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Nova Iorque, Estado do Maranhão, no período de 12/08/2021 à 14/07/2023 os serviços de reforma e revitalização da Praça Anália Neiva, Zona Urbana do Município de Nova Iorque, Estado do Maranhão em conformidade com a licitação modalidade Tomada de Preços nº 004/2021/CPL PMNI, vinculada ao contrato OGU MTUR CAIXA 8969792/2018 e Operação 1055.974-62 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART's de execução nº MA20210459983, MA20220560814 e MA202330643735 e MA20230665913.

#### 1.00 SERVIÇOS INICIAIS

1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	6,00
1.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	274,80

#### 2.00 MOVIMENTOS DE TERRA

2.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M <sup>2</sup>	6.940,00
------	--	----------------	----------

#### 3.00 PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA

3.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	M <sup>2</sup>	750,49
3.02	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.	M <sup>2</sup>	906,93
3.03	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, E = 2,00 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M <sup>2</sup>	750,00
3.04	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M <sup>2</sup>	750,00
3.05	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	316,17
3.06	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO COLORIDO 30 CM X 30 CM	M <sup>2</sup>	78,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891145/2023, em 26/07/2023 emitida



Certidão nº 891145/2023  
26/07/2023, 21:01

Chave de Impressão: 3c4dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 3 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE**  
CNPJ Nº: 05.303.565/0001-61

3.07	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES Á PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, FCK = 25 MPA COM PISO TÁTIL ALERTA E/OU DIRECIONAL	M <sup>2</sup>	5,50
<b>4.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
4.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	150,00
4.02	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	4,00
4.03	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM 1/2" OU SIMILAR	UN	4,00
<b>5.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
5.01	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H = 9,00 M	UN	25,00
5.02	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
5.03	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	654,50
5.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup>	M	1.500,00
5.05	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	1,00
5.06	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	UN	3,00
5.07	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	15,00
5.08	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA	UN	1,00
5.09	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W	UN	8,00
5.10	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 180 W - BIVOLT	UN	39,00
<b>6.00 PAISAGISMO</b>			
6.01	TERRA VEGETAL (E = 30 CM)	M <sup>3</sup>	1.582,05
6.02	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M <sup>2</sup>	5.273,50
6.03	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UN	137,00
6.04	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891145/2023, em 26/07/2023 emitida



Certidão nº 891145/2023  
26/07/2023, 21:01

Chave de Impressão: 3c4dY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE  
CNPJ Nº: 05.303.565/0001-61

6.05	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN	20,00
<b>7.00 SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
7.01	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO	UN	28,00
7.02	LIXEIRA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM CHAPA DE AÇO	UN	4,00
7.03	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00
7.04	PERGOLADO DE MADEIRA	M	81,00
7.05	KIT COMPOSTO POR 6 APARELHOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE: 01 MULTIEXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES, 1 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, 1 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, 1 ROTAÇÃO DIAGONAL, 1 ESQUI DUPLO E 1 SIMULADOR DE REMO	KIT	1,00
7.06	PEDRA FUNDAMENTAL - MONUMENTO	UN	1,00
<b>8.00 PINTURA</b>			
8.01	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	908,00
<b>9.00 LIMPEZA FINAL</b>			
9.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M²	6.940,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891145/2023, em 26/07/2023




Nova Iorque, Estado do Maranhão, 14 de julho de 2023.

DANIEL FRANCO DE  
CASTRO:00212178318

Assinado de forma digital por DANIEL  
FRANCO DE CASTRO:00212178318  
Dados: 2023.07.17 11:31:59 -03'00'

Daniel Franco de Castro  
CPF 002.121.783-18  
Prefeito Municipal

  
Macson Mota Sá  
Eng. Civil – CREA-MA 110502244-7

Certidão nº 891145/2023  
26/07/2023, 21:01

Chave de Impressão: 3c4dY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 3 folhas



## LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO


Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato licitação modalidade Tomada de Preços nº 004/2021/CPL PMNI, vinculada ao contrato OGU MTUR CAIXA 8969792/2018 e Operação 1055.974-62, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nova Iorque, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.303.565/0001-61, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Daniel Franco de Castro, portador do CPF/MF nº 002.121.783-18. O mesmo teve como objetivo os serviços de reforma e revitalização da Praça Anália Neiva, Bairro Centro, Zona Urbana do Município de Nova Iorque, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI por meio da ART's de execução MA20210459983, MA20220560814 e MA202330643735 e MA20230665913.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 12/08/2021 à 14/07/2023 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20230665718, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Nova Iorque, Estado do Maranhão, 14 de julho de 2023

  
Macson Mota Sá  
Eng. Civil - RNP 110502244-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891145/2023, em 26/07/2023



Certidão nº 891145/2023  
26/07/2023, 21:01

Chave de Impressão: 3c4dY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 1 folhas



**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

À

Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

**DECLARAÇÃO**

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o nº 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da cédula de identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, declara sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que:

01) Nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, até a presente data não ocorreu nenhum fato superveniente impeditivo a participar de licitações e/ou celebrar contratos com a Administração Pública em quaisquer das suas esferas, órgãos ou entidades, comprometendo-se a comunicar quaisquer fatos supervenientes impeditivos ocorridos após a licitação em referência;

02) Não se encontra em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência ou sob intervenção de órgão fiscalizador competente.;

03) Não foi declarada inidônea pela Administração Pública em quaisquer das suas esferas, órgãos ou entidades e não se encontra suspensa temporariamente de participar de processos licitatórios;

04) Conhece na íntegra o edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos, aceitando as suas regras e condições de contratação;

05) Nos termos do artigo 14, inciso IV da Lei Federal n.º 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores não existe no seu quadro de sócios, administradores, gerentes, diretores e colaboradores que sejam conjugues, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores públicos ocupantes de cargos de direção, gerência, chefia, administração, assessoramento ou tomada de decisão nos diversos órgãos da Administração Pública do Município de Buriti, Estado do Maranhão;

**Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José**  
**Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000**  
**Telefone: (99)984234521**  
**E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com**

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

06) Nos termos da Lei Federal n.º 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, que não incide em suas hipóteses vedadas;

07) Para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal n.º 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores bem como adicionado ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, ressalvando que eventualmente poderá empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz;

08) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1 e no inciso III do artigo 5 da Constituição Federal de 05 de outubro 1988;

09) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que as declarações informadas são verídicas, conforme o artigo 63, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores;

10) Cumpre o disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal n.º 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores;

11) A proposta anexada foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da desta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

12) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida e/ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

13) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência quanto a participar ou não da referida licitação;

14) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

15) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, antes da abertura oficial das propostas;

16) Executará os serviços de acordo com os prazos estabelecidos em edital;

**Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José**  
**Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000**  
**Telefone: (99)984234521**  
**E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com**

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

- 17) Cumpre as exigências das reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, nos termos do artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores;
- 18) A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, termos do artigo 63, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores;
- 19) Executará os serviços de acordo projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, mantendo o pessoal técnico e não-técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado na prestação dos serviços;
- 20) Manterá na obra, em tempo integral, o Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias a perfeito acompanhamento da execução do contrato.
- 21) Mantém válida a proposta por 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação e abertura;
- 22) Está adequada a Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alterações posteriores, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
- 23) Não está respondendo processos judiciais com sentença definitiva, em quaisquer das esferas do poder público, relativas a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha, estendendo essa declaração ao seu sócio proprietário, responsáveis técnicos, dirigentes e todos os seus colaboradores;
- 24) Atende as legislações relativas à saúde e segurança do trabalho bem como atende as legislações trabalhistas, previdenciária e demais leis pertinentes e que está em dia com o PPRA (Programa de Prevenção Contra Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) bem como assume total responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho que eventualmente possam ocorrer na execução do objeto da licitação em referência;
- 25) Nos termos do Decreto Federal nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto Federal nº 10.273 de 13 de março de 2020 é uma **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** e opta pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, nos termos do artigo 3º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e não possuir nenhum impedimento previsto no § 4º do artigo 3º da referida lei.

**Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José**  
**Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000**  
**Telefone: (99)984234521**  
**E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com**

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

26) A falsidade de declaração resultará na inabilitação dessa empresa e caracterizará crime do que trata o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas Lei Federal n.º 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas pertinentes;

27) Tem ciência das condições estabelecidas no instrumento convocatório e anexos da licitação em referência e da execução do instrumento contratual vinculado ao certame licitatório;

28) Por ocasião da futura contratação, a instalação do canteiro de obras, objeto da licitação em referência, será feita nos moldes consagrados, visando a boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para o empreendimento;

29) Garante a autenticidade de todos os documentos apresentados na licitação em referência;

30) Disporá das instalações, dos materiais, do aparelhamento, das ferramentas, dos veículos leves e pesados, das máquinas leves e pesados para construção civil, dos equipamentos de proteção individual e coletiva bem como da mão-de-obra técnica e não-técnica especializados e considerados essenciais para a execução contratual;

31) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas e leis de proteção ao meio ambiente e não consta em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro da sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

32) Vai adotar ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, pra que possam cumpri-las integralmente, especialmente na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão;

33) Vai proibir ou reforçar a proibição de qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, nem mesmo para obter decisões favoráveis aos seus negócios;

34) Vai proibir ou reforçar a proibição de qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja representante, agente mandatário ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com os funcionários da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão;

35) Vai evitar que pessoas ou organizações que atuem em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública em quaisquer das suas esferas, órgãos ou entidades;

**Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José**  
**Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000**  
**Telefone: (99)984234521**  
**E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com**

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

36) Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a decisão participar ou não da licitação em referência;

37) Vai poiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em qualquer apuração suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nessa declaração, sempre em estrito respeito a legislação virgente;

38) Esclarece, finalmente, que o portador desta proposta está ciente do teor e da extensão desta declaração, autorizado e habilitado a prestar a os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados(as) necessários(as), bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromissos e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
06320

Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.19 15:00:21 -03'00'

---

José Wilton Sousa Lima  
CPF nº 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José  
Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: [jwconstrucoespbons@gmail.com](mailto:jwconstrucoespbons@gmail.com)

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

À  
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

### DECLARAÇÃO

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o n.º 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da cédula de identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, declara sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que o Engenheiro Civil Everton Silveira Coêlho Ribeiro, RNP/CONFEA nº 110060911-3, Carteira de Identidade RG n.º 1.566.876 SSP-PI e CPF/MF n.º 034.914.114-24 é um dos seus responsáveis técnicos detentor de atestado de capacidade técnica e que este participará permanente e efetivamente da execução dos serviços objetos da licitação em referência, mantendo-o em tempo integral para fins de comprovação da qualificação técnica e manutenção de um controle de qualidade adequado, administrando os serviços e responsabilizando-se pelos mesmos caso lhe seja adjudicado e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto licitado.

Declara também que a substituição de quaisquer um do profissional será feita com previa anuência da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhã e desde que o substituto possua experiência profissional comprovada equivalente ou superior

JOSE WILTON  
SOUSA  
LIMA:330240063  
20

Assinado de forma  
digital por JOSE WILTON  
SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.19  
15:00:30 -03'00'

José Wilton Sousa Lima  
CPF nº 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José  
Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

À  
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

### DECLARAÇÃO

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

Declaro, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que:

- 1) Integro o quadro de responsáveis técnicos da empresa da Empresa J. W. Construções (J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o nº 12.390.453-6), bem como autorizo essa empresa a apresentar minhas certidões de acervos técnicos para comprovação das suas capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas na licitação em referência;
- 2) Estou ciente e concordo em atuar junto a Empresa J. W. Construções (J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o nº 12.390.453-6) na condição de Engenheiro Civil da mesma, desempenhando as atividades pertinentes e comprometendo-me a acompanhar e cumprir todas as diretrizes e obrigações previstas na planilha orçamentária, memorial descritivo e especificações técnicas para uma boa qualidade na execução dos serviços objetos do certame em epígrafe.

EVERTON SILVEIRA  
COELHO  
RIBEIRO:03491411  
424

Assinado de forma digital  
por EVERTON SILVEIRA  
COELHO  
RIBEIRO:03491411424  
Dados: 2026.03.19 15:00:40  
-03'00'

Everton Silveira Coêlho Ribeiro  
Eng. Civil – CREA-MA nº 110060911-3

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José  
Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: [jwconstrucoesbons@gmail.com](mailto:jwconstrucoesbons@gmail.com)

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

À  
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

### DECLARAÇÃO

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o n.º 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da cédula de identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20 e do Engenheiro Civil Everton Silveira Coêlho Ribeiro, RNP/CONFEA n.º 110060911-3, Carteira de Identidade RG n.º 1.566.876 SSP-PI e CPF/MF n.º 034.914.114-24, declara sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que **não** visitou os locais onde serão executados os serviços mais mesmo assim tomou conhecimento por meio da análise do projeto básico de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na boa execução dos serviços, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, localização, acessos, trânsito e demais condições gerais para execução dos trabalhos da licitação em referência.

Essa Empresa declara, ainda, sob as penalidades da lei que assume total responsabilidade por esse fato e informa que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

JOSE WILTON  
SOUSA  
LIMA:33024006320

Assinado de forma digital  
por JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.19  
15:00:52 -03'00'

José Wilton Sousa Lima  
CPF nº 330.240.063-20

EVERTON SILVEIRA  
COELHO  
RIBEIRO:03491411424

Assinado de forma digital por  
EVERTON SILVEIRA COELHO  
RIBEIRO:03491411424  
Dados: 2026.03.19 15:01:00  
-03'00'

Everton Silveira Coêlho Ribeiro  
Eng. Civil – CREA-MA nº 110060911-3

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José  
Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: [jwconstrucoespbons@gmail.com](mailto:jwconstrucoespbons@gmail.com)

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

À  
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

**DECLARAÇÃO**

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o n.º 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da cédula de identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20 e do seu responsável técnico contábil, o Sr. Luís Rodrigues Soares, portador da cédula de identidade RG n.º 76.454.932 SSP-MA e do CPF/MF n.º 570.330.993-04 e do CRC-MA nº 006408/O, declara sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que:

- 1) Dispõe e/ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da licitação em referência;
- 2) Detém capacidade de contratar todos os seguros necessários para garantir uma efetiva cobertura dos riscos inerentes ao contrato, inclusive contra terceiros;
- 3) Os índices do econômico dos balanços patrimoniais dos 02 (dois) últimos exercícios sociais/financeiros (2023 e 2024) são fiéis e verdadeiros;
- 4) O lucro presumido é o seu regime de tributação.

JOSE WILTON  
SOUSA  
LIMA:33024006320  
Assinado de forma digital por  
JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.19 15:01:11  
-03'00'

José Wilton Sousa Lima  
CPF nº 330.240.063-20

LUIS RODRIGUES  
SOARES:5703309  
9304  
Assinado de forma digital por  
LUIS RODRIGUES  
SOARES:57033099304  
Dados: 2026.03.19 15:19:07  
-03'00'

Luís Rodrigues Soares  
CRC-MA nº 006408/O  
Técnico em Contabilidade

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José  
Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: [jwconstrucoespbons@gmail.com](mailto:jwconstrucoespbons@gmail.com)

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

À  
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

### DECLARAÇÃO

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o n.º 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da cédula de identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, declara sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que por ocasião da futura contratação dispõe do aparelhamento, ferramentas, veículos leves e pesados, máquinas leves e pesados para construção civil listados abaixo

### RELAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Mercedes Benz 710 Carroceria Aberta, Ano 2007/2008, Placa HR09640;  
Mercedes Benz 2324 Basculante, Ano 2013/2013, Placa OJG 0233;  
Volkswagen 24-280 Basculante, Ano 2013/2013, Placa OJH 2766;  
Ford Cargo 2422 Prancha/Guindaste, Ano 2007/2007, Placa MWH1354;  
John Deere Retroescavadeira 310 L J, Chassis 1NZ310LATJD001434;  
Rolo compactador liso;  
Rolo compactador pé de carneiro;  
Betoneiras de 400 L; Carrinhos de mãos; Pás; Enxadas; Chibancas;  
Picaretas; Maquitas; Serra circular; Furadeira; Grupo Gerador de Energia Elétrica 7,50 kVA;  
Placa vibratória; Equipamentos de proteção individual e coletiva.

JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
320

Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.19 15:01:22 -03'00'

José Wilton Sousa Lima  
CPF 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José  
Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: [jwconstrucoespbons@gmail.com](mailto:jwconstrucoespbons@gmail.com)

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 19 de março de 2026.

À  
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

### DECLARAÇÃO

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o n.º 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da cédula de identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, declara sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que possui os seguintes contratos vigentes, firmados com a Administração Pública, que eventualmente possam importar na diminuição da sua capacidade operacional ou absorção da sua disponibilidade financeira, conforme as duas páginas seguintes.

JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
6320

Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.19 15:01:31 -03'00'

\_\_\_\_\_  
José Wilton Sousa Lima  
CPF 330.240.063-20

LUIS RODRIGUES SOARES:57033099304  
9304

Assinado de forma digital por LUIS RODRIGUES SOARES:57033099304  
Dados: 2026.03.19 15:19:26 -03'00'

\_\_\_\_\_  
Luís Rodrigues Soares  
CRC-MA nº 006408/O  
Técnico em Contabilidade

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José  
Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: [jwconstrucoespbons@gmail.com](mailto:jwconstrucoespbons@gmail.com)

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

CONTRATO	MUNICÍPIO	OBJETO	INÍCIO	FIM	VALOR	PAGO	SALDO
145/2024	PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINÇÃO PÚBLICA DA AV. DOMINGOS SERTÃO	29/05/2024	29/05/2026	R\$ 1.203.910,10	R\$ 915.616,04	R\$ 288.294,06
248/2024	PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	12/09/2024	12/09/2026	R\$ 1.569.073,63	R\$ 309.425,12	R\$ 1.259.648,51
088/2025	PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE 9 SALAS	24/04/2025	24/04/2026	R\$ 9.803.298,95	R\$ 0,00	R\$ 9.803.298,95
1.006/2025	SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	18/07/2025	18/07/2026	R\$ 1.577.022,73	R\$ 569.630,40	R\$ 1.007.392,33
CE002.001/2025	SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1	02/04/2025	26/02/2026	R\$ 1.801.205,88	R\$ 1.501.324,89	R\$ 299.880,99
015.001/2025	SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO	REFORMA E MELHORIAS DE 04 (QUATRO) ESCOLAS	25/11/2025	23/05/2026	R\$ 1.030.950,99	R\$ 262.801,83	R\$ 768.149,16
CE011.001/2025	SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	22/08/2025	22/08/2026	R\$ 4.789.040,71	R\$ 0,00	R\$ 4.789.040,71
CE014.001/2025	SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO	CONCLUSÃO DE 02 QUADRAS	12/12/2025	12/06/2026	R\$ 153.347,58	R\$ 0,00	R\$ 153.347,58
006.001/2023	SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA	11/07/2023	09/07/2026	R\$ 1.969.533,69	R\$ 201.938,22	R\$ 1.767.595,47
01901022/2023	SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL	17/04/2023	15/04/2026	R\$ 1.597.243,71	R\$ 321.249,48	R\$ 1.275.994,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
 Proc. Nº 304-2026  
 Fis. 716  
 Rubrica: ☑

**Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro Centro, CEP 65.870-000,**  
**Pastos Bons, Estado do Maranhão**  
**Telefone: (99)984234521**  
**E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com**

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

CE008.001/2024	SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL	05/09/2024	05/09/2026	R\$ 1.206.215,32	R\$ 0,00	R\$ 1.206.215,32
453.443.01/2023	SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	04/05/2023	04/05/2026	R\$ 2.044.736,33	R\$ 1.228.173,50	R\$ 816.562,83
463.453.01/2023	SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO	VENDE DE ARTEFATOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14/04/2023	14/04/2026	R\$ 1.265.625,00	R\$ 58.975,00	R\$ 1.206.650,00
					<b>R\$ 30.011.204,62</b>	<b>R\$ 5.369.134,48</b>	<b>R\$ 24.642.070,14</b>

JOSE WILTON  
SOUSA  
LIMA:33024006  
320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.19  
15:01:41 -03'00'

José Wilton Sousa Lima  
CPF 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro Centro, CEP 65.870-000,  
Pastos Bons, Estado do Maranhão  
Telefone: (99)984234521  
E-mail: jwconstrucoespbns@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 304-2026  
Fis. 717  
Rubrica: [assinatura]

## RECURSOS



# CONSTRUMAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 304-2026  
Fls. 719  
Rubrica: [assinatura]

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2  
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

## RECURSO ADMINISTRATIVO

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
Objeto: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA,.

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA.

A Empresa **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.166.662/0001-00,

vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar as presentes

### RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Nos termos que passa a expor:

Inicialmente, grifamos que o presente recurso administrativo versa sobre a incorreta aceitação da habilitação das Empresas **J. W. Sousa Lima LTDA**, Pelos Seguintes Motivos,

Prezados Senhores,

- **DESCUMPRINDO COM ITEM DO EDITAL**
- **RAZÕES RECURSAIS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA ARREMATANTE J. W. Sousa Lima LTDA)**
- 1) A composição analítica principal com preço unitário do item está divergente da fornecida na planilha do projeto básico.
- 2) Descumpriu a Lei Federal nº 14.973 de 16 de setembro de 2024, que estabelece o regime de transição para reoneração gradual da folha de pagamento, onde diz que de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026 o valor da alíquota da **CPRB** (contribuição previdenciária sobre a receita bruta) na sua composição de BDI (benefícios e despesas indiretas) é de **2,70%** (correspondente a 60% das alíquotas estabelecidas nos artigos 7º-A e 8º-A da Lei Federal nº 12.456 de 14 dezembro de 2011). A empresa arrematante apresentou valor de 3,60% (correspondente a 80% das alíquotas estabelecidas nos artigos 7º-A e 8º-A da Lei Federal nº 12.456 de 14 dezembro de 2011, essa alíquota teve sua virgencia entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025);
- 3) Descumpriu a Lei Federal nº 14.973 de 16 de setembro de 2024, que estabelece o regime de transição para reoneração gradual da folha de pagamento, onde diz que de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026 o valor da alíquota do **INSS** (Instituto Nacional do Seguro Social) é de 10,00% sua tabela de composição dos Encargos Sociais (correspondente a 50% da alíquota estabelecida no artigo 22º da Lei Federal nº 8.212 de 24



# CONSTRUMAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 301-2026  
Fis. 720  
Rubrica: [assinatura]

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2

Email: [construmaiseconstrucoes@gmail.com](mailto:construmaiseconstrucoes@gmail.com)

de julho de 1991). A empresa arrematante apresentou valor de 5,00% (correspondente a 25% da alíquota estabelecida no artigo 22º da Lei Federal nº 8.212 de 24 de julho de 1991, essa alíquota teve a sua virgêntica entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025);

- 4) Apresentou a tabela de composição dos encargos sociais desatualizada, com os percentuais de 90,08% para a mão de obra horista e 52,02% para a mão de obra mensalista. Divergindo os valores vigentes e atualizados a partir de 1º de janeiro de 2026 que são 98,31% para a mão de obra horista e 58,66% para a mão de obra mensalista, em conformidade com a página nº 093 da 8ª edição do Livro SINAPI Cálculos e Parâmetro, virgêntica a partir de 01 de janeiro de 2026;
- 5) Apresentou alíquota do ISSQN (2,50%) na sua composição do BDI (bonificações e despesas indiretas) em desacordo com o julgamento do AgInt no AREsp nº 2486358/SP da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde diz que a base de cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza) é o valor integral do serviço de construção civil contratado e que não é possível deduzir os materiais empregados, a exceção para os materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra desde que estejam destacados e comercializados com a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Assim sendo, seria

Em caráter preliminar, registramos que o chat de comunicação entre o agente de contratação e as empresas licitantes estava e está **bloqueado** para os licitantes e assim sendo não nos foi permitido, no momento oportuno, pedir a prorrogação do prazo para o **envio da nossa proposta de preços corrigida** ao nosso lance ofertado, ainda que o item do edital do instrumento convocatório da licitação em referência diz que é apenas uma faculdade do agente de contratação conceder ou não um novo prazo a partir de uma solicitação fundamentada e antes do fim do primeiro prazo. O direito de pedir a prorrogação do prazo nos foi negado

Foi aberto varios prazos para corrigir a documentação da empresa J. W. Sousa Lima LTDA.

- ❖ A EMPRESA CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE CORRIGIR SUA PROPOSTA, ASSIM COMO TEVE A EMPRESA J. W. SOUSA LIMA LTDA, TENDO VARIAS OPORTUNIDADES DE CORRIGIR.



# CONSTRUMAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 304-2026  
Fis. 721  
Rubrica: ☑

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2  
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

## REQUERIMENTO:

Por todo o exposto, e considerando os demais elevados suprimentos de Vossas Senhorias sobre a matéria, se REQUER:

- O julgamento e declarar **INABILITADA** a empresa concorrente Empresa **J. W. Sousa Lima LTDA**, Informa, outrossim, que na hipótese, ainda que remota, de não Deferimento, TAL DECISÃO

**CERTAMENTE NÃO PROSPERARÁ PERANTE O PODER JUDICIÁRIO, SEM PREJUÍZO DE REPRESENTAÇÃO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO JÁ PREVIAMENTE COMUNICADO.**

Com cópia enviado para:

- 1-Tribunal de Constas do Estado do Maranhão -TCE
- 2- Ouvidoria do Ministério Público Estadual
- 3- Ministério Público Federal .
- 4- Gaeco

JOÃO LISBOA-MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

*Antonio Francisco Barros do Nascimento*

**CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: 18.166.662/0001-00  
Antonio Francisco Barros do Nascimento  
CPF: 883.543.853-53  
RG: 000106441799-7

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75



Obra  
PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE  
FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA  
QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL  
E ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

Bancos  
SINAPI - 12/2025 - Maranhão  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
23,62%

Encargos Sociais  
Não Desonerado, embutido nos  
preços unitário dos insumos de mão  
de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		B.D.I. - 23,62%
1	Administração Central	4,01%
GRUPO B TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		Total do Grupo 4,01%
1	Riscos	0,50%
GRUPO C TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		Total do Grupo 0,50%
1	Risco	0,32%
GRUPO D TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		Total do Grupo 0,32%
1	Despesas Financeiras	1,02%
GRUPO E TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		Total do Grupo 1,02%
1	Lucro	6,64%
GRUPO F TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )		Total do Grupo 6,64%
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTEGRACÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	0,00%
FORMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		Total do Grupo 8,65%
		$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 23,62%

Assinado de forma digital por  
CRISTIANO ANDREGHETTO:00334534038  
Dados: 2026.02.26 11:10:35 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil  
CREA - 1904340474

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 304-2026  
Fis. 722  
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 301-2026  
Fls. 723  
Rubrica: Φ

## CARTA PROPOSTA READEQUADA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301/2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA Dia 26/02/2026 às 09:00:00 (horário de Brasília)

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MARANHÃO

NOME FANTASIA: MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
NOME RAZÃO SOCIAL: MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: Nº: 01.557.889/0001-75 MATRIZ INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 403 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 127612726  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM ( ) NÃO (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP SIM (X) NÃO ( )  
ENDEREÇO: RUA MARCELINO MONTELES, 03, SANTA BARBARA, ANAPURUS, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.525-000  
REPRESENTANTE LEGAL: CAIO DA SILVA MEIRELES RG: 0608434420162 SSP/MA CPF: 612.581.703-29 CEL.: 98 98528-7192  
BANCO: Nu Pagamentos S.A - Instituição de Pagamento AGÊNCIA Nº: 0001 CONTA Nº: 98912126-8 BANCO Nº: 0260

A empresa MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.557.889/0001-75, com sede na RUA MARCELINO MONTELES, 03, SANTA BARBARA, ANAPURUS, ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, sob as penas da Lei e para fins de direito, que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução de bens e ou serviços, inclusive das despesas com materiais e ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdência, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa dos bens e serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à este órgão.

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 987615/2025 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BURITIM**

Nossa proposta é válida por **60 (sessenta)** dias a partir da abertura do certame ou conforme o Termo de Referência, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos assinar, na data e horário estabelecidos pelo órgão mencionado acima para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU CONTRATO.

O valor global de nossa proposta é de **R\$ 1.097.210,74 (UM MILHÃO, NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexada no Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 3011-2026  
Fis. 724  
Rubrica: Ⓢ

Declaramos, sob as penas da lei, que prestará garantia total conforme o Termo de Referência, a partir da data da entrega definitiva dos produtos e serviços, contra qualquer defeito de fabricação bem como serviços prestados.

Declaramos ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, o cumprimento ao art. 63, § 1º da Lei 14.133/2021, declara que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija este órgão para o cumprimento das obrigações assumidas.

Anapurus – MA, 26 de fevereiro de 2026

Assinado digitalmente por CAIO DA SILVA  
MEIRELES:61258170329  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3417368200318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CAIO DA SILVA MEIRELES:61258170329  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.26 10:27:10-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

**CAIO DA SILVA**  
**MEIRELES:612**  
**58170329**

**CAIO DA SILVA MEIRELES**

CPF nº 612.581.703-29

**MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA**

01.557.889/0001-75

Representante Legal



**Composições Analíticas com Preço Unitário**

PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO SEINFRA - 028 - Ceará

Bancos  
SINAPI - 12/2025 - Maranhão

B.D.I.  
23,62%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	CADM Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	18.743,10	18.743,10
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	12,7990000	131,51	1.683,19
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	499,9975000	34,12	17.059,91
		MO sem LS =>	15.923,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	15.923,34
		Valor do BDI =>	4.427,12			Valor com BDI =>	23.170,22
2.1							
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	344,00	344,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,47	24,01
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	27,25	10,16
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	20,81	10,40
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	27,65	0,31
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	14,81	0,19
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	286,07	286,07
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,01	12,86
		MO sem LS =>	30,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,44
		Valor do BDI =>	81,25			Valor com BDI =>	425,25
3.1.1							
Composição	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	1,0000000	62,34	62,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9040000	21,47	62,34
		MO sem LS =>	45,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,01
		Valor do BDI =>	14,72			Valor com BDI =>	77,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2							
Composição	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	27,62	0,24
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	7,11	0,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	21,47	0,40
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,82
3.1.3							
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	34,37	34,37
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	368,00	25,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	21,47	1,97
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	27,62	7,01
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	42,48
3.1.4							
Composição	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	1,0000000	86,98	86,98
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	27,62	17,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	21,47	13,31
Composição Auxiliar	88715 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0168000	505,69	8,49
Insumo	00038569 SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	2,04	2,97
Insumo	00038597 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	0,9700000	4,03	3,90
Insumo	00025070 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	10,2040000	3,57	36,42
Insumo	00038591 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,4600000	3,27	4,77
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,19
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	107,52

3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	2,22	2,22
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	197,31	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	21,47	0,18
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	121,99	0,30
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	232,21	0,24
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	82,49	0,68
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	52,88	0,32
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	59,99	0,45
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,73 2,74
3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C001 Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESURA DE 10 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	123,59	123,59
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	0,56	0,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3430000	21,47	7,36
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0300000	27,62	28,44
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0320000	7,11	0,22
Insuno	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1300000	77,49	87,56
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	27,53 152,78

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3 Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	143,37	143,37
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2170000	27,62	33,61
Composição Auxiliar	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0320000	7,11	0,22
Composição Auxiliar	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	0,56	0,01
Composição Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3940000	21,47	8,45
		Material	m³	1,1300000	89,46	101,08
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,36
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	177,23
<b>3.2.4</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	143,37	143,37
Composição Auxiliar	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0320000	7,11	0,22
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2170000	27,62	33,61
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3940000	21,47	8,45
Composição Auxiliar	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	0,56	0,01
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1300000	89,46	101,08
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,36
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	177,23
<b>3.2.5</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	121,39	121,39
Insumo	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO LUV E GARANTIA DE 5 ANOS	Material	m²	1,0000000	121,39	121,39
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	150,06
<b>3.2.7</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

Rubrica

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 304 - 2026  
Fls. 729

Composição	C008 Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00000000	46,79	46,79
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,07390000	449,31	33,20
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,09760000	27,25	2,65
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,14830000	27,62	4,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24590000	21,47	5,27
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,02400000	14,53	0,34
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,45000000	2,77	1,24
		MO sem LS => 13,99 Valor do BDI => 11,05	MO sem LS => 0,00 Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => 57,84 Valor com BDI =>	13,99 57,84
<b>3.3.1</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,00000000	88,96	88,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,73100000	22,11	16,16
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,05600000	28,45	1,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,71800000	27,25	46,81
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,01400000	29,45	0,41
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,00800000	14,81	0,11
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,21800000	7,90	9,62
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01500000	17,94	0,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00955000	7,51	0,07
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,31500000	37,47	11,80
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,72200000	2,77	1,99
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,00900000	16,09	0,14
		MO sem LS => 50,21 Valor do BDI => 21,01	MO sem LS => 0,00 Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => 109,97 Valor com BDI =>	50,21 109,97

Rubrica:

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.3.2							
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	16,84	16,84
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	22,23	2,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2520000	27,42	6,90
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,24	7,24
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,16	0,18
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,13	0,37
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	8,34 20,81
3.3.3							
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	12,66	12,66
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,82	6,82
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0570000	22,23	1,26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	27,42	4,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,13	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,16	0,10
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	4,50 15,65
3.3.4							
Composição	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	679,54	679,54
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1010000	0,39	0,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4250000	27,62	66,97
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA-600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1600000	474,10	549,95
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3400000	0,99	0,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8820000	21,47	61,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor com BDI =>	Total
<b>3.3.5</b>									
Composição	101173 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante	M	1,00000000	156,61	0,00	156,61	156,61
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,04300000	160,50		68,21	840,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,66500000			21,47	14,27
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,36000000			6,25	8,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,48600000			27,62	13,42
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	23,32		23,32	23,32
<b>3.4.1</b>									
Composição	103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,00000000			69,63	69,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,43000000			21,47	9,23
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,86000000			27,62	23,75
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	Argamassas	m³	0,01180000			662,67	7,81
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01000000			32,30	0,32
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,42000000			2,20	0,92
Insumo	00037593 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUIROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,60000000			2,03	27,60
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	27,24		27,24	27,24
<b>3.4.2</b>									
Composição	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1,00000000	16,44		121,02	121,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,37656000			21,47	8,08

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7531213	27,42	20,65
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0044506	372,17	1,65
Insuno	00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	52,66	32,93
Insuno	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0796749	15,13	1,20
Insuno	00007158 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0202961	27,91	28,47
Insuno	00007698 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8912365	31,43	28,01
Insuno	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025304	15,10	0,03
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => LS =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	22,20 149,60
<b>3.5.1</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,79	4,79
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	641,39	2,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	21,47	0,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	27,62	1,88
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => LS =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	2,48 5,92
<b>3.5.2</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	38,25	38,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724000	27,62	13,04
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	662,67	20,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2362000	21,47	5,07
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => LS =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	19,08 47,28
<b>3.6.1</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

Composição	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna DUAS DEMÃO.S. AF_04/2023	m²	1,0000000	10,84	10,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	21,47	1,16
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	30,06	4,90
Insumo	00035692 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367000	20,20	4,78
		MO sem LS =>	4,54	0,00	MO com LS =>	4,54
		Valor do BDI =>	2,56		Valor com BDI =>	13,40
<b>3.6.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	100750 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	1,0000000	23,81	23,81
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779000	30,06	20,37
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	L	0,1274000	25,37	3,23
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0127000	16,92	0,21
		MO sem LS =>	15,40	0,00	MO com LS =>	15,40
		Valor do BDI =>	5,62		Valor com BDI =>	29,43
<b>3.7.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C005 Próprio	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DEPOLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	304,29	304,29
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,7500000	27,62	241,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9167000	21,47	62,62
		MO sem LS =>	234,02	0,00	MO com LS =>	234,02
		Valor do BDI =>	71,87		Valor com BDI =>	376,16
<b>4.2.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	1,0000000	78,75	78,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	21,47	6,83
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	27,62	5,19
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	27,25	3,54
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0985000	449,31	44,25

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	4,01	1,00
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,77	0,55
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	15,76	17,04
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	14,53	0,34
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	7,51	0,01
			MO sem LS =>	18,30	0,00	MO com LS =>	18,30
			Valor do BDI =>	18,60		Valor com BDI =>	97,35
<b>4.3.1</b>							
Composição	C006 Próprio	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBOGALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1,392,62	1,392,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3750000	27,62	120,83
Composição Auxiliar	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	3,0000000	23,86	71,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4583500	21,47	31,31
Insumo	00002522 SINAPI	CONNECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	Material	UN	1,0000000	16,00	16,00
Insumo	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0194500	14,30	0,27
Insumo	00025400 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL_ OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	Material	UN	0,5000000	2.305,26	1.152,63
			MO sem LS =>	170,95	0,00	MO com LS =>	170,95
			Valor do BDI =>	328,93		Valor com BDI =>	1.721,55
<b>5.2.3</b>							
Composição	87702 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	58,32	58,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2990000	27,62	8,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	21,47	3,19
Composição Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0661000	709,27	46,88

5.2.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor do BDI =>	Total
Composição		101735 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	20,04	0,00	20,04	20,04
Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7535000	13,77		290,01	290,01
Composição		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3140000			27,62	20,81
Auxiliar		00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,9300000			21,47	6,74
Insumo		00044396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1750000			0,70	4,15
Insumo		00004794 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Material	m²	1,0600000			21,19	3,70
Insumo		00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0016000			240,03	254,43
							MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor do BDI =>	21,12 358,51
6.2.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor do BDI =>	Total
Composição		102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	21,12		21,12	45,58
Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000			45,58	45,58
Composição		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000			21,47	2,46
Auxiliar		00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000			30,06	8,26
Insumo		00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000			38,57	2,46
Insumo		00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000			51,64	16,62
Insumo		00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000			11,05	0,11
							MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor do BDI =>	8,03 56,34
6.2.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor do BDI =>	Total
Composição		102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	8,03		10,69	10,69
Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2390000			30,06	7,18
Composição		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000			21,47	2,14
Auxiliar		00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0160000			51,64	0,82
Insumo		00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0030000			38,57	0,11
Insumo		00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0400000			11,05	0,44

7.1.4		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	6,98 13,21
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94279 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,00000000	42,10	42,10
Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0014000	644,50	0,90
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914000	27,62	5,28
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1914000	21,47	4,10
Composição	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	114,43	0,75
Auxiliar	00041680 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L/1/2)	Material	UN	2,5769000	12,06	31,07
Insumo							
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	7,27 9,94
							7,27 52,04
7.1.5		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	2,59 23,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,00000000	18,71	18,71
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0277000	22,39	0,62
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386000	21,47	2,97
Auxiliar	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,00000000	15,12	15,12
Insumo							
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	2,59 4,41
							2,59 23,12
7.2.5		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	187,05 187,05
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	1,00000000	187,05	187,05
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	27,25	11,47
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4210000	22,11	9,30
Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0208000	579,21	12,04
Auxiliar							
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6926000	75,11	52,02
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	77,49	0,17

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 301-2026  
Fls. 737  
Rubrica:

Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	14,52	0,45
Insumo	00020211	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,7273000	23,79	64,88
Insumo	00020204	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,6465000	56,81	36,72
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	17,84 231,23
<b>7.2.6</b>				<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	103,33	103,33
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0108000	22,39	0,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0542000	21,47	1,16
Insumo	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Material	UN	1,0000000	101,93	101,93
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,01 127,73
<b>7.2.7</b>				<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	142,92	142,92
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2117000	22,39	4,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0584000	21,47	22,72
Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material	UN	1,0000000	115,47	115,47
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	19,86 176,67
<b>7.2.8</b>				<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	281,30	281,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2103000	21,47	25,98
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2421000	22,39	5,42
Insumo	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	Material	UN	1,0000000	249,90	249,90
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	22,70 347,74
<b>7.3.1</b>				<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C011	Próprio	ELETRDUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	25,37	25,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2030000	31,15	6,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2030000	22,66	4,59
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	10,59	10,59
Insumo	00002679 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	1,0538000	3,68	3,87
		MO sem LS =>	13,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,77
		Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	31,36
<b>7.3.2</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C012 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	7,60	7,60
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	31,15	2,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672000	22,66	1,52
Insumo	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	3,63	3,99
		MO sem LS =>	2,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,79
		Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	9,39
<b>7.3.3</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C013 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	10,82	10,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0945000	22,66	2,14
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	31,15	2,94
Insumo	00002446 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,22	5,74
		MO sem LS =>	3,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,93
		Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	13,37
<b>7.3.4</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C014 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	28,21	28,21

Rubrica:

Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE; AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,00000000	10,59	10,59
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,20300000	22,66	4,59
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20300000	31,15	6,32
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,05380000	6,37	6,71
		MO sem LS =>	13,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,77
		Valor do BDI =>	6,66			Valor com BDI =>	34,87
<b>7.3.5</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C015 Próprio	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	20,79	20,79
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32800000	31,15	10,21
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,32800000	22,66	7,43
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	3,15	3,15
		MO sem LS =>	13,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,66
		Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	25,70
<b>7.3.6</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C016 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	4,41	4,41
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900000	31,15	0,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02900000	22,66	0,65
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	Material	M	1,24340000	2,28	2,83
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,51	0,03
		MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,20
		Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>	5,45
<b>7.3.7</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C017 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	6,47	6,47
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03900000	22,66	0,88
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900000	31,15	1,21

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,51	0,03
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,24340000	3,50	4,35
<b>7.3.8</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C018 Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO INSTALACÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	9,07	9,07
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,05100000	22,66	1,15
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05100000	31,15	1,58
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,51	0,03
Insumo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,24340000	5,08	6,31
<b>7.3.9</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C019 Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO INSTALACÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	14,47	14,47
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07600000	22,66	1,72
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07600000	31,15	2,36
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,24340000	8,34	10,36
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,51	0,03
<b>7.3.10</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C020 Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO INSTALACÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	22,65	22,65
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11400000	31,15	3,55
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,11400000	22,66	2,58
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,51	0,03
		MO sem LS => 1,61 Valor do BDI => 1,52		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,61 7,99
		MO sem LS => 2,11 Valor do BDI => 2,14		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	2,11 11,21
		MO sem LS => 3,16 Valor do BDI => 3,41		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,16 17,88

Insuno	Código Banco	Descrição	Material	M	1,2434000	13,27	16,49
7.3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C021 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	35,07	35,07
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	31,15	10,04
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3226000	22,66	7,31
Insuno	00002560 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	17,44	17,44
Insuno	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	13,44 43,35
7.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C022 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	32,96	32,96
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550000	31,15	7,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2550000	22,66	5,77
Insuno	00002590 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	18,97	18,97
Insuno	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	10,62 40,74
7.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C023 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	46,59	46,59
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4578000	22,66	10,37
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4578000	31,15	14,26
Insuno	00002586 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	21,68	21,68

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 304-2026

Fis. 742

Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000000	0,14	0,28
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	19,07 57,59
7.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C024 Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MMZE DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	3,060,19	3,060,19
Composição Auxiliar	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna		m²	6,96000000	10,84	75,44
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,21500000	22,66	4,87
Composição Auxiliar	CA007 Próprio	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	15,00000000	100,74	1.511,10
Composição Auxiliar		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO XLPE, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	2,00000000	98,35	196,70
Composição Auxiliar	CA004 Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,00000000	98,35	196,70
Composição Auxiliar	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	6,96000000	4,79	33,33
Composição Auxiliar	CA005 Próprio	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00000000	72,06	144,12
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,03000000	2.762,35	82,87
Composição Auxiliar	CA006 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	89,39	89,39
Composição Auxiliar	CA002 Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	114,68	114,68
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		H	1,93550000	31,15	60,29
Composição Auxiliar	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	6,96000000	38,25	266,22
Composição Auxiliar	103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	3,48000000	69,63	242,31
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	3,00000000	26,45	79,35
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,00000000	159,52	159,52
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	542,00

Rubrica:

		Valor do BDI =>	722,81	Valor com BDI =>	3.783,00		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.3.15							
Composição	C025 Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	333,39	333,39
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,53350000	22,66	12,08
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,53350000	31,15	16,61
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICAVASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argmassas	m³	0,01340000	665,40	8,91
Insumo	COT-013 Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACOGALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,00000000	295,79	295,79
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,56
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	412,13
7.3.16							
Composição	C026 Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	8,83	8,83
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04760000	22,66	1,07
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04760000	31,15	1,48
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	5,46	5,46
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000000	0,82	0,82
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,98
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,91
7.3.17							
Composição	C027 Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	10,09	10,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06630000	22,66	1,50
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06630000	31,15	2,06
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	5,46	5,46
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000000	1,07	1,07
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,76
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	12,47

7.3.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C028 Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	52,29	52,29
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19880000	31,15	6,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,19880000	22,66	4,50
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,00000000	38,39	38,39
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,00000000	1,07	3,21
		MO sem LS => 8,28		LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
		Valor do BDI => 12,35				Valor com BDI =>	64,64
<b>7.3.19</b>							<b>Total</b>
Composição	C029 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	75,00	75,00
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,30000000	22,66	6,79
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000	31,15	9,34
Insumo	00039467 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,00000000	58,87	58,87
		MO sem LS => 12,50		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,50
		Valor do BDI => 17,71				Valor com BDI =>	92,71
<b>7.3.20</b>							<b>Total</b>
Composição	C030 Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	79,77	79,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,31890000	22,66	7,22
Composição Auxiliar	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,66670000	22,70	15,13
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31890000	31,15	9,93
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,05000000	45,23	47,49
		MO sem LS => 21,25		LS =>	0,00	MO com LS =>	21,25
		Valor do BDI => 18,84				Valor com BDI =>	98,61
<b>7.3.21</b>							<b>Total</b>
Composição	C031 Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	105,55	105,55
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38820000	31,15	12,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,38820000	22,66	8,79

Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,00000000	16,48	16,48
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR		UN	1,00000000	68,19	68,19
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	23,34
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	130,48
<b>7.3.22</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,00000000	42,17	42,17
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,01410000	251,21	3,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,13840000	27,62	3,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,10880000	21,47	2,33
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,00000000	32,48	32,48
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	5,98
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	52,13
<b>7.3.23</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C032 Próprio	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	26,06	26,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01680000	22,66	0,38
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01680000	31,15	0,52
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,02100000	3,51	0,07
Insumo	COT-009 Próprio	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800W	Material	UN	1,00000000	25,09	25,09
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,69
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	32,21
<b>7.3.24</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C033 Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	56,70	56,70
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17350000	31,15	5,40
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,41650000	22,66	9,43
Insumo	COT-016 Próprio	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	UN	1,00000000	41,87	41,87
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	11,26

		Valor do BDI =>	13,39	Valor com BDI =>	70,09		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.3.25	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	152,13	152,13
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2686000	27,62	35,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9967000	21,47	21,39
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000	251,97	9,07
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039000	463,83	1,80
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	700,77	19,48
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000	2.762,35	48,34
Insumo	00007258 SINAPI	TIJULO CERÂMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,44	17,02
		MO sem LS =>	75,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,70
		Valor do BDI =>	35,93	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	188,06
7.3.26	C034 Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.777,84	1.777,84
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2495000	31,15	70,07
Composição Auxiliar	100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0000000	31,86	63,72
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5205000	22,66	34,45
Composição Auxiliar	100579 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	537,84	537,84
Insumo	COT-017 Próprio	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	4,0000000	8,54	34,16
Insumo	COT-016 Próprio	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	UN	3,0000000	41,87	125,61
Insumo	COT-015 Próprio	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,0000000	756,05	756,05

Rubrica:

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Insuno	COT-018 Próprio	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	1,00000000	7,76	7,76
Insuno	COT-014 Próprio	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	1,00000000	59,25	59,25
Insuno	00000420 SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,00000000	31,64	63,28
Insuno	COT-019 Próprio	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	5,00000000	5,13	25,65
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	248,66
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	2.197,76
<b>7.3.27</b>							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C035 Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	2.124,18	2.124,18
Composição Auxiliar	100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,00000000	31,86	127,44
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,04100000	22,66	46,24
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,49900000	31,15	108,99
Composição Auxiliar	100579 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,00000000	537,84	537,84
Insuno	00000420 SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,00000000	31,64	63,28
Insuno	COT-018 Próprio	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	2,00000000	7,76	15,52
Insuno	COT-015 Próprio	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,00000000	756,05	756,05
Insuno	COT-016 Próprio	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	UN	6,00000000	41,87	251,22
Insuno	COT-017 Próprio	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	8,00000000	8,54	68,32
Insuno	COT-019 Próprio	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	6,00000000	5,13	30,78
Insuno	COT-014 Próprio	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	2,00000000	59,25	118,50
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	313,67
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	2.625,91
<b>7.4.1</b>							
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,00000000	21,81	21,81
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,38000000	27,09	10,29
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,38000000	21,86	8,30
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,08860000	1,83	0,16
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930000	2,92	3,06
		MO sem LS =>	14,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,36
		Valor do BDI =>	5,15			Valor com BDI =>	26,96
<b>7.4.2</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,00000000	28,96	28,96
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45300000	21,86	9,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45300000	27,09	12,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,10560000	1,83	0,19
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930000	6,29	6,60
		MO sem LS =>	17,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,11
		Valor do BDI =>	6,84			Valor com BDI =>	35,80
<b>7.4.3</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	8,75	8,75
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15200000	21,86	3,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15200000	27,09	4,11
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00710000	46,77	0,33
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,03380000	1,83	0,06
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	0,51	0,51
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800000	52,99	0,42
		MO sem LS =>	5,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,74
		Valor do BDI =>	2,06			Valor com BDI =>	10,80
<b>7.4.4</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

Composição	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	13,28	13,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,14160000	21,86	3,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,14160000	27,09	3,83
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00700000	52,99	0,37
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00590000	46,77	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,03380000	1,83	0,06
Insumo	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	5,66	5,66
		MO sem LS => 5,34	MO sem LS => 5,34	LS =>	0,00	MO com LS => 16,41	5,34
		Valor do BDI => 3,13	Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI => 16,41	16,41
<b>7.4.5</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	89364 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	10,05	10,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15200000	21,86	3,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15200000	27,09	4,11
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800000	52,99	0,42
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	1,81	1,81
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00710000	46,77	0,33
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,03380000	1,83	0,06
		MO sem LS => 5,74	MO sem LS => 5,74	LS =>	0,00	MO com LS => 12,42	5,74
		Valor do BDI => 2,37	Valor do BDI => 2,37			Valor com BDI => 16,85	12,42
<b>7.4.6</b>		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	16,85	16,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22210000	21,86	4,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22210000	27,09	6,01
Insumo	00007136 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,58	4,57
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01430000	52,99	0,75
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,05720000	1,83	0,10

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total
	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	46,77	0,57
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,38
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	20,82
<b>7.4.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,54	8,54
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	27,09	3,00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	21,86	2,42
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0371000	1,83	0,06
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	52,99	0,50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	46,77	0,38
Insumo	00003869 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,18	2,18
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,19
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,55
<b>7.4.8</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	58,31	58,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	21,47	1,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	27,09	4,13
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	53,08	53,08
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,43	0,07
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	72,08
<b>7.5.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	38,42	38,42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	21,86	8,79
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	27,09	10,90
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,83	0,04

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Insuno	Código Banco	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	18,06	18,69
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	15,20 47,49
7.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102711 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	Drenos	UN	1,0000000	62,11	62,11	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3822000	27,62	10,55	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1466000	21,47	24,61	
Insuno	00003668 SINAPI	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	26,95	26,95	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	26,01 76,78	
7.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C009 Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	728,69	728,69	
Composição Auxiliar	89299 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m²	2,4000000	74,71	179,30	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,2959724	21,47	92,23	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0792000	435,65	34,50	
Composição Auxiliar	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,4000000	4,79	6,70	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0175154	110,03	1,92	
Composição Auxiliar	103002 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: ÁREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	UN	0,5000000	177,67	88,83	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,4675447	27,62	151,01	
Composição Auxiliar	97736 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0792000	1.298,53	102,84	

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0357420	50,18	1,79
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,9900000	6,31	6,24
Composição Auxiliar	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,4000000	38,25	53,55
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5889425	13,14	7,73
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0166262	14,81	0,24
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0072907	7,51	0,05
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1579049	7,90	1,24
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1877788	2,77	0,52
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	332,61
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	900,80
<b>7.5.4</b>						<b>Total</b>
Composição	C010 Próprio	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	57,47	57,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1073000	27,62	2,96
Composição Auxiliar	90106 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	0,8000000	6,50	5,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3219000	21,47	6,91
Insumo	COT-012 Próprio	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 -E.M)	M	1,0030000	7,65	7,67
Insumo	COT-011 Próprio	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M	m²	1,8000000	7,09	12,76
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0837000	77,90	6,52
Insumo	00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLIS, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	15,45	15,45
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,21

		Valor do BDI =>		13,57		Valor com BDI =>		71,04	
7.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBAS DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m <sup>3</sup>	1,0000000	6,62	6,62		
Composição Auxiliar	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0153000	268,73	4,11		
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBAS 0,80 M <sup>3</sup> , PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0074000	69,17	0,51		
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBAS 0,80 M <sup>3</sup> , PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	157,39	1,30		
Composição Auxiliar	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0095000	74,00	0,70		
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	1,56	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	8,18
7.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95877 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	1,37	1,37		
Composição Auxiliar	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0020000	74,00	0,14		
Composição Auxiliar	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0046000	268,73	1,23		
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,32	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	1,69

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,23	22,23
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,56	0,56
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,94	0,94
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,01	16,01
		MO sem LS =>	16,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,19
		Valor do BDI =>	5,25			Valor com BDI =>	27,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	22,11	22,11
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,23	0,23
Auxiliar	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,01	16,01
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
		MO sem LS =>	16,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,24
		Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	27,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89299 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m²	1,00000000	74,71	74,71
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,88000000	27,62	24,30
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,44000000	21,47	9,44
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,01720000	665,40	11,44

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Insumo	00034588 SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	10,0600000	2,17	21,83
Insumo	00038603 SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,4400000	1,90	2,73
Insumo	00034655 SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	0,9600000	3,15	3,02
Insumo	00034781 SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,4400000	1,36	1,95
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	28,80
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	92,35
Composição	<b>Código Banco</b> 87367 SINAPI	<b>Descrição</b> ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	<b>Tipo</b> Argamassas	<b>Und</b> m³	<b>Quant.</b> 1,0000000	<b>Valor Unit</b> 665,40	<b>Total</b> 665,40
Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	11,2300000	21,47	241,10
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	114,43	132,73
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,70	183,32
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,93	108,25
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	174,06
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	822,56
Composição	<b>Código Banco</b> 87369 SINAPI	<b>Descrição</b> ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	<b>Tipo</b> Argamassas	<b>Und</b> m³	<b>Quant.</b> 1,0000000	<b>Valor Unit</b> 662,67	<b>Total</b> 662,67
Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	11,1000000	21,47	238,31
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,70	134,76
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,93	159,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	114,43	130,45
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	172,05
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	819,19
Composição	<b>Código Banco</b> 88715 SINAPI	<b>Descrição</b> ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	<b>Tipo</b> Argamassas	<b>Und</b> m³	<b>Quant.</b> 1,0000000	<b>Valor Unit</b> 505,69	<b>Total</b> 505,69





MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	27,42	27,42	27,42
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24	0,24
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02	1,02
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,56	0,56	0,56
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,14	21,14	21,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03	3,03
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43	0,43
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06	0,06
		MO sem LS =>	21,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,38	21,38
		Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	33,89	33,89
<b>Total</b>								
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00000000	12,41	12,41	12,41
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00000000	8,32	8,32	8,32
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01720000	22,23	22,23	0,38
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,10550000	27,42	27,42	2,89
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500000	15,13	15,13	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,81600000	0,16	0,16	0,45
		MO sem LS =>	4,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,75	4,75
		Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	15,34	15,34
<b>Total</b>								
Composição	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00000000	10,53	10,53	10,53
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00000000	7,24	7,24	7,24
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08360000	27,42	27,42	2,29
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01360000	22,23	22,23	0,30
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500000	15,13	15,13	0,37

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
 Proc Nº 301-2026  
 Fis. 759  
 Rubrica:

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	1005917 SINAPI			UN	2,1180000	0,16	0,33
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,39 13,01
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	100579 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	537,84	537,84
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	60,97	60,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9752182	22,66	22,09
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3884818	27,98	122,78
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0747800	205,12	15,33
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	31,75	317,50
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	141,97 664,87
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,66	22,66
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,01	16,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,60

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		28,01	
		5,35					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,86	21,86
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,01	16,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02
		MO sem LS =>	16,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,29
		Valor do BDI =>	5,16	Valor com BDI =>	27,02		27,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,25	0,25
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,37		0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,86	0,86

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			H	1,0000000	0,27	0,27	
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,33				0,00
			MO com LS => 1,76 Valor com BDI =>				1,76
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,25
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,05
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,25
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,05				0,00
			MO com LS => 0,30 Valor com BDI =>				0,30
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,05
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,05
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,01				0,00
			MO com LS => 0,06 Valor com BDI =>				0,06
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,27
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,27
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,06				0,00
			MO com LS => 0,33 Valor com BDI =>				0,33
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,86
			Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos				0,86

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Insuno	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,69	0,86
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 1,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,25	1,25
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,02	1,02
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 1,54
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	4,09	4,09
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,02	1,02
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,12	1,12
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,72	1,72
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 5,05
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,02	1,02
Insuno	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	16.039,11	1,02

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

	Código Banco	Descrição	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	Quant.	MO com LS => Valor com BDI =>	Total
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	0,00		1,00000000	0,00	0,00
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	0,24		0,00000148	16.039,11	0,23
			0,00		0,00	MO com LS =>	0,00
			0,05			Valor com BDI =>	0,28
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	0,00		1,00000000	1,12	1,12
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	0,00		0,00000700	16.039,11	1,12
			0,26		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	1,38
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	0,00		1,00000000	1,72	1,72
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,40		2,50000000	0,69	1,72
			0,00		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	2,12
Composição	CA007 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO XLPE, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			1,00000000	100,74	100,74
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00290000	31,15	0,09
Insumo	00000996 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2			1,04010000	20,58	21,40
Insumo	00039263 SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2			1,04010000	76,20	79,25
			0,07		0,00	MO com LS =>	0,07
			23,79			Valor com BDI =>	124,53

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,00	74,00
Composição Auxiliar	89880 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,03	4,03
Composição Auxiliar	89878 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,21	29,21
Composição Auxiliar	89879 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,99	9,99
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,77	30,77
		MO sem LS => 25,58	LS =>		0,00	MO com LS =>	25,58
		Valor do BDI => 17,47				Valor com BDI =>	91,47
Composição	89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	268,73	268,73
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,77	30,77
Composição Auxiliar	89881 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	49,21	49,21
Composição Auxiliar	89880 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,03	4,03
Composição Auxiliar	89879 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,99	9,99
Composição Auxiliar	89882 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	145,52	145,52
Composição Auxiliar	89878 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,21	29,21
		MO sem LS => 25,58	LS =>		0,00	MO com LS =>	25,58
		Valor do BDI => 17,47				Valor com BDI =>	91,47

Rubrica:

29,21

25,58

		Valor do BDI =>		63,47		Valor com BDI =>		332,20							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89878 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	29,21	29,21								
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000603	199,110,48	12,00								
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000342	503,289,17	17,21								
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			Valor do BDI =>	6,89	Valor com BDI =>	36,10		
Composição	89880 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	4,03	4,03								
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000059	199,110,48	1,17								
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000057	503,289,17	2,86								
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			Valor do BDI =>	0,95	Valor com BDI =>	4,98		
Composição	89879 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	9,99	9,99								
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000146	199,110,48	2,90								
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000141	503,289,17	7,09								
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			Valor do BDI =>	2,35	Valor com BDI =>	12,34		
		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total			Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	89881 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	49,21	49,21
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M. POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000642	503,289,17	32,31
Insumo	00037744 SINAPI	SEMIREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000849	199,110,48	16,90
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	11,62			Valor com BDI =>	60,83
Composição	89882 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	145,52	145,52
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	34,00000000	4,28	145,52
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	34,37			Valor com BDI =>	179,89
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	59,99	59,99
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	29,81	29,81
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	3,04	3,04
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	7,53	7,53
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	19,61	19,61
		MO sem LS =>	24,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,62
		Valor do BDI =>	14,16			Valor com BDI =>	74,15
		<b>Tipo</b>		<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	232,21	232,21	
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	137,64	137,64	
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	19,61	19,61	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI; Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	29,81	29,81	
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	34,58	34,58	
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	3,04	3,04	
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	7,53	7,53	
					MO sem LS =>	24,62	MO com LS =>	24,62
					Valor do BDI =>	54,84	Valor com BDI =>	287,05
Composição	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	19,61	19,61	
Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	63.829,28	3,51	
Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROGERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	469.625,76	16,10	
					MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

		Valor do BDI =>	4,63	Valor com BDI =>	24,24		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	3,04	3,04
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000057	469.625,76	2,67
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000058	63.829,28	0,37
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,71	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	3,75
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	7,53	7,53
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000144	63.829,28	0,91
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000141	469.625,76	6,62
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,77	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	9,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	34,58	34,58
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000643	469.625,76	30,19
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000689	63.829,28	4,39
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Rubrica: 4,39

		Valor do BDI =>	8,16	Valor com BDI =>	42,74
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	137,64
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	4,28
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	32,51	Valor com BDI =>	170,15
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,30
95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43
00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,14
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31
00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	20,43	Valor com BDI =>	20,43
			6,21		32,51
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,25
95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06
00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTILVA  
Proc. N° 301-2026  
Fls. 710  
Rubrica: 4

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
		MO sem LS =>	21,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,38
		Valor do BDI =>	6,43			Valor com BDI =>	33,68
		<b>Total</b>					<b>29,16</b>
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	29,16	29,16
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,33	28,33
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,66	0,66
		MO sem LS =>	23,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,14
		Valor do BDI =>	6,88			Valor com BDI =>	36,04
		<b>Total</b>					<b>34,26</b>
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	34,26	34,26
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,28	4,28
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,33	28,33
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,66	0,66
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,17	0,17
		MO sem LS =>	23,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,14
		Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI =>	42,35
		<b>Total</b>					<b>0,66</b>
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	12,397,85	0,66
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,43	1,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	21,47	54,38
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,30	0,23
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	77,49	45,50
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,70	226,08
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	114,43	86,48
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,39
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	555,43
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	435,65	435,65
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,25	0,77
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	22,10	28,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	21,47	43,51
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	4,09	2,68
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,70	227,61
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	114,43	87,06
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	77,49	45,81
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	538,55
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	458,46	458,46
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	22,10	27,62

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	4,09	2,63
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,25	0,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	21,47	42,49
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	77,49	46,27
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,70	255,46
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	114,43	83,24
		MO sem LS =>	51,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,80
		Valor do BDI =>	108,28	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	566,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	474,10	474,10
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	4,09	2,61
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6018000	1,25	0,75
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	22,10	27,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	21,47	42,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	114,43	81,46
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	77,49	45,92
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,70	273,81
		MO sem LS =>	51,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,39
		Valor do BDI =>	111,98	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	586,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5.4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	372,17	372,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3433000	21,47	50,31

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7188000	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7623000	1,43	1,09
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4811000	22,10	32,73
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	77,49	44,80
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,70	148,41
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	114,43	94,62
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,36
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	460,07
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	368,00	368,00
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,25	0,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	21,47	45,21
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	22,10	29,42
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	4,09	2,80
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	77,49	45,10
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,70	149,41
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	114,43	95,26
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,14
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	454,92
Composição	104749 SINAPI	CONNECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,48	16,48
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	22,66	4,22

Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI 00000416 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", MATERIAL CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	H UN	0,1863000 1,0000000	27,98 7,05	5,21 7,05
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	7,17 20,37
		<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	92803 SINAPI	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	22,23	0,03
Composição Auxiliar Insumo	88245 SINAPI 00000034 SINAPI	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	H KG	0,0088000 1,1100000	27,42 5,39	0,24 5,98
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,20 7,72
		<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	KG	1,0000000	6,82	6,82
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0026000	22,23	0,05
Composição Auxiliar Insumo	88245 SINAPI 00000033 SINAPI	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	H KG	0,0162000 1,1100000	27,42 5,71	0,44 6,33
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,38 8,43
		<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	KG	1,0000000	8,32	8,32
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0933000	27,42	2,55
Composição Auxiliar Insumo	88238 SINAPI 00043059 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	H KG	0,0152000 1,0700000	22,23 5,09	0,33 5,44
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	2,23 10,28
		<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	92800 SINAPI	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,24	7,24
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0581000	27,42	1,59
Composição Auxiliar Insumo	88238 SINAPI 00043059 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	H KG	0,0095000 1,0700000	22,23 5,09	0,21 5,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MO sem LS => Valor do BDI =>	1,39 1,71	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,39 8,95
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Mão de Obra	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,18 0,04	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,18 0,22
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,23 0,05	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,23 0,28
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Mão de Obra	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,23 0,05	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,23 0,28
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,24 0,05	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,29
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Mão de Obra	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,24 0,05	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,29
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,59 0,13	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,59 0,72
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Mão de Obra	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,59 0,13	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,59 0,72
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,28 0,06	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,28 0,34
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Mão de Obra	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,28 0,06	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,28 0,34
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,29 0,06	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,29 0,35
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Mão de Obra	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,29 0,06	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,29 0,35

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,14	0,24
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,29
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	21,14	0,78
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,78
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,96
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	21,14	0,38
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,46
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	28,01	0,59
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,59
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,72
Composição	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	125,00	1,84
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2,27
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	16,27	0,08
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,09
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19

Insunmo	Código Banco	Descrição	Mão de Obra	H	0,0115400	17,18	0,19
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,19 0,23
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
<b>Insunmo</b>	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	25,46	0,12
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,12 0,14
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
<b>Insunmo</b>	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	24,50	0,12
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,12 0,14
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44
<b>Insunmo</b>	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	27,46	0,44
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,44 0,54
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
<b>Insunmo</b>	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,78	0,13
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,13 0,16
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
<b>Insunmo</b>	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,14	0,24
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,29
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
<b>Insunmo</b>	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	30,82	0,25
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25

		Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>		0,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Composição	Código Banco
	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,88	0,26		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,32		
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15		
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	18,89	0,15		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,18		
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,14	0,44		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,54		
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	22,40	0,33		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,40		
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,14	0,24		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,29		
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,18	0,32		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,39		
Composição	CA002 Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	114,68	114,68		
				UND					

Subtotal:

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
 Proc Nº 301-2026  
 Fls. 780  
 Rubrica:

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	31,15	12,63
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4057000	22,66	9,19
Insumo	COT-020 Próprio	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	UN	1,0000000	87,97	87,97
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,63	4,89
		MO sem LS => 16,90 Valor do BDI => 27,08		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	16,90 141,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,98	27,98
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14
Insumo	00003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	000043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	000043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	000037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03
		MO sem LS => 21,92 Valor do BDI => 6,60		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	21,92 34,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,15	31,15
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	21,14	24,31
Insumo	00003730 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03
Insumo	00003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	000043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,90	0,90





MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,70	33,70
			MO sem LS => 21,38	LS =>	0,00	MO com LS => 21,38	21,38
			Valor do BDI => 16,33			Valor com BDI => 85,50	85,50
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	157,39	157,39
Composição Auxiliar	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,09	46,09
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,70	33,70
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	42,13	42,13
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,57	26,57
			MO sem LS => 21,38	LS =>	0,00	MO com LS => 21,38	21,38
			Valor do BDI => 37,17			Valor com BDI => 194,56	194,56
Composição	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,70	33,70
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	601,947,65	33,70
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00	0,00
			Valor do BDI => 7,95			Valor com BDI => 41,65	41,65
Composição	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,90	8,90
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	601,947,65	8,90
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00	0,00
			Valor do BDI => 2,10			Valor com BDI => 11,00	11,00
Composição	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	42,13	42,13
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	601,947,65	42,13

Publica:

4

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MIA  
Proc Nº 304-2026  
Fls. 784  
Publica: 

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor com BDI =>	Total
Composição	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,00		46,09	46,09
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	9,95		4,28	46,09
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00		MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	52,08
Composição	90106 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	10,88		6,50	6,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0653122			21,47	1,40
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0306920			110,03	3,37
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0346202			50,18	1,73
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00		MO com LS => Valor com BDI =>	2,40	8,03
Composição	91171 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	1,53		17,41	17,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0714000			21,86	1,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3141000			27,09	8,50
Insumo	00000394 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,6667000			4,41	7,35
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00		MO com LS => Valor com BDI =>	7,91	21,52
			Valor do BDI =>		4,11				21,52
			Tipo	Und	Quant.			Valor Unit	Total

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	10,59	10,59
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	27,09	5,72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	21,86	1,04
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,7857000	2,15	3,83
		MO sem LS =>	5,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,32
		Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	103002 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	UN	1,0000000	177,67	177,67
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0052621	644,50	3,39
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2575230	27,62	7,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2575230	21,47	5,52
Insumo	00011236 SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15" MM	Material	UN	1,0000000	161,65	161,65
		MO sem LS =>	10,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,23
		Valor do BDI =>	41,96			Valor com BDI =>	219,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	60,97	60,97
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	6,73	6,73
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,09	33,09
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	18,44	18,44

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	2,71	2,71
<p>MO sem LS =&gt; 27,90      LS =&gt; 0,00      MO com LS =&gt; 27,90            Valor do BDI =&gt; 14,40      Valor com BDI =&gt; 75,37</p>						
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00000000	205,12	205,12
Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	6,73	6,73
Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	18,44	18,44
Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	2,71	2,71
Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	33,09	33,09
Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	31,03	31,03
Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	113,12	113,12
<p>MO sem LS =&gt; 27,90      LS =&gt; 0,00      MO com LS =&gt; 27,90            Valor do BDI =&gt; 48,44      Valor com BDI =&gt; 253,56</p>						
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	18,44	18,44

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	372.624,97	12,78
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000551	102.806,26	5,66
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 4,35	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 22,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	2,71	2,71
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000058	102.806,26	0,59
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000057	372.624,97	2,12
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,64	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 3,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	6,73	6,73
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000141	372.624,97	5,25
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000144	102.806,26	1,48
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1,58	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 8,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und	LS =>	Quant.	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Total
	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MANUTENÇÃO. AF_06/2014	0,00	7,32	H		1,00000000		31,03	31,03
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)			UN		0,00000643		372.624,97	23,95
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)			UN		0,00000689		102.806,26	7,08
			MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und <td>LS =&gt;</td> <td>Quant. <td>MO com LS =&gt;</td> <td>Valor com BDI =&gt;</td> <td>Total</td> </td>	LS =>	Quant. <td>MO com LS =&gt;</td> <td>Valor com BDI =&gt;</td> <td>Total</td>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Total
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	0,00	26,71	H		1,00000000		113,12	113,12
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500			L		26,43000000		4,28	113,12
			MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und <td>LS =&gt;</td> <td>Quant. <td>MO com LS =&gt;</td> <td>Valor com BDI =&gt;</td> <td>Total</td> </td>	LS =>	Quant. <td>MO com LS =&gt;</td> <td>Valor com BDI =&gt;</td> <td>Total</td>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Total
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H		1,00000000		22,39	22,39
Composição Auxiliar	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H		1,00000000		0,08	0,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H		1,00000000		0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H		1,00000000		0,43	0,43
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H		1,00000000		0,56	0,56
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)			H		1,00000000		16,27	16,27
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H		1,00000000		3,03	3,03
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H		1,00000000		1,02	1,02
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H		1,00000000		0,94	0,94
			MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und <td>LS =&gt;</td> <td>Quant. <td>MO com LS =&gt;</td> <td>Valor com BDI =&gt;</td> <td>Total</td> </td>	LS =>	Quant. <td>MO com LS =&gt;</td> <td>Valor com BDI =&gt;</td> <td>Total</td>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Total
			16,35	5,28			0,00			16,35
			Valor do BDI =>					Valor com BDI =>		27,67

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CA006 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	89,39	89,39
Composição Auxiliar	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,96700000	31,15	30,12
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS	H	0,96700000	22,66	21,91
Insumo	COT-022 Próprio	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00000000	37,20	37,20
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,00600000	27,00	0,16
		MO sem LS => 40,31 Valor do BDI => 21,11	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	40,31 110,50
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,56	22,56
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,19	0,19
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	H	1,00000000	17,18	17,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,02	1,02
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,64	0,64
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,43	0,43
		MO sem LS => 17,37 Valor do BDI => 5,32	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	17,37 27,88
Composição	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_03/2024	M	1,00000000	23,86	23,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13310000	21,47	2,85
Composição Auxiliar	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXXM), AF_07/2019	MXXM	0,40200000	13,13	5,27
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69770000	22,56	15,74
		MO sem LS => 17,98 Valor do BDI => 5,63	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	17,98 29,49

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	82,49	82,49
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,18	34,18
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	1,0000000	36,26	36,26
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,05	12,05
		MO sem LS => 31,07		LS =>	0,00	MO com LS =>	31,07
		Valor do BDI => 19,48				Valor com BDI =>	101,97
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	197,31	197,31
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	36,26	36,26
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,95	54,95
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,05	12,05
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,18	34,18
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	59,87	59,87
		MO sem LS => 31,07		LS =>	0,00	MO com LS =>	31,07
		Valor do BDI => 46,60				Valor com BDI =>	243,91
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,18	34,18
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	854.632,93	34,18
		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 8,07				Valor com BDI =>	42,25
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,05	12,05

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Insumo	Código Banco	Descrição	Equipamento para Aquisição	UN	Quant.	Valor Unit	Total
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	00004090 SINAPI		Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000141	854.632,93	12,05
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 14,89
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	54,95	54,95
	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000643	854.632,93	54,95
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 67,92
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	59,87	59,87
	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,99000000	4,28	59,87
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 74,01
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	30,77	30,77
<b>Composição Auxiliar</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,12	0,12
	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	25,46	25,46
	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01
	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43
	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,64	0,64
	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	25,58 38,03
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	29,81	29,81

Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					MO sem LS => 24,62	0,00	MO com LS => 24,62
					Valor do BDI => 7,04		Valor com BDI => 36,85
Composição Auxiliar Insumo	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,12	0,12
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,64	0,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	24,50	24,50
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01
Composição					LS =>		
Composição Auxiliar Insumo	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	33,09	33,09
Composição Auxiliar Insumo	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,44	0,44
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	27,46	27,46
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,64	0,64
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Composição					LS =>		
Composição Auxiliar Insumo	CA005 Próprio	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	72,06	72,06
Composição Auxiliar Insumo	CA001 Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,64500000	31,15	20,09
Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,64500000	22,66	14,61
Insumo	COT-022 Próprio	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Material	UN	1,00000000	37,20	37,20

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	L	Quant.	Valor Unit	Total
	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	27,00
							26,88 89,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,10	22,10
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,78	16,78
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	16,91 27,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,57	26,57
	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	21,38 32,84
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	36,26	36,26
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,25	0,25
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,64	0,64
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	30,82	30,82
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01
				LS =>	0,00	MO com LS =>	31,07
						Valor do BDI =>	44,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,33	28,33
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,64	0,64
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	22,88	22,88
				LS =>	0,00	MO com LS =>	23,14
						Valor do BDI =>	6,69
						Valor com BDI =>	35,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	24,23	24,23
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,15	0,15
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITI:  
Proc N° 3021-2026  
Fis. 795

Insuno	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,64	0,64
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Insuno	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	18,89	18,89
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
		MO sem LS => 19,04		LS =>	0,00	MO com LS =>	19,04
		Valor do BDI => 5,72				Valor com BDI =>	29,95
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	27,62	27,62
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,44	0,44
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,94	0,94
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,06	0,06
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,43	0,43
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,02	1,02
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,03	3,03
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,56	0,56
Insuno	0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,14	21,14
		MO sem LS => 21,58		LS =>	0,00	MO com LS =>	21,58
		Valor do BDI => 6,52				Valor com BDI =>	34,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97736 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,00000000	1.298,53	1.298,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,31680000	27,62	174,47
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,93260000	26,30	24,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,31680000	21,47	135,62
Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	31,73180000	10,53	334,13

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI  
Proc. Nº 304-2026  
Fls. 796  
Rubrica:

Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7632000	0,99	0,75
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1030000	474,10	522,93
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0971000	28,45	2,76
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,0810000	0,39	0,81
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1865000	22,11	4,12
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0894000	29,45	2,63
Insumo	00039995 SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,1854000	314,62	58,33
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0334000	7,51	0,25
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,8316000	2,77	7,84
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0601000	16,09	0,96
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,7583000	37,47	28,41
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	MO sem LS => 424,84 Valor do BDI => 306,71	LS => 0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	2.762,35	424,84 1.605,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.762,35	2.762,35
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	21,47	673,08
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	22,11	26,35
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Produção de Concreto	m³	1,2000000	458,46	550,15
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,39	7,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8988000	12,41	346,22
Composição Auxiliar			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	27,62	865,88
		<b>Total</b>					

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,9600000	156,74	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,4877000	14,36	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,7043000	20,03	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,6350000	6,56	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,4365000	7,02	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,9404000	72,70	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6283000	15,59	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0833000	0,62	
		MO sem LS => 1,525,80	LS =>	0,00	1,525,80	
		Valor do BDI => 652,46	Valor com BDI =>		3,414,81	
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,06	30,06
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,47	1,47
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,03	3,03
		MO sem LS => 22,73	LS =>	0,00	22,73	
		Valor do BDI => 7,10	Valor com BDI =>		37,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	1,0000000	20,81	20,81
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4529000	30,06	13,61

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Insumo	Código Banco	Material	Material	Quant.	Valor Unit	Total
	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,3257000	22,11	7,20
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	10,29 25,72
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,0000000	0,56	0,56
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,44	0,44
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,69
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,0000000	7,11	7,11
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,99	5,99
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,56	0,56
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,44	0,44
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 8,78
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG. FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000533	8.399,36	0,44
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,54
		<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,54

Rubrica:

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,02	H	1,00000000	0,12	0,12
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	8.399,36	0,12
<b>Tipo</b>							
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,56	0,56
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	8.399,36	0,56
<b>Tipo</b>							
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,13	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,69
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,16	5,99
<b>Tipo</b>							
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,00000000	6,31	6,31
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	34,26	0,12
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	29,16	0,10
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	27,62	2,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	21,47	3,28
<b>Tipo</b>							
Composição			MO sem LS => 4,73 Valor do BDI => 1,49	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	4,73 7,80
<b>Total</b>							

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	251,21	251,21	125,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0219000	27,62	27,62	55,84
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	29,16	29,16	1,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0329000	21,47	21,47	65,11
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	34,26	34,26	2,45
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	114,43	114,43	125,87
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	93,83 310,54	93,83 310,54
			<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	251,97	251,97	251,97
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	29,16	29,16	1,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4938000	27,62	27,62	68,87
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	34,26	34,26	2,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7407000	21,47	21,47	80,31
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	89,46	89,46	98,40
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	114,99 311,48	114,99 311,48
			<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	50,18	50,18	50,18
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,57	26,57	26,57
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,93	4,93	4,93

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, DEPRECIACÃO, JUROS, IMPOSTOS E POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	18,68	18,68
		MO sem LS => 21,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,38
		Valor do BDI => 11,85			Valor com BDI =>	62,03
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	110,03	110,03
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	36,50	36,50
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	23,35	23,35
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,57	26,57
	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	18,68	18,68
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,93	4,93
		MO sem LS => 21,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,38
		Valor do BDI => 25,98			Valor com BDI =>	136,01
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	18,68	18,68
Insumo	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000560	333.602,48	18,68

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	Total
Composição	88858 SINAPI		<b>Descrição</b> RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	0,00 4,41	H	1,0000000	4,93	4,93	4,93	4,93
Insumo	00036531 SINAPI		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	0,00 1,16	UN	0,00000148	333.602,48	333.602,48	333.602,48	4,93
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 6,09
Composição	5664 SINAPI		<b>Descrição</b> RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	0,00 5,51	H	1,0000000	23,35	23,35	23,35	23,35
Insumo	00036531 SINAPI		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	0,00 5,51	UN	0,00000700	333.602,48	333.602,48	333.602,48	23,35
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 28,86
Composição	53786 SINAPI		<b>Descrição</b> RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	0,00 8,62	H	1,0000000	36,50	36,50	36,50	36,50
Insumo	00004221 SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	0,00 8,62	L	8,5300000	4,28	4,28	4,28	36,50
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 45,12
Composição	93244 SINAPI		<b>Descrição</b> ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016		CHI	1,0000000	52,88	52,88	52,88	52,88
Composição Auxiliar	73309 SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016		H	1,0000000	22,56	22,56	22,56	22,56

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS => Valor do BDI =>	19,04 12,49	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	19,04 65,37
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUIROS. AF_02/2016	Parâmetros Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,23	24,23	
Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUIROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,09	6,09	
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUIROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,09	6,09	
Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS => Valor do BDI =>	19,04 28,81	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	19,04 150,80
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Parâmetros Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,23	24,23	
Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,56	22,56	
Composição	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,24	28,24	
Auxiliar	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,87	40,87	
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,56	22,56	
Insunro	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	423,439,37	22,56	
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUIROS. AF_02/2016	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 5,32	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 27,88
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUIROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,09	6,09	

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Insumo	Código Banco	Descrição	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	Quant.	Valor Unit	Total
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	00014513 SINAPI			UN	0,0000144	423.439,37	6,09
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 7,52
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,24	28,24
<b>Insumo</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Equipamento para Aquisição Permanente</b>	<b>UN</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	00014513 SINAPI			UN	0,0000667	423.439,37	28,24
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 34,91
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,87	40,87
<b>Insumo</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>L</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	00004221 SINAPI			L	9,5500000	4,28	40,87
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 50,52
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	28,45	28,45
<b>Composição Auxiliar</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos</b>	<b>H</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	0,10	0,10
<b>Composição Auxiliar</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos</b>	<b>H</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	28,33	28,33
<b>Composição Auxiliar</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos</b>	<b>H</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015		H	1,0000000	0,02	0,02
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	23,14 35,16
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	29,45	29,45
<b>Composição Auxiliar</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos</b>	<b>H</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015		H	1,0000000	0,02	0,02

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,33	28,33
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,10	0,10
			MO sem LS => 23,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 6,95			Valor com BDI =>	36,40
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,10	0,10
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1,488,65	0,10
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1,488,65	0,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,02
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1,488,65	0,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,93	0,93
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,36000000	0,69	0,93
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. N° 301-2026

Fis. 806

				Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	1,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,42	27,42	
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14	
		MO sem LS =>	21,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,38	
		Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	33,89	

				Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	1,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,47	21,47	
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,18	15,18	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,03	3,03	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,02	1,02	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,99	0,99	
		MO sem LS =>	15,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,50	
		Valor do BDI =>	5,07			Valor com BDI =>	26,54	

				Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	1,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	22,70	22,70	

22,70

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	LS =>	Quant.	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Total
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11,95	5,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,66	7,03
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3106000		27,98	8,69
Auxiliar	00007572 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA			UN	1,0000000		5,52	5,52
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS			UN	1,0000000		0,44	0,44
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5* MM			UN	1,0000000		1,02	1,02
Composição	100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,51	7,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,86	31,86
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4743000		27,09	12,84
Composição	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1494000		21,47	3,20
Auxiliar	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS			UN	3,0000000		0,44	1,32
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO			UN	1,0000000		14,50	14,50
Composição	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXXM). AF_07/2019	12,51	7,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,13	13,13
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,6118000		21,47	13,13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	9,48	3,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,48	9,48
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015			H	1,0000000		0,32	0,32
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015			H	1,0000000		0,07	0,07
Auxiliar					H	1,0000000		0,07	0,07

MO sem LS => 11,95 Valor do BDI => 5,36 LS => 0,00 MO com LS => 22,66 Valor com BDI => 7,03

MO sem LS => 12,51 Valor do BDI => 7,52 LS => 0,00 MO com LS => 31,86 Valor com BDI => 31,86

MO sem LS => 9,48 Valor do BDI => 3,10 LS => 0,00 MO com LS => 9,48 Valor com BDI => 16,23

MO sem LS => 12,51 Valor do BDI => 7,52 LS => 0,00 MO com LS => 13,13 Valor com BDI => 13,13

MO sem LS => 9,48 Valor do BDI => 3,10 LS => 0,00 MO com LS => 9,48 Valor com BDI => 16,23

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,09	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,48	Total
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,99	Total
	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00	0,09		0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	0,00	0,32		0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	0,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00	0,25		0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00	0,35		0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
			LS =>	0,00	0,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,23		0,00	0,00	0,00	0,23	1,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,32	Total
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	0,00	0,32		0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00	2.561,48		0,00	0,00	0,00	2.561,48	2.561,48
			LS =>	0,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
				0,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,07	0,39
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,07	Total
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	0,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00	2.561,48		0,00	0,00	0,00	2.561,48	2.561,48
			LS =>	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
				0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,25	Total
	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00	0,25		0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00	2.561,48		0,00	0,00	0,00	2.561,48	2.561,48
			LS =>	0,00	0,05		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
				0,00	0,05		0,00	0,00	0,00	0,05	0,30
				0,00	0,05		0,00	0,00	0,00	0,05	0,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	0,30	Total
				0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
				0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,30	0,30

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,35
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,52000000	0,35
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,08	MO com LS =>
						Valor com BDI =>

887.636,53  
209.574,21  
1.097.210,74

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Abertura da Licitação 26/02/2026 09:00  
Número do Processo Licitatório 001/2026

**CRISTIANO**  
**ANDREGHETTO:00**  
**334534038**

Assinado de forma digital por  
CRISTIANO  
ANDREGHETTO:00334534038  
Dados: 2026.02.26 11:03:31  
-03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil  
CREA - 1904340474



MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Obra  
PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA  
SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E  
ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

Bancos B.D.I.  
SINAPI - 12/2025 - 23,62%  
Maranhão  
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	17,00%	16,00%	17,00%	16,00%	17,00%	17,00%
		23.170,22	3.938,94	3.707,24	3.938,94	3.707,24	3.938,94	3.938,94
2	PLACA DE OBRA	100,00%	100,00%					
		2.755,62	2.755,62					
3	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	100,00%	40,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
		473.918,18	189.567,27	118.479,55	118.479,55	47.391,82		
4	MEIA QUADRA DE BASQUETE	100,00%				50,00%	40,00%	10,00%
		155.763,24				77.881,62	62.305,30	15.576,32
5	PARQUINHO INFANTIL	100,00%					50,00%	50,00%
		117.840,63					58.920,32	58.920,32
6	PISTA DE CAMINHADA	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		124.739,59		24.947,92	24.947,92	24.947,92	24.947,92	24.947,92
7	IMPLANTAÇÃO GERAL	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	30,00%
		199.023,26		39.804,65	39.804,65	39.804,65	19.902,33	59.706,98
	Porcentagem		17,89%	17,04%	17,06%	17,66%	15,5%	14,86%
	Custo		196.261,82	186.939,35	187.171,05	193.733,24	170.014,79	163.090,47
	Porcentagem Acumulado		17,89%	34,93%	51,98%	69,64%	85,14%	100,0%
	Custo Acumulado		196.261,82	383.201,17	570.372,22	764.105,46	934.120,25	1.097.210,74

CRISTIANO Assinado de forma digital por  
CRISTIANO  
ANDREGHETTO:0033345340  
38  
Dados: 2026.02.26 11:03:56 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil  
CREA - 1904340474

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75



Obra

PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Maranhão  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,62%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C004 Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.400,0	150,06	210.084,00	19,15	19,15
102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Proteleiros e Alambrados	m²	876,9	149,60	131.184,24	11,96	31,10
COT-010 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA ABASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UN	1,0	118.354,88	118.354,87	10,79	41,89
94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	834,52	97,35	81.240,52	7,40	49,29
95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1.336,99	42,48	56.795,33	5,18	54,47
101735 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	142,84	358,51	51.209,56	4,67	59,14
102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	613,52	56,34	34.565,71	3,15	62,29
100750 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	876,9	29,43	25.807,16	2,35	64,64
C010 Próprio	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0.40 X 0.20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	360,0	71,04	25.574,40	2,33	66,97
CADM Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	23.170,22	23.170,22	2,11	69,08
COT-003 Próprio	BRINQUEDO (4,00 X 5,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	Material	UN	1,0	21.767,59	21.767,59	1,98	71,07
C001 Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	140,0	152,78	21.389,20	1,95	73,02

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C019 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	870,0	17,88	15.555,60	1,42	74,43
C008 Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	264,23	57,84	15.283,06	1,39	75,83
COT-005 Próprio	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	UN	17,0	816,29	13.876,88	1,26	77,09
C034 Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	6,0	2.197,76	13.186,56	1,20	78,29
COT-004 Próprio	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	UN	10,0	1.292,46	12.924,59	1,18	79,47
C003 Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESURA DE 5 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	70,0	177,23	12.406,10	1,13	80,60
C002 Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESURA DE 5 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	70,0	177,23	12.406,10	1,13	81,73
COT-007 Próprio	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	UN	4,0	2.993,04	11.972,15	1,09	82,82
COT-008 Próprio	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	UN	2,0	5.169,80	10.339,60	0,94	83,77
COT-001 Próprio	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	UN	2,0	5.169,80	10.339,60	0,94	84,71
87702 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	142,84	72,09	10.297,33	0,94	85,65
89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	87,7	107,52	9.429,50	0,86	86,51
96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	79,3	109,97	8.720,62	0,79	87,30
94279 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	167,3	52,04	8.706,29	0,79	88,09

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95877 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	4.500,0	1,69	7.605,00	0,69	88,79
87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	158,0	47,28	7.470,24	0,68	89,47
100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_09/2024	Alerros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	2.641,58	2,74	7.237,92	0,66	90,13
103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	79,0	86,07	6.799,53	0,62	90,75
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	291,85	23,12	6.747,57	0,61	91,36
C017 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	700,0	7,99	5.593,00	0,51	91,87
C035 Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	2.625,91	5.251,82	0,48	92,35
98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	40,0	127,73	5.109,20	0,47	92,82
96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	5,95	840,04	4.998,23	0,46	93,27
96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	276,0	15,65	4.319,40	0,39	93,67
C014 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	120,0	34,87	4.184,40	0,38	94,05
101173 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante	M	58,0	67,89	3.937,62	0,36	94,41
C018 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	340,0	11,21	3.811,40	0,35	94,75
C024 Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM²E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	3.783,00	3.783,00	0,34	95,10
100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	450,0	8,18	3.681,00	0,34	95,43
98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	20,0	176,67	3.533,40	0,32	95,75
97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	45,25	77,06	3.486,96	0,32	96,07

Rubrica: 

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COT-002 Próprio	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	UN	1,0	3.265,14	3.265,13	0,30	96,37
97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	17,0	188,06	3.197,02	0,29	96,66
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,48	425,25	2.755,62	0,25	96,91
103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	11,75	231,23	2.716,95	0,25	97,16
102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	204,72	13,21	2.704,35	0,25	97,41
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	122,0	20,81	2.538,82	0,23	97,64
COT-006 Próprio	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	UN	1,0	2.448,85	2.448,85	0,22	97,86
C013 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	180,0	13,37	2.406,60	0,22	98,08
89512 SINAPI		Instalações Prediais de Águas Pluviais - Pos, Conexões, Caixas e Ralos	M	48,0	47,49	2.279,52	0,21	98,29
104642 SINAPI		Pintura Interna	m²	158,0	13,40	2.117,20	0,19	98,48
C009 Próprio		DI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	900,80	1.801,60	0,16	98,65
C006 Próprio		DI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	1.721,55	1.721,55	0,16	98,80
C030 Próprio		DI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	15,0	98,61	1.479,15	0,13	98,94
89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM TRAMAL OU SUB-TRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	30,0	35,80	1.074,00	0,10	99,04
98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	3,0	347,74	1.043,22	0,10	99,14
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	158,0	5,92	935,36	0,09	99,22



**MEIRELES & SILVA**  
 EMPREENDIMENTOS LTDA

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C033 Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	13,0	70,09	911,17	0,08	99,30
C016 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	165,0	5,45	899,25	0,08	99,38
89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	30,0	26,96	808,80	0,07	99,46
C012 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	70,0	9,39	657,30	0,06	99,52
C031 Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	5,0	130,48	652,40	0,06	99,58
102711 SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	Drenos	UN	8,0	76,78	614,24	0,06	99,63
C020 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	20,0	27,99	559,80	0,05	99,68
C025 Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	412,13	412,13	0,04	99,72
C005 Próprio	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DEPOLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	376,16	376,16	0,03	99,75
C029 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	4,0	92,71	370,84	0,03	99,79
C015 Próprio	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	14,0	25,70	359,80	0,03	99,82
C022 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	8,0	40,74	325,92	0,03	99,85
98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	5,0	52,13	260,65	0,02	99,87
C032 Próprio	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	8,0	32,21	257,68	0,02	99,90
C021 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	5,0	43,35	216,75	0,02	99,92
86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	3,0	72,08	216,24	0,02	99,94
C011 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	6,0	31,36	188,16	0,02	99,95

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	159,0	0,82	130,38	0,01	99,97
C023 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	57,59	115,18	0,01	99,98
C028 Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	64,64	64,64	0,01	99,98
89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	16,41	49,23	0,00	99,99
C026 Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	4,0	10,91	43,64	0,00	99,99
89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	10,81	32,43	0,00	99,99
89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	10,55	21,10	0,00	100,00
89400 SINAPI	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	20,82	20,82	0,00	100,00
C027 Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	12,47	12,47	0,00	100,00
89364 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	12,42	12,42	0,00	100,00

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

887.636,53  
209.574,21  
1.097.210,74

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Abertura da Licitação 26/02/2026 09:00  
Número do Processo Licitatório 001/2026

Assinado de forma digital por  
CRISTIANO  
ANDREGHETTO:00334534038  
Dados: 2026.02.26 11:02:39 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil  
CREA - 1904340474

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 01.557.889/0001-75

**ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA: PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE,  
PARQUINHO INFANTIL E ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

LOCAL: BURITI/MA

BANCOS: SINAPI - 12/2025 - Maranhão

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>21,80%</b>	<b>21,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,31%</b>	<b>18,17%</b>	<b>47,31%</b>	<b>18,17%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>10,81%</b>	<b>8,22%</b>	<b>10,81%</b>	<b>8,22%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>10,16%</b>	<b>3,83%</b>	<b>17,81%</b>	<b>7,00%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>90,08%</b>	<b>52,02%</b>	<b>112,73%</b>	<b>70,19%</b>

CRISTIANO  
ANDREGHETTO:00  
334534038

Assinado de forma digital por  
CRISTIANO  
ANDREGHETTO:00334534038  
Dados: 2026.02.26 11:10:17  
-03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1904340474

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75



Obra  
PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA  
SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E  
ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

Bancos  
SINAPI - 12/2025 -  
Maranhão  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
23,62%

Encargos  
Não  
Desonerado:  
embutido nos  
preços unitário  
dos insumos  
de mão de

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>23.170,22</b>	<b>23.170,22</b>
1.1	CADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1	18.743,10	23.170,22	23.170,22
<b>2</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>		<b>1</b>		<b>2.755,62</b>	<b>2.755,62</b>
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	344,00	425,25	2.755,62
<b>3</b>			<b>CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA</b>		<b>1</b>		<b>473.918,18</b>	<b>473.918,18</b>
<b>3.1</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>9.438,21</b>	<b>9.438,21</b>
3.1.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	26	62,34	77,06	2.003,56
3.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	104	0,67	0,82	85,28
3.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	62,4	34,37	42,48	2.650,75
3.1.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	43,7	86,98	107,52	4.698,62
<b>3.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>265.275,39</b>	<b>265.275,39</b>
3.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1450	2,22	2,74	3.973,00
3.2.2	C001	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	m³	140	123,59	152,78	21.389,20
3.2.3	C002	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	m³	70	143,37	177,23	12.406,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc Nº 301-2026  
818  
Fis. 818

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
3.2.4	C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	m³	70	143,37	177,23	12.406,10
3.2.5	C004	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	1400	121,39	150,06	210.084,00
3.2.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	50,01	34,37	42,48	2.124,42
3.2.7	C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	m²	50,01	46,79	57,84	2.892,57
<b>3.3</b>		<b>ESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>24.514,69</b>	<b>24.514,69</b>
3.3.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	79,3	88,96	109,97	8.720,62
3.3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122	16,84	20,81	2.538,82
3.3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276	12,66	15,65	4.319,40
3.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,95	679,54	840,04	4.998,23
3.3.5	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	58	54,92	67,89	3.937,62
<b>3.4</b>		<b>ALVENARIA E FECHAMENTO</b>		<b>1</b>		<b>137.983,77</b>	<b>137.983,77</b>
3.4.1	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	79	69,63	86,07	6.799,53
3.4.2	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	876,9	121,02	149,60	131.184,24
<b>3.5</b>		<b>REVESTIMENTO</b>		<b>1</b>		<b>8.405,60</b>	<b>8.405,60</b>
3.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	158	4,79	5,92	935,36

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
3.5.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	158	38,25	47,28	7.470,24
<b>3.6</b>		<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>27.924,36</b>	<b>27.924,36</b>
3.6.1	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	158	10,84	13,40	2.117,20
3.6.2	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	876,9	23,81	29,43	25.807,16
<b>3.7</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>1</b>		<b>376,16</b>	<b>376,16</b>
3.7.1	C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	304,29	376,16	376,16
<b>4</b>		<b>MEIA QUADRA DE BASQUETE</b>		<b>1</b>		<b>155.763,24</b>	<b>155.763,24</b>
<b>4.1</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>4.178,85</b>	<b>4.178,85</b>
4.1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	10,5	62,34	77,06	809,13
4.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	30	0,67	0,82	24,60
4.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	18	34,37	42,48	764,64
4.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	24	86,98	107,52	2.580,48
<b>4.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>149.862,84</b>	<b>149.862,84</b>
4.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	221	2,22	2,74	605,54
4.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	221	34,37	42,48	9.388,08

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURILÓPOLIS  
Proc. Nº 301-2026  
Fls. 821  
Rubrica: 4

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.2.3	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	221	78,75	97,35	21.514,35
4.2.4	COT-010 Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA ABASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	95.740,88	118.354,87	118.354,87
<b>4.3</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>1</b>		<b>1.721,55</b>	<b>1.721,55</b>
4.3.1	C006 Próprio	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBOGALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1	1.392,62	1.721,55	1.721,55
<b>5</b>		<b>PARQUINHO INFANTIL</b>		<b>1</b>		<b>117.840,63</b>	<b>117.840,63</b>
<b>5.1</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>3.482,37</b>	<b>3.482,37</b>
5.1.1	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_09/2021	m³	8,75	62,34	77,06	674,27
5.1.2	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	25	0,67	0,82	20,50
5.1.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15	34,37	42,48	637,20
5.1.4	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	20	86,98	107,52	2.150,40
<b>5.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>67.966,11</b>	<b>67.966,11</b>
5.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	142,84	2,22	2,74	391,38
5.2.2	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	142,84	34,37	42,48	6.067,84
5.2.3	87702 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	142,84	58,32	72,09	10.297,33
5.2.4	101735 SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	142,84	290,01	358,51	51.209,56

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 301-2026

Fis. 822

Rubrica: 4

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>5.3</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>1</b>		<b>46.392,15</b>	<b>46.392,15</b>
5.3.1	COT-001	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2	4.182,01	5.169,80	10.339,60
5.3.2	COT-002	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1	2.641,27	3.265,13	3.265,13
5.3.3	COT-003	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UN	1	17.608,47	21.767,59	21.767,59
5.3.4	COT-006	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1	1.980,95	2.448,85	2.448,85
5.3.5	COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6	1.045,51	1.292,45	7.754,70
5.3.6	COT-005	GESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1	660,32	816,28	816,28
<b>6</b>		<b>PISTA DE CAMINHADA</b>		<b>1</b>		<b>124.739,59</b>	<b>124.739,59</b>
<b>6.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>87.469,53</b>	<b>87.469,53</b>
6.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	613,52	2,22	2,74	1.681,04
6.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	613,52	34,37	42,48	26.062,32
6.1.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	613,52	78,75	97,35	59.726,17
<b>6.2</b>		<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>37.270,06</b>	<b>37.270,06</b>

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA  
Proc. Nº 301-2026  
Fis. 823  
Rubrica: 8

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.2.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	613,52	45,58	56,34	34.565,71
6.2.2	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	204,72	10,69	13,21	2.704,35
<b>7</b>		<b>IMPLANTAÇÃO GERAL</b>		<b>1</b>		<b>199.023,26</b>	<b>199.023,26</b>
<b>7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>37.531,36</b>	<b>37.531,36</b>
7.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	214,22	2,22	2,74	586,96
7.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	214,22	34,37	42,48	9.100,06
7.1.3	C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	m²	214,22	46,79	57,84	12.390,48
7.1.4	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	167,3	42,10	52,04	8.706,29
7.1.5	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	291,85	18,71	23,12	6.747,57
<b>7.2</b>		<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>		<b>1</b>		<b>52.944,77</b>	<b>52.944,77</b>
7.2.1	COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4	1.045,51	1.292,45	5.169,80
7.2.2	COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	16	660,32	816,28	13.060,48
7.2.3	COT-007	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4	2.421,16	2.993,03	11.972,12

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.2.4	COT-008	Próprio CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2	4.182,01	5.169,80	10.339,60
7.2.5	103315	SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF. 11/2021	m²	11,75	187,05	231,23	2.716,95
7.2.6	98509	SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	40	103,33	127,73	5.109,20
7.2.7	98510	SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	20	142,92	176,67	3.533,40
7.2.8	98511	SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	3	281,30	347,74	1.043,22
<b>7.3</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>		<b>64.756,33</b>	<b>64.756,33</b>
7.3.1	C011	Próprio ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6	25,37	31,36	188,16
7.3.2	C012	Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70	7,60	9,39	657,30
7.3.3	C013	Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180	10,82	13,37	2.406,60
7.3.4	C014	Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	28,21	34,87	4.184,40
7.3.5	C015	Próprio CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14	20,79	25,70	359,80
7.3.6	C016	Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165	4,41	5,45	899,25
7.3.7	C017	Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700	6,47	7,99	5.593,00
7.3.8	C018	Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340	9,07	11,21	3.811,40
7.3.9	C019	Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870	14,47	17,88	15.555,60
7.3.10	C020	Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	22,65	27,99	559,80
7.3.11	C021	Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	35,07	43,35	216,75

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.3.12	C022	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	32,96	40,74	325,92
7.3.13	C023	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	46,59	57,59	115,18
7.3.14	C024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MMZE DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1	3.060,19	3.783,00	3.783,00
7.3.15	C025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	333,39	412,13	412,13
7.3.16	C026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	8,83	10,91	43,64
7.3.17	C027	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	10,09	12,47	12,47
7.3.18	C028	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	52,29	64,64	64,64
7.3.19	C029	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	75,00	92,71	370,84
7.3.20	C030	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15	79,77	98,61	1.479,15
7.3.21	C031	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	105,55	130,48	652,40
7.3.22	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	5	42,17	52,13	260,65
7.3.23	C032	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	26,06	32,21	257,68
7.3.24	C033	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13	56,70	70,09	911,17
7.3.25	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	17	152,13	188,06	3.197,02
7.3.26	C034	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	1.777,84	2.197,76	13.186,56
7.3.27	C035	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	2.124,18	2.625,91	5.251,82

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>7.4</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		<b>1</b>		<b>2.235,04</b>	<b>2.235,04</b>
7.4.1	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	21,81	26,96	808,80
7.4.2	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	28,96	35,80	1.074,00
7.4.3	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	8,75	10,81	32,43
7.4.4	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	13,28	16,41	49,23
7.4.5	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	10,05	12,42	12,42
7.4.6	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	16,85	20,82	20,82
7.4.7	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	8,54	10,55	21,10
7.4.8	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	58,31	72,08	216,24
<b>7.5</b>		<b>DRENAGEM</b>		<b>1</b>		<b>30.269,76</b>	<b>30.269,76</b>
7.5.1	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48	38,42	47,49	2.279,52
7.5.2	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8	62,11	76,78	614,24
7.5.3	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND	2	728,69	900,80	1.801,60
7.5.4	Próprio	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	360	57,47	71,04	25.574,40

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.6		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>1</b>		<b>11.286,00</b>	<b>11.286,00</b>
7.6.1	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	450	6,62	8,18	3.681,00
7.6.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4500	1,37	1,69	7.605,00

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Abertura da Licitação 26/02/2026 09:00  
Número do Processo Licitatório 001/2026

Total sem BDI 887.636,53  
Total do BDI 209.574,21  
Total Geral 1.097.210,74

**CRISTIANO**  
**ANDREGHETTO:003345**  
**34038**  
Assinado de forma digital por  
CRISTIANO  
ANDREGHETTO:00334534038  
Dados: 2026.02.26 11:01:55 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil  
CREA - 1904340474

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 304-2026

Fis. 827

Rubrica: 



## RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301/2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA  
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
Nº 001/2026

MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº01.557.889/0001-75, com sede na RUA MARCELINO MONTELES, 03, SANTA BARBARA, ANAPURUS, ESTADO DO MARANHÃO, CEP:65.525-000, neste ato representada por seu sócio-administrador, CAIO DA SILVA MEIRELES, brasileiro, portador do CPF nº612.581.703-29e RG nº0608434420162 SSP/MA, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, interpor o presente.

### RECURSO ADMINISTRATIVO

contra o ato de desclassificação de sua proposta na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026, que tem por objeto a Construção de Espaço Esportivo Comunitário (Areninha Alto da Moderação), pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

#### I - DA TEMPESTIVIDADE

A Recorrente foi notificada do parecer de desclassificação em 26 de fevereiro de 2026. Conforme o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para interposição de recurso administrativo é de 3 (três) dias úteis. Considerando que a presente peça recursal é protocolada em 24 de março de 2026, verifica-se a sua manifesta tempestividade, devendo ser conhecida e processada.

#### II - DOS FATOS

A MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA participou da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, apresentando proposta para a execução do objeto "Construção de Espaço Esportivo Comunitário (Areninha Alto da Moderação)", no valor total de R\$ 1.097.210,74. Este valor representa 75,02% do valor estimado pela Administração, que é de R\$ 1.462.499,97.

Em 26 de fevereiro de 2026, a Recorrente foi surpreendida com a publicação do parecer técnico de engenharia, que culminou na desclassificação de sua proposta. O referido parecer, assinado pelo Sr. Alailson Holanda Rodrigues, CREA MA 111720051-5, fundamentou a desclassificação na suposta "ausência total de encargos sociais" na composição de custos, alegando que a proposta apresentava Leis Sociais (LS) = 0% e que a ausência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) no BDI configuraria uma proposta que não se enquadra em nenhum regime (desonerado ou não desonerado), comprometendo a exequibilidade.

Contudo, conforme será demonstrado, a desclassificação padece de vício insanável, decorrente de uma análise técnica equivocada e da desconsideração de elementos cruciais presentes tanto na proposta da Recorrente quanto no próprio Edital.



### III - DA METODOLOGIA ADOTADA: REGIME NÃO DESONERADO COM ENCARGOS EMBUTIDOS VIA SINAPI

A proposta da **MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA** foi elaborada em estrita conformidade com a metodologia de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), referência 12/2025 - São Luís/MA, para o regime **NÃO DESONERADO**.

É imperioso esclarecer que, no regime **NÃO DESONERADO**, os encargos sociais e trabalhistas, tais como INSS patronal (20%), FGTS, RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) e Contribuições ao Sistema S (SESI, SENAI, etc.), já estão integralmente embutidos nos custos unitários da mão de obra dentro de cada composição analítica do SINAPI.

Dessa forma, a ausência de um campo ou percentual explícito de "Leis Sociais (LS%)" na planilha orçamentária da Recorrente não significa a inexistência desses encargos, mas sim a aplicação correta da metodologia SINAPI para o regime não desonerado, onde tais custos são parte integrante do salário expandido. A metodologia SINAPI é clara ao incorporar esses encargos nas composições de custo de mão de obra, não exigindo que sejam apresentados como uma linha separada na planilha orçamentária. A interpretação do parecer técnico, ao presumir a ausência de encargos pela falta de um campo "LS%", demonstra desconhecimento da metodologia de formação de preços do SINAPI para o regime não desonerado.

**IV - DA CONTRADIÇÃO TÉCNICA DO PARECER: O PRÓPRIO EDITAL ADOTA CPRB = 0,00%**  
O ponto central e mais grave da desclassificação reside na flagrante contradição técnica do parecer em relação aos próprios documentos do Edital.

1. BDI do Edital com Declaração "SEM Desoneração" e CPRB = 0,00%: O Quadro de Composição do BDI - PMv3.16, parte integrante do Edital e elaborado pelo Engenheiro Alailson Holanda Rodrigues, CREA MA 111720051-5 (o mesmo que assina o parecer de desclassificação), contém a seguinte declaração expressa: "Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração." Adicionalmente, no mesmo BDI do Edital, o campo referente à CPRB está preenchido com 0,00%.

2. Identidade de BDI: O BDI adotado pela Administração no Edital é de 23,62%, percentual **IDÊNTICO** ao BDI utilizado pela Recorrente em sua proposta.

3. Comportamento Contraditório (Venire Contra Factum Proprium): É inaceitável que o mesmo engenheiro responsável pela elaboração do BDI do Edital, que expressamente declara a adoção do regime "SEM Desoneração" e atribui CPRB = 0,00% a este regime, venha posteriormente a desclassificar a proposta da Recorrente por adotar exatamente o mesmo critério. Tal conduta configura um claro comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado no Direito Administrativo, pois viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança legítima. A Administração Pública deve pautar-se pela coerência de seus atos, não podendo criar uma regra em seus próprios documentos e, em seguida, penalizar o licitante que a seguiu.

Portanto, a alegação do parecer de que a ausência de CPRB no BDI configuraria uma proposta que não se enquadra em nenhum regime é totalmente desprovida de fundamento técnico e jurídico, pois contradiz diretamente a metodologia e as declarações do próprio Edital.



#### V - DA DECLARAÇÃO EXPRESSA NA CARTA PROPOSTA

ACARTA PROPOSTA READEQUADA - CE-001.2026, apresentada pela Recorrente, contém uma declaração inequívoca sobre a inclusão de todos os custos e encargos. Em seu texto, a Recorrente afirma expressamente:

"Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução do objeto, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, alimentação, hospedagem, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdência, da Infortunistica do trabalho, impostos, taxas, seguros, despesas administrativas, lucro e demais despesas necessárias à execução dos serviços." Esta declaração positiva de inclusão dos "encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdência, da Infortunistica do trabalho" foi completamente ignorada pelo parecer técnico. O avaliador concluiu pela ausência dos encargos sem sequer analisar este documento fundamental da proposta, que reforça a exequibilidade e a conformidade da oferta. A desconsideração de tal declaração demonstra uma análise superficial e incompleta da proposta.

#### VI - DA EXEQUIBILIDADE FORMAL E REAL

A proposta da Recorrente, no valor de R\$ 1.097.210,74, corresponde a 75,02% do valor estimado pela Administração, que é de R\$ 1.462.499,97. Isso significa que houve um desconto de 24,98% em relação ao orçamento estimado, evidenciando que o preço ofertado está substancialmente abaixo do parâmetro de referência adotado pelo órgão. Assim, não se sustenta a conclusão de que a proposta estaria desalinhada com os valores de mercado ou com o orçamento da Administração. Pelo contrário, o percentual de redução demonstra vantajosidade e competitividade do preço apresentado. Desse modo, o argumento numérico apresentado contraria e enfraquece a justificativa utilizada no Parecer Técnico de Engenharia juntado aos autos, indicando necessidade de reavaliação do fundamento técnico invocado.

Conforme o art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, no caso de obras e serviços de engenharia, considera-se inexequível a proposta que apresentar valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. A proposta da Recorrente, com 75,02%, encontra-se formalmente acima do limite legal de presunção de inexequibilidade, o que por si só já deveria ter levado a Administração a uma análise mais aprofundada e, no mínimo, à instauração de diligência.

Ademais, a proposta foi elaborada com base em referenciais de custos oficiais e atualizados (SINAPI - 12/2025 - São Luís/MA e SEINFRA 028 - Ceará), garantindo a sua exequibilidade real. A ausência de "jogo de planilha" ou de inconsistências que pudessem indicar subpreço foi, inclusive, implicitamente reconhecida pelo parecer, que se ateve a uma interpretação equivocada sobre a apresentação dos encargos sociais.

#### VII - DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA

A desclassificação da proposta sem a prévia instauração de diligência configura grave violação ao devido processo legal e aos princípios da Lei de Licitações.

O art. 59, §1º, da Lei nº 14.133/2021, estabelece que:

"Não serão consideradas inexequíveis no caso de obras e serviços de engenharia as propostas que apresentem valores globais ou unitários monetariamente inferiores a



75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, salvo quando demonstrada a inviabilidade de execução por meio de análise de custos de materiais e serviços, que poderá ser feita a critério da Administração ou a pedido do licitante."

No presente caso, a proposta da Recorrente, com 75,02%, não se enquadra na presunção de inexequibilidade. Mesmo que houvesse dúvidas sobre a composição dos custos, a Administração tinha o dever de, antes de desclassificar, instaurar diligência para que a Recorrente pudesse apresentar os esclarecimentos e as comprovações necessárias sobre a metodologia de inclusão dos encargos sociais via SINAPI e a ausência de CPRB no BDI, conforme o próprio Edital. A omissão em realizar tal diligência, especialmente diante da declaração expressa na Carta Proposta, macula o ato de desclassificação com vício de nulidade.

#### VIII - DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

A desclassificação sumária da proposta, sem a oportunidade de a Recorrente apresentar esclarecimentos sobre a metodologia de cálculo e a inclusão dos encargos sociais, violou frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

A Administração Pública, ao conduzir um processo licitatório, deve garantir aos licitantes o direito de manifestação e de defesa em todas as fases, especialmente quando há dúvidas ou supostas irregularidades que possam levar à sua exclusão do certame. A ausência de diligência prévia, em um cenário onde a própria Administração gerou a base para a metodologia da Recorrente, cerceou o direito de defesa e impediu a correção de uma interpretação equivocada por parte do avaliador técnico.

#### IX - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a Recorrente requer a Vossa Senhoria:

4. PEDIDO PRINCIPAL: O conhecimento e provimento do presente Recurso Administrativo para reformar o ato de desclassificação da proposta da MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, reconhecendo a sua conformidade com o Edital e a legislação vigente, e, conseqüentemente, reclassificando-a para que prossiga nas demais fases do certame.

5. PEDIDO SUBSIDIÁRIO 1: Caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas por argumentação, requer-se a anulação do ato de desclassificação e a reabertura de prazo para diligência, nos termos do art. 59, §1º da Lei nº 14.133/2021, a fim de que a Recorrente possa prestar todos os esclarecimentos e apresentar as comprovações necessárias sobre a exequibilidade de sua proposta e a correta inclusão dos encargos sociais.

6. PEDIDO SUBSIDIÁRIO 2: Alternativamente, requer-se a anulação do ato de desclassificação por vício de motivação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinando-se o retorno da fase para nova análise da proposta, com a devida observância dos preceitos legais e constitucionais.

#### X - DAS PROVAS

Para instrução do presente Recurso Administrativo, a Recorrente anexa os seguintes documentos:



7. Cópia da Proposta de Preços (ORAMENTO---CONSTRUO-DE-CAMPO.pdf).
8. Cópia do BDI da Proposta (BDI.pdf).
9. Cópia da Planilha Orçamentária do Edital (PO-ARENA-BURITI.pdf).
10. Cópia do Quadro de Composição do BDI do Edital (BDI do edital, que contém a declaração "SEM Desoneração" e CPRB = 0,00%).
11. Cópia da Carta Proposta Readequada (CARTA-PROPOSTA-READEQUADA-CE-001.2026.pdf).
12. Cópia das Composições Analíticas SINAPI utilizadas, com destaque para a inclusão dos encargos sociais na mão de obra.

Nestes termos, Pede deferimento.

Anapurus, 24 de março de 2026

CAIO DA SILVA  
MEIRELES:612581703  
29

Assinado de forma digital por  
CAIO DA SILVA  
MEIRELES:61258170329  
Dados: 2026.03.24 14:13:01 -03'00'

---

CAIO DA SILVA MEIRELES  
CPF: 612.581.703-29  
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS  
LTDA  
Representante Legal

CRISTIANO  
ANDREGHETTO:00334534038

Assinado de forma digital por CRISTIANO  
ANDREGHETTO:00334534038  
Dados: 2026.03.24 14:13:25 -03'00'

---

CRISTIANO ANDREGHETTO  
CREA: 1904340474  
Engenheiro Civil

MEIRELES SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 01.557.889/0001-75



Obra

PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Maranhão  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,62%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
embutido nos  
preços unitário dos  
insumos de mão de  
obra, de acordo  
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total
1	ADMINISTRAÇÃO	1	23.170,22
2	PLACA DE OBRA	1	2.755,62
3	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	1	473.918,18
4	MEIA QUADRA DE BASQUETE	1	155.763,24
5	PARQUINHO INFANTIL	1	117.840,63
6	PISTA DE CAMINHADA	1	124.739,59
7	IMPLANTAÇÃO GERAL	1	199.023,26

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Abertura da Licitação 26/02/2026 09:00  
Número do Processo 001/2026

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

887.636,53  
209.574,21  
1.097.210,74

CRISTIANO

ANDREGHETTO:0033453

4038

Assinado de forma digital por

CRISTIANO

ANDREGHETTO:00334534038

Dados: 2026.02.26 11:02:17 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO

Engenheiro Civil

CREA - 1904340474

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 301-2026  
Fls. 833  
Rubricat.

## CONTRARRAZÕES DE RECURSO

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 26 de março de 2026.

À  
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão  
Comissão de Licitações e Contratos  
Rua Felinto Pessoa nº 01, Bairro Centro  
Buriti - Estado do Maranhão  
CEP: 65.515-000

### **RECURSO ADMINISTRATIVO**

Ilustríssimo Senhor José Fernandes Macedo Júnior, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão.

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 301/2026 - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025 realizada dia 26 de fevereiro de 2026 as 09:00 hs.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA (J W Construções), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o n.º 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria recorrer, apresentando as suas contrarrazões recursais em face das razões recursais apresentadas pela empresa Construmais (Construmais – Construção e Serviços LTDA), também pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.166.662/0001-00 e IE sob o n.º 12.410.137-2.

#### **- TEMPESTIVIDADE**

Em caráter preliminar e de acordo com a Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores, no parágrafo 4º do artigo 165º, atesta a tempestividade das presentes contrarrazões recursais administrativas da recorrente, considerando o dia 30 de março de 2026, como o prazo limite definido pelo agente de contratação para recebimento dessas contrarrazões recursais.

#### **- CONTRARRAZOES AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA EMPRESA CONSTRUMAIS (CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA)**

- 1) Não há quaisquer composições analíticas com preços unitários, sejam elas principais ou auxiliares, divergentes daquelas fornecidas no projeto básico da licitação em referência, conforme atesta o parecer técnico nº 005/2026;
- 2) Não existem quaisquer descumprimentos a Lei Federal nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 e suas alterações posteriores, uma vez que no projeto básico/termo de referência (Anexo I do

J W SOUSA  
LIMA  
LTDA:08672  
027000132

Assinado de forma  
digital por J W  
SOUSA LIMA  
LTDA:0867202700  
0132  
Dados: 2026.03.26  
09:13:14 -03'00'

**Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José**  
**Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000**  
**Telefone: (99)984234521**  
**E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com**

JOSE  
WILTON  
SOUSA  
LIMA:33024  
006320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
WILTON SOUSA  
LIMA:33024006320  
Dados: 2026.03.26  
09:14:29 -03'00'

**J. W. CONSTRUÇÕES**  
**J. W. SOUSA LIMA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**  
**IE: 12.390.453-6**

Edital) apresenta na sua composição de BDI o valor deste não-desonerado (CPRB = 0,00%), da mesma forma que essa empresa recorrente apresentou na sua composição de BDI da proposta de preços;

- 3) A tabela de encargos sociais (não desonerados) utilizada na planilha orçamentária da proposta de preços condiz com os valores destes apresentados nas suas composições analíticas principais e auxiliares com preços unitários, que por sua vez é a tabela mais recente e atualizada, com vigência a parti do mês de janeiro de 2026, dando cumprimento a Lei Federal nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 e suas alterações posteriores, atendendo o regime de transição para reoneração gradual da folha de pagamento;
- 4) A alíquota do ISSQN de 5,00% apresentada na composição do BDI é compatível com a apresentada na composição de BDI da planilha do projeto básico/termo de referência (Anexo I do Edital) e obedece a jurisprudência atual, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto do Supremo Tribunal Federal (STF), pois a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador dos serviços fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS, assim sendo materiais adquiridos de terceiros e produzidos no local da obra não são dedutíveis.

#### - PEDIDOS

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, em seu artigo 37º, inciso XXI, determinou que os contratos administrativos sejam precedidos de licitação pública, com o intuito de assegurar condições de igualdade a todos os concorrentes, e esse artigo da Constituição Federal é justamente para a prevenção de fraudes ao sistema e por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório do certame, conforme o artigo 25º da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores e em face do exposto nas razões recursais, a empresa recorrente J. W. Sousa Lima requer:

- 1) A impugnação das razões recursais apresentadas pela empresa licitante Construmais (Construmais – Construção e Serviços LTDA);
- 2) A manutenção da aceitação da sua proposta de preços e habilitação no processo licitatório em referência;
- 3) Subsidiariamente, não sendo ratificada a decisão, que se designe a Comissão de Licitações e Contratações da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em fazer a remessa das presentes razões recursais à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, conhecendo-o e dando-lhe provimento, diante os fatos aqui apresentados.

J W SOUSA  
LIMA  
LTDA:08672  
027000132

Assinado de  
forma digital por J  
W SOUSA LIMA  
LTDA:0867202700  
0132  
Dados: 2026.03.26  
09:13:35 -03'00'

**Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José**  
**Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000**  
**Telefone: (99)984234521**  
**E-mail: jwconstrucoespbons@gmail.com**

JOSE  
WILTON  
SOUSA  
LIMA:33024  
006320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
WILTON SOUSA  
LIMA:3302400632  
0  
Dados: 2026.03.26  
09:14:09 -03'00'

## RELATÓRIO DA COMISSÃO

## RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301/2026

### RECORRENTES:

MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 01.557.889/0001-75  
CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 18.166.662/0001-00

### RECORRIDA:

J W SOUSA LIMA LTDA – CNPJ nº 08.672.027/0001-32

Trata-se de análise dos recursos administrativos interpostos no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.

### RELATÓRIO

Foram apresentados os seguintes recursos:

I – Recurso administrativo interposto pela empresa MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, em face de sua desclassificação, fundamentada em parecer técnico de engenharia;

II – Recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em face da classificação/habilitação da empresa J W SOUSA LIMA LTDA;

III – Contrarrazões apresentadas pela empresa J W SOUSA LIMA LTDA, em face do recurso interposto pela empresa CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Inicialmente, cumpre registrar que os recursos foram interpostos tempestivamente, razão pela qual devem ser conhecidos.

### DO RECURSO DA EMPRESA MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA

A recorrente insurge-se contra sua desclassificação, sustentando, em síntese, que sua proposta teria sido elaborada conforme a metodologia SINAPI, alegando que os encargos sociais estariam embutidos nas composições de custos, bem como apontando suposta inconsistência entre o parecer técnico e os parâmetros adotados no edital.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Conforme consignado no Parecer Técnico de Engenharia constante dos autos, foram identificadas inconsistências relevantes na formação da proposta, especialmente quanto à ausência de clareza na composição de encargos sociais e à estrutura de formação de preços, o que compromete a verificação objetiva de sua exequibilidade.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, cabe à Administração avaliar a exequibilidade das propostas, sendo legítima a desclassificação quando verificados vícios que comprometam a confiabilidade da proposta apresentada.

Importa destacar que a irregularidade apontada não se configura como falha meramente formal, mas sim como vício que atinge a própria estrutura da proposta, inviabilizando sua adequada análise técnica.

A diligência prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 destina-se exclusivamente ao esclarecimento ou complementação de informações já constantes da proposta, sendo vedada sua utilização para a inclusão posterior de elementos essenciais ou para a reformulação da proposta originalmente apresentada.

No caso concreto, a inconsistência identificada não poderia ser sanada sem alteração substancial da proposta, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato de desclassificação.

Ressalta-se, ainda, que o julgamento das propostas deve observar estritamente as regras estabelecidas no edital, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo.

Dessa forma, a desclassificação da proposta da recorrente encontra-se devidamente motivada e amparada em análise técnica especializada.

#### **DO RECURSO DA EMPRESA CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

A recorrente alega supostas irregularidades na proposta apresentada pela empresa J W SOUSA LIMA LTDA, especialmente quanto à composição do BDI, encargos sociais e aplicação de normas relacionadas à reoneração da folha de pagamento.

Entretanto, também não assiste razão à recorrente.

Ressalta-se, inicialmente, que a proposta apresentada pela empresa J W SOUSA LIMA LTDA foi devidamente encaminhada ao Setor de Engenharia do Município, unidade técnica competente para análise de propostas de engenharia, a qual procedeu à avaliação técnica detalhada e validou a proposta por meio de parecer técnico, atestando sua conformidade com as exigências do edital e com os parâmetros do projeto básico.

A análise da documentação constante dos autos, aliada ao parecer técnico emitido pelo setor competente e às contrarrazões apresentadas, demonstra que a proposta da empresa J W SOUSA LIMA LTDA foi elaborada em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.



## Prefeitura Municipal de Buriti-MA

As alegações apresentadas pela recorrente não se mostram suficientes para deconstituir a validade da proposta analisada, porquanto desacompanhadas de demonstração técnica concreta capaz de evidenciar vício material ou inexecuibilidade, limitando-se a apontamentos genéricos e interpretações subjetivas não amparadas nas regras do edital.

Cumprido destacar que o julgamento das propostas deve se pautar nos critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, não sendo possível a desclassificação com base em interpretações não previstas no edital.

No que se refere à alegação de tratamento desigual, especialmente quanto à suposta impossibilidade de solicitação de prorrogação de prazo, não se verifica qualquer irregularidade na condução do certame.

Conforme previsto no edital, a prorrogação de prazo constitui faculdade da Administração, condicionada à solicitação tempestiva e devidamente fundamentada por parte do licitante, não se configurando como direito subjetivo automático.

Ademais, conforme demonstrado no Parecer Técnico de Engenharia referente à proposta da própria empresa recorrente CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, restaram identificadas inconsistências técnicas relevantes na formação de custos, especialmente no item "Administração Local da Obra", tais como divergência entre a unidade de medida e o prazo de execução, quantidade incompatível com o cronograma físico-financeiro e ausência de detalhamento dos custos de mão de obra.

Tais falhas foram expressamente caracterizadas pelo setor técnico como vícios na estrutura de formação de custos, comprometendo a adequada verificação da proposta e ensejando sua desclassificação.

Nesse contexto, é importante destacar que erros dessa natureza não se enquadram como meras falhas formais passíveis de saneamento, mas sim como vícios substanciais que comprometem a exequibilidade e a confiabilidade da proposta, conforme também evidenciado no parecer técnico emitido.

A Administração Pública, embora deva sempre buscar a proposta mais vantajosa, não pode admitir propostas que apresentem inconsistências capazes de comprometer a execução do objeto contratual, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e do interesse público.

Dessa forma, não há que se falar em tratamento desigual, mas sim em decisões pautadas em critérios técnicos objetivos e devidamente fundamentadas.

Ressalte-se que a jurisprudência dos órgãos de controle é pacífica no sentido de que não se admite o saneamento de vícios que alterem a substância da proposta, sob pena de violação aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo.

Assim, não há fundamento técnico ou jurídico para a reforma da decisão que classificou/habilitou a empresa J W SOUSA LIMA LTDA.

## DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, com fundamento na análise técnica constante dos autos, nas manifestações das partes e nos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica e busca da proposta mais vantajosa, esta Comissão decide:

I – CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por serem tempestivos;

II – NO MÉRITO, **NEGAR PROVIMENTO** a ambos os recursos, mantendo-se integralmente as decisões anteriormente proferidas;

III – ENCAMINHAR os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021.

Registre-se que a presente decisão observa as disposições da Lei nº 14.133/2021 e está devidamente fundamentada em análise técnica, assegurando a legalidade, a segurança jurídica e a regularidade do certame.

Buriti-MA em 08 de abril de 2026

**José Fernandes Macedo Junior**  
Agente de Contratação  
Portaria 025/2025 GP

## DECISÃO DO RECURSO



Prefeitura Municipal  
de Buriti-MA

### DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301/2026

Vistos.

Trata-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, bem como das contrarrazões apresentadas pela empresa J W SOUSA LIMA LTDA, já devidamente analisados pelo Agente de Contratação, conforme Relatório de Julgamento constante dos autos.

Após análise integral do processo administrativo, verifico que o julgamento realizado pela Comissão/Agente de Contratação encontra-se devidamente fundamentado, amparado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia competente e em estrita observância às disposições do edital e da Lei nº 14.133/2021.

No que se refere ao recurso da empresa MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, restou demonstrado que a desclassificação decorreu de vícios substanciais na estrutura da proposta, comprometendo sua análise e exequibilidade, não se tratando de mera falha formal passível de saneamento.

Quanto ao recurso da empresa CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, verifica-se que as alegações apresentadas não foram capazes de infirmar a validade da proposta da empresa J W SOUSA LIMA LTDA, a qual foi devidamente analisada e aprovada pelo setor técnico competente, não havendo qualquer afronta aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo ou da vinculação ao instrumento convocatório.

Destaca-se que a Administração Pública deve se pautar em critérios técnicos e objetivos, não sendo admissível a aceitação de propostas com inconsistências que comprometam a execução do objeto, tampouco a desclassificação de propostas regulares com base em alegações desprovidas de comprovação técnica.

Ademais, conforme consolidado entendimento dos órgãos de controle, não se admite o saneamento de vícios que alterem a substância da proposta, sob pena de violação aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo.


Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, irregularidade ou vício que justifique a reforma da decisão proferida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021, DECIDO:

I – CONHECER dos recursos administrativos interpostos pelas empresas MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

II – NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Agente de Contratação;

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,  
Site: www.buriti.ma.gov.br





**Prefeitura Municipal  
de Buriti-MA**

III – DETERMINAR o regular prosseguimento do certame, com a adoção das medidas necessárias à sua conclusão.

Publique-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência a todos os interessados, mediante comunicação desta decisão por meio da plataforma LICITANET, utilizada no certame.

Buriti/MA, 09 de abril de 2026.

**Danylo Antônio Albuquerque Nunes**  
Secretário Municipal de Governo  
Portaria nº 030/2026

## ATA DA SESSÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA  
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA  
ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  
001/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 301/2026



Às 09:03:26 horas do dia 26 de Fevereiro de 2026 reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
CF CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	39.503.039/0001-67	Microempresa
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	Microempresa
FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05.635.814/0001-16	Microempresa
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	Microempresa
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.889/0001-75	Microempresa
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	Microempresa
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	Grande Porte
LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	39.926.481/0001-04	Microempresa

## Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

## Histórico de propostas, lances e mensagens

### Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
20897	CF CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	39503039000167	sem	sem	R\$ 1.390.499,97	Classificada	--
62414	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117	serviços	serviços	R\$ 1.220.000,00	Classificada	--
24704	FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05635814000116	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.462.499,97	Classificada	--
17670	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50060855000186	obra	obra	R\$ 1.116.999,98	Classificada	--
21920	MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01557889000175	SERVIÇOS/OBRAS	SERVIÇOS/OBRAS	R\$ 1.462.499,97	Classificada	--

## Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
11851	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18166662000100	Serviço	Serviço	R\$ 1.412.987,23	Classificada	--
91971	J W SOUSA LIMA LTDA	08672027000132	SERVIÇO	OBRA	R\$ 1.316.250,00	Classificada	--
45591	LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	39926481000104	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.462.499,97	Classificada	--

## Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05.635.814/0001-16	R\$ 1.462.400,07	20/02/2026 12:08:35	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.462.400,07	25/02/2026 16:36:51	Fornecedor Desclassificado
LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	39.926.481/0001-04	R\$ 1.462.499,97	26/02/2026 08:15:50	Classificado
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 1.412.987,23	25/02/2026 18:36:08	Fornecedor Desclassificado
LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	39.926.481/0001-04	R\$ 1.410.000,00	26/02/2026 09:13:38	Intermediario
LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	39.926.481/0001-04	R\$ 1.400.000,00	26/02/2026 09:16:14	Intermediario
CF CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	39.503.039/0001-67	R\$ 1.390.499,97	11/02/2026 09:13:42	Classificado
LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	39.926.481/0001-04	R\$ 1.316.500,00	26/02/2026 09:17:55	Intermediario
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	R\$ 1.316.250,00	26/02/2026 07:20:21	Classificado
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 1.315.620,12	26/02/2026 00:10:52	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 1.315.581,67	03/03/2026 11:20:59	Fornecedor Desclassificado
FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05.635.814/0001-16	R\$ 1.315.520,99	26/02/2026 00:11:27	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.306.204,42	26/02/2026 00:12:30	Fornecedor Desclassificado
FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05.635.814/0001-16	R\$ 1.306.104,00	26/02/2026 00:15:17	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.296.131,81	26/02/2026 00:14:29	Fornecedor Desclassificado
FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05.635.814/0001-16	R\$ 1.296.031,00	26/02/2026 00:15:45	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.286.952,14	26/02/2026 00:15:48	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.276.000,51	26/02/2026 00:16:51	Fornecedor Desclassificado
FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05.635.814/0001-16	R\$ 1.276.000,00	26/02/2026 00:17:05	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.267.123,61	26/02/2026 00:17:31	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.267.167,83	26/02/2026 00:18:16	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.248.117,18	26/02/2026 00:21:13	Fornecedor Desclassificado
FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	05.635.814/0001-16	R\$ 1.243.126,00	26/02/2026 00:24:51	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.880/0001-75	R\$ 1.238.180,22	26/02/2026 00:24:56	Fornecedor Desclassificado

## Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 1.220.000,00	16/02/2026 12:20:43	Fornecedor Desclassificado
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	60.060.855/0001-86	R\$ 1.116.999,98	25/02/2026 09:52:38	Fornecedor Desclassificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.889/0001-75	R\$ 1.097.210,74	26/02/2026 09:33:07	Fornecedor Desclassificado

## Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2026 09:03:38	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2026 09:10:07	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará <b>15 (quinze) minutos</b> .
	26/02/2026 09:23:09	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:25:07. Boa sorte!
	26/02/2026 09:25:09	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até <b>10 (dez) minutos</b> .
	26/02/2026 09:28:41	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de <b>03 minutos e 26 segundos</b> .
	26/02/2026 09:31:46	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará <b>5 (cinco) minutos - 1ª Convocação -</b> .
	26/02/2026 09:36:46	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1.
	26/02/2026 09:36:57	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
	26/02/2026 09:46:57	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
	26/02/2026 09:48:27	A proposta do fornecedor MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1, foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>RS1.097.210,74</b> .
	02/03/2026 09:08:34	Fornecedor: MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, com lance no valor de <b>R\$ 1.097.210,74</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>Conforme conclusão do Parecer Técnico de Engenharia, devidamente anexado na plataforma, verificou-se ausência de encargos sociais obrigatórios na composição dos custos, comprometendo a adequada formação do preço e a exequibilidade da proposta. O parecer é conclusivo no sentido de que se trata de vício substancial, tornando a proposta tecnicamente inexecutável. Diante disso, com fundamento no parecer técnico, fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS. Daremos prosseguimento ao certame com a convocação da próxima classificada!</b>
	02/03/2026 09:08:34	A proposta do fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA do LOTE - 1, foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>RS1.116.999,98</b> .
	02/03/2026 11:12:25	Fornecedor: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, com lance no valor de <b>R\$ 1.116.999,98</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>A empresa convocada deixou de apresentar a proposta de preços final no prazo concedido por esta Administração, conforme registrado na plataforma. Diante do descumprimento do prazo estabelecido no edital, fica a referida empresa DESCLASSIFICADA do certame. Será realizada a convocação da próxima empresa classificada, na forma do edital!</b>
	02/03/2026 11:12:25	A proposta do fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA do LOTE - 1, foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>RS1.220.000,00</b> .
	02/03/2026 16:45:19	Fornecedor: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, com lance no valor de <b>R\$ 1.220.000,00</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>O fornecedor convocado não apresentou a proposta de preços final dentro do prazo inicialmente concedido, tampouco no prazo prorrogado por esta Administração. Diante do descumprimento do prazo estabelecido, fica a referida empresa DESCLASSIFICADA do presente certame. Daremos prosseguimento com a convocação da próxima empresa classificada, nos termos do edital!</b>
	02/03/2026 16:45:19	A proposta do fornecedor FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA do LOTE - 1, foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>RS1.243.126,00</b> .

## Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/03/2026 09:20:46	Fornecedor: <b>FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA</b> , com lance no valor de <b>R\$ 1.243.126,00</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>O fornecedor convocado não apresentou a proposta de preços final dentro do prazo inicialmente concedido. Diante do descumprimento do prazo estabelecido, fica a referida empresa DESCLASSIFICADA do presente certame. Daremos prosseguimento com a convocação da próxima empresa classificada, nos termos do edital!</b>
	03/03/2026 09:20:46	A proposta do fornecedor <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> do <b>LOTE - 1</b> , foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>R\$1.315.620,12</b> .
	03/03/2026 11:20:59	O fornecedor <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> teve o valor do seu lance readequado para <b>R\$ 1.315.581,67</b> . Pelo próprio fornecedor.
	17/03/2026 11:17:02	Fornecedor: <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> , com lance no valor de <b>R\$ 1.315.581,67</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>Conforme conclusão do Parecer Técnico de Engenharia nº 004/2026, disponível para download na opção "Baixar Documentos", localizada no menu "Documentos" à esquerda na plataforma, verificaram-se inconsistências relevantes na formação de custos da proposta apresentada, especialmente quanto à incompatibilidade da unidade de medida com o prazo de execução, divergência de quantitativos e ausência de detalhamento da composição de mão de obra no item Administração Local da Obra. Tais falhas comprometem a regularidade e a confiabilidade da proposta, caracterizando vício substancial em sua estrutura. Diante disso, com fundamento no parecer técnico, fica DESCLASSIFICADA a proposta da empresa CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Daremos prosseguimento ao certame com a convocação da próxima classificada!</b>
	17/03/2026 11:17:02	A proposta do fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> do <b>LOTE - 1</b> , foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>R\$1.316.250,00</b> .
	20/03/2026 14:23:09	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA-08.672.027/0001-32</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.  O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA -08.672.027/0001-32</b> venceu o <b>LOTE -1</b> pelo valor de <b>R\$1.316.250,00</b> .
	20/03/2026 14:23:18	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>15 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	20/03/2026 14:23:45	O fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	20/03/2026 14:24:08	O fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	20/03/2026 14:26:50	O fornecedor <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	20/03/2026 14:38:21	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	20/03/2026 14:53:13	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Conforme manifestação de intenção de recurso apresentada no chat, informamos que se encontram abertos os prazos para apresentação das razões recursais e das contrarrazões, nos termos do edital. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 25/03/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 30/03/2026.</i>
	20/03/2026 14:53:13	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Conforme manifestação de intenção de recurso apresentada no chat, informamos que se encontram abertos os prazos para apresentação das razões recursais e das contrarrazões, nos termos do edital. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 25/03/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 30/03/2026.</i>
	20/03/2026 14:53:13	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Conforme manifestação de intenção de recurso apresentada no chat, informamos que se encontram abertos os prazos para apresentação das razões recursais e das contrarrazões, nos termos do edital. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 25/03/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 30/03/2026.</i>
	24/03/2026 15:40:57	O fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo recurso_adm_1774377657.rar referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	24/03/2026 15:40:57	O fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo recurso_adm_1774377657.rar referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	25/03/2026 23:33:18	O fornecedor <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo recurso_administrativo_construmais_buriti_signed_1774492398.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	26/03/2026 09:15:30	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo contrarrazao_1774527330.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/04/2026 10:21:13	O Recurso/Reconsideração do <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante de todo o exposto (em anexo), com fundamento na análise técnica constante dos autos, nas manifestações das partes e nos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica e busca da proposta mais vantajosa, esta Comissão decide: I – CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por serem tempestivos; II – NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se integralmente as decisões anteriormente proferidas; III – ENCAMINHAR os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021.</i>
	13/04/2026 10:31:31	O Recurso/Reconsideração do <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante de todo o exposto (em anexo), com fundamento na análise técnica constante dos autos, nas manifestações das partes e nos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica e busca da proposta mais vantajosa, esta Comissão decide: I – CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por serem tempestivos; II – NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se integralmente as decisões anteriormente proferidas; III – ENCAMINHAR os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021.</i>
	13/04/2026 10:31:31	O Recurso/Reconsideração do <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante de todo o exposto (em anexo), com fundamento na análise técnica constante dos autos, nas manifestações das partes e nos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica e busca da proposta mais vantajosa, esta Comissão decide: I – CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por serem tempestivos; II – NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se integralmente as decisões anteriormente proferidas; III – ENCAMINHAR os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021.</i>
	13/04/2026 10:32:10	A disputa do <b>LOTE 1</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>Informamos que, após o regular cumprimento de todas as fases do certame, incluindo análise de propostas, habilitação, eventuais diligências, julgamento de recursos e decisão da autoridade competente, o presente processo licitatório encontra-se devidamente encerrado.</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	R\$ 1.316.250,00
2º	LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	39.926.481/0001-04	R\$ 1.316.500,00
3º	CF CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	39.503.039/0001-67	R\$ 1.390.499,97

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	17670	1	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50060855000186	26/02/2026 09:31:46	26/02/2026 09:36:46
Não Ofertou	62414	1	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117	26/02/2026 09:31:46	26/02/2026 09:36:46
Ofertou	21920	1	MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01557889000175	26/02/2026 09:31:46	26/02/2026 09:36:46

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01557889000175	20/03/2026 14:23:45		Diante de todo o exposto (em anexo), com fundamento na análise técnica constante dos autos, nas manifestações das partes e nos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica e busca da proposta mais vantajosa, esta Comissão decide: I – CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por serem tempestivos; II – NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se integralmente as decisões anteriormente proferidas; III – ENCAMINHAR os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021	Indeferido

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01557889000175	20/03/2026 14:24:08		Diante de todo o exposto (em anexo), com fundamento na análise técnica constante dos autos, nas manifestações das partes e nos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica e busca da proposta mais vantajosa, esta Comissão decide: I – CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por serem tempestivos; II – NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se integralmente as decisões anteriormente proferidas; III – ENCAMINHAR os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021	Indeferido
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18166662000100	20/03/2026 14:26:50		Diante de todo o exposto (em anexo), com fundamento na análise técnica constante dos autos, nas manifestações das partes e nos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica e busca da proposta mais vantajosa, esta Comissão decide: I – CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por serem tempestivos; II – NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se integralmente as decisões anteriormente proferidas; III – ENCAMINHAR os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2026 09:03:26	Bom dia, senhores licitantes. Declaro aberta a sessão pública referente ao Processo Administrativo nº 301/2026, Concorrência Eletrônica nº 001/2026, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para realização dos serviços de construção do Espaço Esportivo Comunitário no Município de Buriti-MA, conforme Contrato de Repasse nº 987615/2025. Informo que o presente certame adotará o modo de disputa "aberto e fechado", conforme previsto no item 5.12 do edital. A disputa ocorrerá da seguinte forma: Inicialmente, será aberta a etapa de lances públicos e sucessivos, com duração de 15 (quinze) minutos. Durante esse período, os licitantes poderão apresentar lances decrescentes pelo valor global do objeto. Após esse prazo, o sistema emitirá aviso de fechamento iminente, iniciando-se período adicional de até 10 (dez) minutos, determinado aleatoriamente pelo próprio sistema. Durante esse intervalo, os lances continuarão sendo recebidos normalmente. Encerrada a etapa aberta, o sistema identificará os licitantes aptos à fase fechada, sendo: detentor do menor lance da fase aberta; e aqueles cujas propostas estejam até 10% (dez por cento) acima do menor valor. Esses licitantes terão o prazo de 5 (cinco) minutos para apresentar um lance final e fechado, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Caso não haja pelo menos três propostas dentro da faixa de 10%, o sistema permitirá que os próximos melhores classificados, até o máximo de três, também participem da fase fechada. Ao término dessa etapa, o sistema classificará automaticamente as propostas em ordem crescente de valores. Desejo boa sorte a todos. Iniciaremos a fase de lances
	26/02/2026 09:05:16	Senhores licitantes, vamos dar início a fase competitiva de lances, reforço que os lances ofertados deverão ser formulados com responsabilidade e observância aos princípios da razoabilidade e da exequibilidade. Solicito que apresentem apenas lances exequíveis, compatíveis com os custos reais de mercado e com as exigências técnicas previstas no edital, considerando todas as obrigações contratuais, encargos sociais, tributos, insumos, materiais, mão de obra e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto. Lembro que propostas com indícios de inexecuibilidade poderão ser objeto de diligência para comprovação de viabilidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021, podendo resultar na desclassificação caso não seja demonstrada sua exequibilidade. Contamos com a responsabilidade de todos para que o certame transcorra com segurança jurídica e equilíbrio competitivo
	26/02/2026 09:10:07	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>1</b> às <b>09:10:07</b>
	26/02/2026 09:50:39	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>26/02/2026 09:50:00hs</b> até o dia <b>26/02/2026 11:50:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
	26/02/2026 11:29:05	O fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> orcamento_construcao_de_campo_1772116145.pdf no proposta final.
	26/02/2026 11:29:13	O fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>EXCLUIR</b> orcamento_construcao_de_campo_1772116145.pdf da proposta final.
	26/02/2026 11:29:27	O fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> projeto_readequada_carta_proposta_1772116166.rar no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2026 11:50:01	O prazo para o fornecedor <b>MEIRELES &amp; SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	26/02/2026 12:11:14	Informamos aos participantes que a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar será encaminhada ao Setor de Engenharia do Município para análise técnica e emissão de parecer, tendo em vista tratar-se do setor competente e tecnicamente habilitado para avaliar a conformidade da proposta com o Projeto Básico e as exigências do edital. Após a emissão do parecer técnico, todos os licitantes serão devidamente comunicados por meio desta plataforma, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da data e horário para retomada da sessão pública, ocasião em que será dado prosseguimento ao certame. Agradecemos a colaboração de todos.
	26/02/2026 16:36:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: A sessão pública será retomada na data e horário informados neste aviso, ocasião em que será apresentado o parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia e realizado o julgamento da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar. A <b>REABERTURA</b> será no dia 02/03/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/03/2026 08:59:34	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo 003_2026_parecer_1772452774.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/03/2026 09:01:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/03/2026 09:03:59	Bom dia, senhores(as) licitantes. Daremos continuidade ao presente certame. Informamos que o parecer técnico elaborado pelo Setor de Engenharia, referente à análise da proposta da empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, encontra-se disponível para consulta e download por meio da opção "Baixar Documentos", localizada no menu "Documentos", no lado esquerdo da plataforma.
	02/03/2026 09:09:12	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>02/03/2026 09:08:00hs</b> até o dia <b>02/03/2026 11:08:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  <b>FERREIRA EMPREENDIMENTOS &amp; SERVICOS LTDA.</b>
	02/03/2026 11:08:01	O prazo para o fornecedor <b>FERREIRA EMPREENDIMENTOS &amp; SERVICOS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	02/03/2026 11:12:43	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>02/03/2026 11:12:00hs</b> até o dia <b>02/03/2026 13:12:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  <b>JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA.</b>
	02/03/2026 11:24:19	O fornecedor <b>JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> pedido_de_prorrogacao_de_prazo_buriti_012026_1772461459.pdf no proposta final.
	02/03/2026 13:12:01	O prazo para o fornecedor <b>JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	02/03/2026 14:17:44	Informamos aos participantes que a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar será encaminhada ao Setor de Engenharia do Município para análise técnica e emissão de parecer, tendo em vista tratar-se do setor competente e tecnicamente habilitado para avaliar a conformidade da proposta com o Projeto Básico e as exigências do edital. Após a emissão do parecer técnico, todos os licitantes serão devidamente comunicados por meio desta plataforma, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da data e horário para retomada da sessão pública, ocasião em que será dado prosseguimento ao certame. Agradecemos a colaboração de todos
	02/03/2026 14:29:16	<del>Conforme solicitação apresentada pela empresa, e considerando que o edital prevê a possibilidade de prorrogação de prazo a critério de Agente de Contratação, defere-se parcialmente o pedido formulado. Em observância aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia entre os licitantes, e tendo em vista que a empresa já apresentou proposta inicial, tratando-se apenas de adequação ao último lance ofertado, entende-se que o prazo adicional de 2 (duas) horas mostra-se suficiente e proporcional para a apresentação da proposta final ajustada e respectivas planilhas. Assim, concede-se prazo complementar de 2 (duas) horas, contadas a partir desta comunicação, para envio da proposta adequada. Ressalta-se que a dilação superior ao prazo ora concedido poderia comprometer a igualdade de tratamento entre os licitantes e a regular condução do certame</del>
	02/03/2026 14:29:37	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>02/03/2026 14:29:00hs</b> até o dia <b>02/03/2026 16:29:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  <b>JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA.</b>
	02/03/2026 16:29:01	O prazo para o fornecedor <b>JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	02/03/2026 16:29:01	O prazo para o fornecedor <b>JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	02/03/2026 16:45:47	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>02/03/2026 16:45:00hs</b> até o dia <b>02/03/2026 18:45:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  <b>FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA.</b>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	02/03/2026 17:05:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Informamos que a sessão pública será suspensa e terá sua continuidade na data e horário previstos neste aviso. Esclarecemos que o prazo para apresentação da proposta final permanece inalterado, conforme já estabelecido.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 03/03/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/03/2026 18:45:01	O prazo para o fornecedor <b>FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	02/03/2026 18:45:01	O prazo para o fornecedor <b>FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	03/03/2026 09:02:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/03/2026 09:21:01	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>03/03/2026 09:20:00hs</b> até o dia <b>03/03/2026 11:20:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
	03/03/2026 11:19:22	O fornecedor <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_buriti_signed_1772547562.pdf no proposta final.
	03/03/2026 11:20:01	O prazo para o fornecedor <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
	03/03/2026 12:33:57	Conforme solicitação apresentada pela empresa, e considerando que o edital prevê a possibilidade de prorrogação de prazo a critério do Agente de Contratação, defere-se parcialmente o pedido formulado. Em observância aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da isonomia entre os licitantes, e tendo em vista que a empresa já apresentou proposta inicial, tratando-se apenas de adequação ao último lance ofertado, entende-se que o prazo adicional de 2 (duas) horas mostra-se suficiente e proporcional para a apresentação da proposta final ajustada e respectivas planilhas. Assim, concede-se prazo complementar de 2 (duas) horas, contadas a partir desta comunicação, para envio da proposta adequada. Ressalta-se que a dilação superior ao prazo ora concedido poderia comprometer a igualdade de tratamento entre os licitantes e a regular condução do certame
	03/03/2026 12:34:55	Desconsiderem a mensagem anterior, foi coloca da forma equivocada
	03/03/2026 12:35:29	Informamos aos participantes que a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar será encaminhada ao Setor de Engenharia do Município para análise técnica e emissão de parecer, tendo em vista tratar-se do setor competente e tecnicamente habilitado para avaliar a conformidade da proposta com o Projeto Básico e as exigências do edital. Após a emissão do parecer técnico, todos os licitantes serão devidamente comunicados por meio desta plataforma, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da data e horário para retomada da sessão pública, ocasião em que será dado prosseguimento ao certame. Agradecemos a colaboração de todos
	16/03/2026 10:32:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: A sessão pública será retomada na data e horário informados neste aviso, ocasião em que será apresentado o parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia e realizado o julgamento da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar. A <b>REABERTURA</b> será no dia 17/03/2026 10:31 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/03/2026 10:42:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/03/2026 11:13:54	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo 004_2026_parecer_1773756833.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	17/03/2026 11:17:35	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>17/03/2026 11:17:00hs</b> até o dia <b>17/03/2026 13:17:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  J W SOUSA LIMA LTDA.
	17/03/2026 12:16:31	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> panilha_1773760591.pdf no proposta final.
	17/03/2026 12:16:39	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_1773760599.pdf no proposta final.
	17/03/2026 13:17:01	O prazo para o fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/03/2026 14:01:36	Informamos aos participantes que a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar será encaminhada ao Setor de Engenharia do Município para análise técnica e emissão de parecer, tendo em vista tratar-se do setor competente e tecnicamente habilitado para avaliar a conformidade da proposta com o Projeto Básico e as exigências do edital. Após a emissão do parecer técnico, todos os licitantes serão devidamente comunicados por meio desta plataforma, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da data e horário para retomada da sessão pública, ocasião em que será dado prosseguimento ao certame. Agradecemos a colaboração de todos
	18/03/2026 14:50:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: A sessão pública será retomada na data e horário informados neste aviso, ocasião em que será apresentado o parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia e realizado o julgamento da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar. A <b>REABERTURA</b> será no dia 19/03/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/03/2026 13:58:23	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo 006_2026_parecer_1773939503.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/03/2026 15:06:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/03/2026 15:08:18	Conforme conclusão do Parecer Técnico de Engenharia nº 004/2026, disponível para download na opção "Baixar Documentos", localizada no menu "Documentos" à esquerda na plataforma, verifica-se a aceitabilidade da proposta
	19/03/2026 15:10:10	Considere-se o Parecer Técnico de Engenharia nº 006/2026
	19/03/2026 15:10:31	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>19/03/2026 15:10:00hs</b> até o dia <b>19/03/2026 17:10:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  J W SOUSA LIMA LTDA.
	19/03/2026 16:39:32	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> juridica_1773949172.zip no habilitanet.
	19/03/2026 16:39:51	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> economico_financeira_1773949190.zip no habilitanet.
	19/03/2026 16:40:11	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> tecnica_1_1773949210.zip no habilitanet.
	19/03/2026 16:40:52	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> tecnica_2_1773949252.zip no habilitanet.
	19/03/2026 16:41:19	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> fiscal_e_trabalhista_1773949278.zip no habilitanet.
	19/03/2026 17:10:01	O prazo para o fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> .
	19/03/2026 17:19:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Retornaremos a sessão na data e horário previsto neste, aviso para dar continuidade ao certame, para o julgamento da habilitação apresenta pela empresa classificada em primeiro lugar. A <b>REABERTURA</b> será no dia 20/03/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/03/2026 10:01:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2026 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/03/2026 10:23:28	Para dar continuidade à análise da documentação de habilitação, solicitamos, em sede de diligência, que a empresa J W SOUSA LIMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.672.027/0001-32, apresente a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, devidamente atualizada. A presente solicitação fundamenta-se no inciso II do art. 64 da Lei nº 14.133/2021. Solicita-se o envio no prazo a ser definido no sistema
	20/03/2026 10:23:42	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>20/03/2026 10:23:00hs</b> até o dia <b>20/03/2026 12:23:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  J W SOUSA LIMA LTDA.
	20/03/2026 10:24:07	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> cnd_rfb_16_09_2026_1774013047.pdf no habilitanet.
	20/03/2026 10:28:24	O prazo do Habilitanet para o fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> foi <b>encerrado</b> pelo motivo: <b>O fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA apresentou, tempestivamente, o documento solicitado em sede de diligência, atendendo integralmente à exigência estabelecida. Dessa forma, resta sanada a pendência anteriormente identificada, permitindo o regular prosseguimento do certame pelo Agente de contratação!</b>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/03/2026 10:48:49	Em análise à documentação de qualificação técnica apresentada pela empresa J W SOUSA LIMA LTDA, verificou-se que não restou comprovada, de forma clara e objetiva, a execução de serviços compatíveis com a parcela de maior relevância técnica referente à implantação de campo society com grama sintética, conforme exigido no item 8.31.2 do edital. Dessa forma, considerando que a comprovação das parcelas de maior relevância técnica constitui exigência essencial para fins de habilitação, e com fundamento no art. 64, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, fica a empresa CONVOCADA a apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, documentação complementar apta a demonstrar a execução de serviços compatíveis com a referida exigência, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), atestado(s) devidamente registrado(s) no conselho profissional competente ou documento(s) equivalente(s). Ressalta-se que a diligência ora promovida não se destina à inclusão de documentos novos estranhos à proposta original, mas sim ao esclarecimento e complementação de informações já existentes, devendo os documentos apresentados guardar pertinência com a qualificação técnica exigida no edital. O não atendimento à presente diligência, no prazo estabelecido, implicará na inabilitação da empresa, nos termos do instrumento convocatório
	20/03/2026 10:49:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>20/03/2026 10:49:00hs</b> até o dia <b>20/03/2026 12:49:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  J W SOUSA LIMA LTDA.
	20/03/2026 12:26:18	O fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> resposta_1774020378.pdf no habilitanet.
	20/03/2026 12:49:01	O prazo para o fornecedor <b>J W SOUSA LIMA LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> .
	20/03/2026 14:02:40	Senhores Licitantes boa tarde, após análise da documentação apresentada e da resposta à diligência, verificou-se que a empresa J W SOUSA LIMA LTDA comprovou, por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 939073/2025, a execução de serviços compatíveis com a parcela de relevância técnica exigida no edital, notadamente a implantação de campo de futebol society com grama sintética, conforme item específico constante no referido acervo. Dessa forma, resta sanada a inconsistência anteriormente apontada, considerando que a documentação já integrava os autos e foi devidamente esclarecida no âmbito da diligência realizada
	20/03/2026 15:04:24	Após o encerramento dos prazos para apresentação de eventuais recursos e contrarrazões, será realizado o julgamento dos recursos interpostos, com posterior encaminhamento à autoridade competente para decisão final. Todas as decisões serão devidamente informadas nesta plataforma para conhecimento de todos os interessados
	09/04/2026 10:45:13	Aviso de alteração na gestão do processo!  - Equipe antiga:  <b>Autoridade Competente : Giovana Colicchio Introvini</b> <b>Homologador : Giovana Colicchio Introvini</b> <b>Condutor Do Processo : José Fernandes Macedo Júnior</b>  - Equipe nova:  <b>Condutor Do Processo : José Fernandes Macedo Júnior</b> <b>Autoridade Competente : Danylo Antônio Albuquerque Nunes</b> <b>Homologador : Danylo Antônio Albuquerque Nunes !</b>

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:32:10 horas do dia 13 de Abril de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

  
\_\_\_\_\_  
**José Fernandes Macedo Júnior**  
Agente de contratação Oficial

Autenticação: 248EE15EA9C174933BEAFA9A8706ACF1

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº030/2026 GAB

PORTARIA Nº 030/2026

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVAS À GESTÃO, ASSINATURA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, E ESTABELECE A TRANSFERÊNCIA DESSAS ATRIBUIÇÕES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO, ELEITO PARA A GESTÃO 2025/2028, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS E, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NO ART. 55 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência, controle e racionalização administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente em seus arts. 117 e 118, que tratam da designação de agente responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual; CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a governança administrativa e a centralização estratégica da gestão contratual no âmbito do Poder Executivo Municipal; CONSIDERANDO que a legislação municipal autoriza a delegação formal de atribuições operacionais, técnicas e executivas mediante ato administrativo do Chefe do Poder Executivo, com responsabilização do agente delegatário;

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Ficam delegadas ao Secretário Municipal de Governo, Sr. Danylo Antônio Albuquerque Nunes, as atribuições relativas à condução, gestão administrativa, acompanhamento, supervisão, fiscalização e assinatura dos atos inerentes aos processos de contratação vinculados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Buriti/MA.

**Art. 2º** - Esta Portaria compreende, entre outros, os seguintes atos no âmbito dos procedimentos licitatórios e das contratações diretas:

- I. receber o Documento de Formalização da Demanda (DFD);
- II. determinar à equipe de planejamento a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Mapa de Riscos;
- III. solicitar ao setor competente a realização de pesquisa e cotação de preços;
- IV. solicitar ao setor contábil a indicação da respectiva dotação orçamentária;
- V. solicitar ao setor demandante a elaboração do Termo de Referência (TR) ou documento equivalente;
- VI. analisar e aprovar o Termo de Referência;
- VII. autorizar a abertura do processo de contratação;
- VIII. determinar à Comissão de Contratação ou ao Agente de Contratação a instauração do procedimento licitatório ou de contratação direta;
- IX. assinar o edital e demais instrumentos convocatórios;
- X. adjudicar o objeto ao licitante vencedor;
- XI. homologar o resultado do certame;
- XII. assinar os contratos administrativos decorrentes dos processos de contratação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
- XIII. emitir ordens de fornecimento ou de execução de serviços;
- XIV. informar Intenções de Registros de Preços (IRP);
- XV. assinar Atas de Registro de Preços;
- XVI. solicitar e Autorizar Adesões de Atas de Registro de Preços;
- XVII. praticar todos os demais atos necessários à regular condução, formalização e execução das contratações públicas.

**Art. 3º** - Em razão da delegação estabelecida nesta Portaria, os atos de assinatura de contratos administrativos, termos aditivos, apostilamentos e demais instrumentos contratuais vinculados às contratações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças passarão a ser praticados pelo Secretário Municipal de Governo, na condição de agente delegatário da Administração Municipal.

**Art. 4º** - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças permanecerá responsável pela condução administrativa dos processos de contratação, incluindo:

- I - planejamento da contratação;
- II - instrução dos processos administrativos;
- III - gestão orçamentária e financeira;
- IV - processamento de empenhos, liquidações e pagamentos.

**Art. 5º** - A Controladoria Geral do Município atuará no acompanhamento e controle interno da execução contratual, competindo-lhe:

- I - verificar a conformidade dos procedimentos administrativos;
- II - realizar auditorias e verificações de regularidade;
- III - emitir recomendações administrativas para aprimoramento da governança contratual.

**Art. 6º** - A Procuradoria Geral do Município atuará como órgão de assessoramento jurídico da gestão contratual, competindo-lhe:

- I - emitir pareceres jurídicos quando exigidos pela legislação;
- II - analisar juridicamente aditivos, rescisões e penalidades contratuais;
- III - adotar medidas administrativas ou judiciais necessárias à proteção do interesse público.

**Art. 7º** - Os atos praticados no exercício das atribuições delegadas serão imputados diretamente ao agente delegatário, nos termos da legislação administrativa vigente.

**Art. 8º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Proc. Nº 501-2026  
Fis. 858

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI-MA, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS. 9

**ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**  
Prefeito Municipal

**GIOVANA COLICCHIO INTROVINI**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Identificador: 3568-60202954d173380e7c845cb29ba09de22c502505





# MUNICIPIO DE BURITI/ MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO 301/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 301-2026  
Fls. 859  
Rubrica: [assinatura]

LICITANET  
Licitações Eletrônicas S.A.

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário de Governo do(a) MUNICIPIO DE BURITI/ MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026 referente à *Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA, que ADJUDICA* nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : J W SOUSA LIMA LTDA - 08.672.027/0001-32

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	Serviços	SERVIÇ O	OBRA	R\$ 1.316.250,00	R\$ 1.316.250,0000	R\$ 1.462.499,97	R\$ 1.462.499,97	R\$ 146.249,97

Descrição: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado: R\$	9,9999 %	R\$ 146.249,97
R\$ 1.316.250,00	R\$ 1.462.499,97		

### TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.316.250,00	R\$ 1.462.499,97	9,9999 %	146.249,97

Buriti-MA , 13 de Abril de 2026

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES  
Secretário de Governo

Assine aqui

## DESPACHO

À  
Controladoria Geral do Município  
Buriti/MA

**Assunto:** Solicitação de parecer técnico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Concorrência Eletrônica nº 001/2026 que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Controladoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 13 de abril de 2026.

  
**José Fernandes Macedo Junior**  
Agente de Contratação

## PARECER DA CONTOLADORA

Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI  
Proc. Nº 301-2026  
Fls. 862  
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Sra. Ramile Bruna da Silva Lages, brasileira, portadora do CPF nº 057.425.803 - 55 e RG nº 021987622002-7 SSP/MA, Contadora Geral da Contabilidade Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

**ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**  
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA  
Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o Sr. João Vito Moraes Silva, brasileiro, portador do CPF nº 062.281.693 - 43 e RG nº 041466762011 - 3 SSP/MA, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

**ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**  
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA  
Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d

PORTARIA Nº 026/2025 GP DE 10 DE JANEIRO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 55 da lei orgânica deste município, e conforme disposto no art. 18 da Lei 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti - MA, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação.

**Rodrigo Carneiro Barbosa**, CPF Nº 666.019.323 -53 e RG nº 117140937 SEJUSP/MA

**Matheus Macedo da Silva**, CPF Nº 050.010.633-96 e RG nº 021950962002-1 SSP/MA

Art. 2º- Competências dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

I - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Riscos, realizando o alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e externas das respectivas áreas, com vistas a reduzir erros, atrasos na fase de execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação

# PARECER DA CONTROLADORIA

<b>Nº DO PROCESSO:</b> 301/2026			
<b>ORIGEM:</b> PREGÃO ELETRONICO N º 001/2026			
<b>VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO:</b> R\$ 1.316.250,00 (Um milhão trezentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta reais);			
<b>CREDOR:</b> SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
<b>FUNDAMENTO LEGAL:</b> Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais legislação.			
<b>OBJETO:</b> Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Buriti-MA.			
<b>EXAME</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>N/A</b>
1. Consta - Documento de Formalização da Demanda (D.F.D.) (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII)? Observação: Deve estar assinado pelo servidor responsável pela formalização da demanda (membros da Equipe de Planejamento da Contratação, se for o caso) e pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
2. Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP), (Lei nº 14.133/2021, art. 18, art. 1º e art. 4º)? Observação: A elaboração do ETP: I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.	SIM		
a) Descrição da necessidade da contratação?	SIM		
b) Requisitos da contratação, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho? Observação: Deve constar manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto.	SIM		
c) Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções) e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?	SIM		
d) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? Observação: Desde que fundamentada no estudo técnico preliminar, poderá ser exigido que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades (Lei nº 14.133/2021, art. 40, § 4º.	SIM		
e) Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
f) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
g) Justificativa para o parcelamento ou não da solução?	SIM		
h) Contratações correlatas e/ou interdependentes?	SIM		
i) Alinhamento com os instrumentos de planejamento da UFC?			NA
j) Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis?			

k) Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato?	SIM		
l) Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável?			NA
m) Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina? Observação: Quando for possível a compra ou a locação de bens, devem ser considerados os custos de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa (Lei nº 14.133/2021, art. 44).	SIM		
2.1- Se for o caso, consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? Observação: São elementos obrigatórios: descrição da necessidade da contratação, estimativa do quantitativo e do valor, manifestação sobre o parcelamento ou não da solução e posicionamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação.	SIM		
3. Foi certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual - PCA (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII c/c art. 18)?			NA
4. caso a demanda não esteja prevista no PCA vigente, consta justificativa?			NA
5. foi anexado ao processo o termo de referência (TR), (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII) Observações: O TR deve ser assinado pelos responsáveis pela sua elaboração e aprovado pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
5.1. Estão especificados no Termo de Referência os seguintes parâmetros e elementos (Lei nº 14.133/21, art. 6º, XXIII):	SIM		
a) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? Observação: Caso haja alteração no quantitativo com relação aos previstos no ETP, apresentar justificativa fundamentada, memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte.	SIM		
b) Especificação do bem, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? Observações: Setor demandante deve se manifestar quanto ao atendimento do princípio da padronização e havendo catálogo eletrônico de padronização, sua não utilização deverá ser justificada (Lei nº 14.133/2021, art. 19, § 2º e art. 40, V, "a").	SIM		
5.2. Foi indicado, excepcionalmente uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nos casos previstos no inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021? No caso de vedação a determinada marca ou produto, deve ser indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que os produtos adquiridos e utilizados anteriormente não atendem às necessidades da Administração (Lei nº 14.133/2021, art. 41, III).	SIM		
c) Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso? Observação: No caso de aquisição de bens de consumo, o endereço de entrega deve ser o do setor demandante. Caso o endereço indicado seja o do Almoxarifado e este não seja o demandante, deve constar justificativa do setor responsável.	SIM		
d) Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso?	SIM		
e) Fundamentação da contratação, conforme ETP? Observação: Caso não haja estudo técnico preliminar, a fundamentação da contratação consistirá em justificativa de mérito para a contratação e do quantitativo pleiteado;	SIM		
f) Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto?	SIM		
g) Requisitos da contratação?	SIM		

h) Modelo de execução do objeto (definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento)?	SIM		
i) Modelo de gestão do contrato (como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada)?	SIM		
j) Critérios de medição e pagamento?	SIM		
k) Forma e critérios de seleção do fornecedor?	SIM		
l) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos?	SIM		
m) Adequação orçamentária? Observação: Não se aplica no caso de SRP.	SIM		
5.2. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica:	SIM		
a) Consta justificativa no processo (Lei nº 14.133/2021, art. 18, IX)?	SIM		
b) As exigências de qualificação técnica são específicas e objetivas?	SIM		
5.2.1. No caso de solicitação de amostra ou prova de conceito:	SIM		
a) Consta justificativa para sua exigência (Lei nº 14.133/2021, art. 41, II)?	SIM		
b) A solicitação está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise (Acórdão 1491/2016 - TCU-Plenário - item 9.3.2; Acórdão 2933/2016-Plenário - item 9.2.4.1 - "a");	SIM		
c) A exigência restringe-se ao licitante provisoriamente vencedor (Lei nº 14.133/2021, art.41, parágrafo único)?	SIM		
5.2.2. Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços, se pertinente (Lei nº 14.133/2021, art. 40, II)?	SIM		
6. Consta indicação/Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços,(Lei nº 14.133/2021, art. 117;			NA
7. Foi realizada análise de riscos, materializada - Mapa de Riscos ou instrumento equivalente (Lei nº 14.133/2021, art. 18, X)?	SIM		
8. Foi realizada pesquisa de preços, realizada em data igual ou anterior à do termo de referência (Lei nº 14.133/2021, art. 23)?	SIM		
8.1. A pesquisa de preços é compatível com o objeto da demanda?			
8.2. O preço estimado foi obtido com base em cálculo realizado sobre um conjunto de três ou mais preços? (Lei nº 14.133/2021, art. 23). Observação: Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade superior da unidade demandante.	SIM		
8.3. A pesquisa foi realizada conforme parâmetros do art. 23 da Lei 14.133/21? Observação: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	SIM		

8.4. Caso não tenham sido priorizados os parâmetros dos incisos I (sistemas oficiais de governo) e II (contratações similares feitas pela Administração Pública) do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, consta justificativa nos autos (IN SEGES/ME nº 65/2021, art. 5º, § 1º)?	SIM		
8.5 - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <a href="https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/">https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/</a> , desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Constam impressões e comprovação da pesquisa? ( )	SIM		
8.6 - Bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública; a) Constam as pesquisas (relatórios) realizadas nos autos do processo?	SIM		
8.7- Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Foram apresentadas as atas e/ou contratos relativos às referências de preços em execução ou até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório? ( )	SIM		
8.8 - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso	SIM		
8.9 - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereço e telefone de contato; e d) data de emissão.	SIM		
9. Consta Decreto/portaria de nomeação do agente de contratação/pregoeiro e a respectiva equipe de apoio?	SIM		
10. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar – se o formato eletrônico? Constam comprovação da gravação em áudio e vídeo da sessão? (art. 17, §2º, lei 14.133/21).	SIM		
11. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?	SIM		
12. Há minuta de edital?	SIM		
13. minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital?	SIM		
14 . Consta parecer jurídico acerca da análise da fase preparatória do processo licitatório? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
15 . A publicidade do edital de licitação foi realizada mediante divulgação e do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
16. A publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.	SIM		


17. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances foi respeitado? (Art. 55, lei 14.133/21).  Observação: I - para aquisição de bens: a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto; b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso; II - no caso de serviços e obras: a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;	SIM		
18. A propostas dos licitantes constam nos autos do processo? (Art. 59, lei 14.133/21).	SIM		
19. Os documentos de habilitação constam nos autos? Estão em conformidade com o solicitado no edital? (Art. 62, lei 14.133/21).	SIM		
20. Constam nos autos do processo as propostas de preços readequadas?	SIM		
21. Consta nos autos as Atas de propostas e sessão de julgamento?	SIM		
22. Constam recursos administrativos nos autos? Caso positivo contam as comunicações com os licitantes e decisões tomadas pela autoridade competente? (Art. 164, lei 14.133/21).	SIM		
23. Constam nos autos os autos de Adjudicação do objeto do processo licitatório?	SIM		
24. Constam nos autos os atos de homologação do resultado da licitação?	SIM		
25. O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Estão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial? (Art. 91, lei 14.133/21).	SIM		
26. Antes de formalizar o contrato ou instrumento equivalente, foi verificado a regularidade fiscal do contratado, consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas?  26.1 Certidão Consulta Consolidada TCU ? <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a>	SIM		
27. O comprovante da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) consta do processo? A publicação ocorreu no prazo? (Art. 94, lei 14.133/21).  Observação: A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;	SIM		
28. Em caso de processo que resultou em Ata de SRP – sistema de registro de preços, consta a mesma nos autos?	SIM		
29. Consta publicação da ata de registro de preços no PNCP? (art. 174, §2º, IV, lei 14.133/21).	SIM		

**Recomendações:**

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento RECOMENDAMOS:  
Que faça de acordo com lei 14.133/2021 no artigo 40.  
O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:  
Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo estará de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes após saneamento dos pontos de controle acima.

DATA: 14/04/2026

  
**João Vito Moraes Silva**  
Controlador Geral do Município  
Portaria nº 029/2025

## DESPACHO

À  
Procuradoria Geral do Município  
Buriti/MA

**Assunto:** Solicitação de parecer Jurídico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Concorrência Eletrônica nº 001/2026 que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Procuradoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 14 de abril de 2026.

  
**José Fernandes Macedo Junior**  
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BURITI**  
Trabalho e compromisso por dias melhores

**Prefeitura Municipal  
de Buriti-MA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 301/2026  
Fis. 870  
Rubrica: [assinatura]

## PARECER DA PROCURADORIA

Proc. Nº 301 - 2026  
871  
Rubrica: 4

Art. 1º Exonerar a **Sra. Márgore Lima Freitas, brasileira, portadora do CPF nº 048.393.493-39 e RG nº 3472301, SSP/PI**, do cargo de Ouvidora Geral da Ouvidoria Geral do Município de Buriti - MA.  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 19 de Janeiro de 2026.

**ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**  
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA  
Código identificador: a337bdb9a0c88452688b6428f2efb9a0

#### PORTARIA MUNICIPAL Nº 011/2026/GAB

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO, ELEITO PARA A GESTÃO 2025/2028, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA.**

**CONSIDERANDO** que os cargos Comissionados são de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal;  
**CONSIDERANDO** a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa do Município;  
**CONSIDERANDO** a necessidade de reorganização administrativa e de gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;  
**CONSIDERANDO** o interesse público e a conveniência administrativa;

#### RESOLVE

Art. 1º Nomear a **Sra. Márgore Lima Freitas, brasileira, portadora do CPF nº 048.393.493-39 e RG nº 3472301, SSP/PI**, Procuradora Geral da Procuradoria Geral do Município de Buriti - MA.  
Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.  
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 19 de janeiro de 2026.

**ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**  
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA  
Código identificador: e66c5673553fd27a7c68ab5a3c4ca3d7

#### DECRETO Nº 121/2026 GP DE 12 DE JANEIRO DE 2026

O Prefeito do Município de Buriti, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

DECRETA:

#### CAPÍTULO I

#### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta o art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento auxiliar de credenciamento para a contratação de bens e serviços, no âmbito da administração pública direta e indireta do Município de Buriti-MA.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto não se aplica às contratações de obras e serviços especiais de engenharia.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - credenciamento - processo administrativo de chamamento público em que o órgão ou a entidade credenciante convoca, por meio de edital, interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

II - credenciado - fornecedor ou prestador de serviço que atende às exigências do edital de credenciamento, apto a ser convocado, quando necessário, para a execução do objeto;

III - credenciante - órgão ou entidade da administração pública municipal responsável pelo procedimento de credenciamento;

IV - edital de credenciamento - instrumento convocatório que divulga a intenção de compra de bens ou de contratação de serviços e estabelece critérios para futuras contratações.

Art. 3º O credenciamento poderá ser adotado pela administração municipal nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente, quando for viável e vantajosa a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros, quando a escolha do contratado estiver a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos, quando a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabilizar a seleção por licitação.

Art. 4º O credenciamento não obriga a administração pública municipal a contratar.

Art. 5º O credenciamento ficará permanentemente aberto durante a vigência do edital e será realizado por meio da **plataforma eletrônica de licitações adotada oficialmente pelo Município de Buriti-MA**, observadas as seguintes fases:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de credenciamento;

III - de registro do requerimento de participação;

IV - de habilitação;

V - recursal;

VI - de divulgação da lista de credenciados.

§ 1º A operacionalização do credenciamento observará as regras da plataforma eletrônica utilizada pelo Município e as disposições do edital.

§ 2º O Município poderá utilizar sistema próprio ou plataforma contratada para processamento do credenciamento.

#### CAPÍTULO II

#### DA FASE PREPARATÓRIA

Art. 6º A escolha pela contratação por credenciamento deverá ser motivada durante a fase preparatória e atender, em especial:

**PARECER JURÍDICO N.º:** PE 001/2026/PGM. **EMENTA:** ANÁLISE JURÍDICO - FORMAL SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. **REQUERENTE:** AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 001/2026. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º:** 301/2026. **TIPO/REGIME:** MENOR PREÇO GLOBAL

Instado a manifestar sobre processo licitatório para a Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse n.º 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Buriti-MA, passo expor:


A modalidade escolhida é a Concorrência Eletrônica na forma Eletrônica e é regido pela lei n.º 14.133/21.

De acordo com a Nova Lei das Licitações, lei n.º 14.133/21, determina-se que se subordinam às normas dessa lei os órgãos da Administração Direta e Indireta da União, estados, Distrito Federal e Municípios, e que devem ser aplicadas quando da necessidade de contratar com terceiros: Obras, serviços, compras, concessões, permissões e locações. Nesse sentido, a instauração do presente processo licitatório encontra-se legalmente amparado.

Acrescentasse, ainda, que ao compulsar os atos encontrou-se o documento de abertura de processo licitatório com a respectiva autorização de ordenador de despesa da secretaria, devidamente assinado; a pesquisa de mercado; portaria nomeando a comissão permanente de licitação; autuação do processo administrativo; parecer jurídico autorizando a continuação do processo; a ata da abertura da reunião, devidamente preenchido com os dados das empresas e suas respectivas propostas; cópias dos documentos necessários para habilitação da empresa; ata da comissão permanente de licitação, relatando todo o procedimento ocorrido na data do certame e certificando a empresa ganhadora do mesmo, devidamente assinada e rubricada pelo presidente, Secretário e membro da comissão permanente de licitação e participantes. Todos os documentos organizados conforme a cronologia dos acontecimentos.

Ante o exposto, a procuradoria OPINA pela regularidade formal e legal do referido processo de licitação, em conformidade com a lei n.º: 14.133/21 e, conseqüentemente com os princípios inerentes a administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal, estando apto para homologação e contratação.

Buriti-MA, em 14 de abril de 2026.

  
Márcjore Lima Freitas  
CPF n.º 048.393.493-39  
Procuradora Geral

## RELATÓRIO

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa. o relatório referente a licitação abaixo identificada:

### DA LICITAÇÃO:

Foi realizado processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2026, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Buriti-MA.

### DA PUBLICAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com a legislação vigente e o artigo 54 da Lei nº 14.133/21 e posteriores alterações, no seguinte local:

- No Portal Nacional de Compras Públicas: [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp)
- No endereço Eletrônico da Plataforma Licitanet: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)
- No endereço Eletrônico da Prefeitura Municipal de Buriti-MA: [www.buriti.ma.gov.br](http://www.buriti.ma.gov.br)
- No Jornal Pequeno.

### DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

Realizou-se a sessão pública de abertura, julgamento das propostas através da plataforma Licitanet, foi realizada a análise da proposta e da documentação de habilitação, ambas enviadas nos termos exigidos no edital, sendo a empresa devidamente habilitada, conforme Documentação e Ata juntadas aos autos.

Aberta a fase de lances, as licitantes ofertaram seus melhores lances, onde consta o valor inicial da proposta e o último valor ofertado.

Encerrada a fase de lances, verificou-se que a proposta de menor valor foi da(s) empresa(s):

**J W SOUSA LIMA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 08.672.027/0001-32, no valor total de R\$ 1.316.250,00 (Um milhão trezentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta reais).

Ao analisar a proposta da 1º colocada, a qual foi enviada na forma estabelecida no Edital, o Agente de Contratação decidiu classificá-la, por entender que a mesma foi apresentada de acordo com o exigido no Edital e seus Anexos, e, considerando-se que o valor ofertado encontrava - se abaixo do preço estimado, a proposta foi aceita.

Recebida à documentação de Habilitação, encaminhada a este Agente de Contratação, na forma prevista no Edital, e constatada a plena regularidade dos documentos apresentados, o Pregoeiro considerou habilitada(s) e declarou vencedora do certame a(s) empresa(s):

### DA ADJUDICAÇÃO:

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,  
Site: [www.buriti.ma.gov.br](http://www.buriti.ma.gov.br)

No dia 12 de maio de 2025 a autoridade competente adjudicou a licitante vencedora, como segue:

**J W SOUSA LIMA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 08.672.027/0001-32, no valor total de R\$ 1.316.250,00 (Um milhão trezentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta reais).

**DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:**

Os recursos para a referente contratação deriva-se da seguinte rubrica orçamentária:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 10 00 SEC. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL


PROJETO/ATIVIDADE: 27.813.0007.1028.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, GINASIO, CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL E CENTRO ESPORTIVO


CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Face ao exposto, esta Comissão passa as mãos de Vossa Excelência, o presente relatório para a devida apreciação.

Buriti – MA, 15 de abril de 2026.

  
**José Fernandes Macedo Junior**  
Agente de Contratação

  
**Francisca Selma de Souza Carvalho**  
Membro

  
**Marcelo Ruan de Jesus da Silva**  
Membro

## DESPACHO

A Senhora

**Giovana Colicchio Introvini**

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2026 para fins de **HOMOLOGAÇÃO** de processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Buriti-MA.

Buriti-MA em 16 de abril de 2026.

  
**José Fernandes Macedo Junior**  
Agente de Contratação

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**



# MUNICIPIO DE BURITI/ MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO 301/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº **301-2026**  
Fls. **877**  
Ratificação:   
**LICITANET**  
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS S.A.

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário de Governo, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse nº 987615/2025 firmado entre o Ministério do Esporte, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA*

Fornecedor : J W SOUSA LIMA LTDA - 08.672.027/0001-32

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	Serviços	SERVIÇO	OBRA	R\$ 1.316.250,00	R\$ 1.316.250,00	R\$ 1.462.499,97	R\$ 1.462.499,97	--	R\$ 146.249,97

Descrição: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Buriti-MA

Subtotal Lote R\$ 1.316.250,00

Subtotal Adjudicado R\$ 1.316.250,00	Subtotal Orçado: R\$ 1.462.499,97	9,9999 %	R\$ 146.249,97
---	--------------------------------------	----------	-------------------

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.316.250,00	R\$ 1.462.499,97	9,9999 %	146.249,97

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriti-MA , 22 de Abril de 2026

  
DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES  
Secretário de Governo

Assine aqui