

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Contabilidade

Notas Explicativas

Avenida 03, 20, Q 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Ano: 2025

3.5 - Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto por capital social integralizado e lucros acumulados.

Capital social: R\$ 700.000,00

Lucros acumulados: R\$ 522.116,57

NOTA 04 - RECEITAS E RESULTADO DO EXERCÍCIO

A receita operacional bruta da empresa no exercício foi de:

R\$ 1.625.674,18

Com deduções tributárias de:

R\$ 10.210,39, sendo:

ICMS: R\$ 2.623,36

Simples Nacional: R\$ 7.587,03

O lucro líquido apurado no exercício foi de:

R\$ 1.250.464,54

NOTA 05 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo Simples Nacional, regime que unifica a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, sendo os impostos calculados com base na receita bruta mensal.

Os tributos foram devidamente reconhecidos conforme legislação vigente, não havendo contingências tributárias relevantes até a data do encerramento do exercício.

NOTA 06 - RESULTADO E DESEMPENHO

O exercício apresentou resultado altamente positivo, refletindo eficiência operacional e controle de custos, com margem significativa entre receita líquida e despesas operacionais.

Lucro bruto: R\$ 1.263.963,43

Resultado final: R\$ 1.250.464,54

NOTA 07 - RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

A administração da empresa é responsável pela veracidade e integridade das informações prestadas à contabilidade, bem como pela adequada guarda dos documentos que deram origem aos registros contábeis.

NOTA 08 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declara-se que as demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa, com base na documentação apresentada, estando em conformidade com a legislação vigente.

NOTA 09 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de elaboração destas demonstrações, não foram identificados eventos subsequentes relevantes que pudessem alterar significativamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME

Contabilidade

Análise Econômico Financeira

PAGINA: 05

Data: 31/12/2025

Hora: 16:40:26

Avenida 03, 20, Q 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2025

Chapadinha-Ma, 31-12-2025

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME

Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Data: 31/12/2025

Hora: 16:38:11

Avenida 03, 20, Q 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Descrição	Valor
1	Resultado Líquido do Período	1.250.464,54
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00
2.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00
2.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00
2.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00
2.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00
5.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00
5.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00

Chapadinha-Ma, 31-12-2025

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME

Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Data: 31/12/2025

Hora: 16:36:51

Avenida 03, 20, Q 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	0,00
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	0,00
1.210	Pagamento de tributos	0,00
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	0,00
1.225	Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	1.107.186,46
2401010001	CAPITAL SOCIAL	210.000,00
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	168.698,74
3101030002	RECEITA DE SERVICOS	728.487,72
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-261.626,74
2101040005	PRO-LABORE A PAGAR	-14.106,50
2101040006	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-48.028,02
2101050005	FGTS A RECOLHER	-4.406,04
2101050007	INSS A RECOLHER	-6.118,62
2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-7.948,20
3103030003	ICMS S/ VENDAS	-2.623,36
4201010002	(+) COMPRAS	-164.897,11
4302010022	HONORARIOS CONTABEIS	-8.400,00
4302010028	INTERNET	-1.800,00
4302010041	AGUA	-1.150,68
4302010101	ENERGIA ELETRICA	-2.148,21
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	845.559,72
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	127.007,79
	No final do Período	972.567,51
	Varição	845.559,72

Chapadinha-Ma, 31-12-2025

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME

Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. N° 808-2026

Fls. 800

Rubrica: 4

Página 8 de 12

PAGINA: 08

Data: 31/12/2025

Hora: 16:34:51

Avenida 03, 20, Q 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2025

Saldo inicial de lucros acumulados	450.139,75
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	450.139,75
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	521.976,82
Saldo anterior de prejuízos acumulados	329.778,09
Destinação do lucro	450.000,00
Lucros incorporados ao capital social	450.000,00
Saldo final de lucros acumulados	192.338,48
Dividendos por ação do capital social	0,00

Chapadinha-Ma, 31-12-2025

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Avenida 03, 20, Q 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2025

ORIGENS DE RECURSOS	1.211.111,81
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	521.976,82
Depreciações do exercício	29.134,99
Realização do capital social	660.000,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.211.111,81

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
291.785,88	1.055.677,70		763.891,82
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
6.646,13	5.426,14		1.219,99

Chapadinha-Ma, 31-12-2025

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Avenida 03, 20, Q 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2025

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.051.677,70		
		=	193,82
Passivo Circulante	5.426,14		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 193,82 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	972.567,51		
		=	179,24
Passivo Circulante	5.426,14		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 179,24 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.051.677,70		
		=	193,82
Exigível Total	5.426,14		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 193,82 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	5.426,14		
		=	0,00
Ativo Total	1.227.542,71		

Interpretação: O capital de terceiros representa 0,44% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.222.116,57		
		=	225,23
Exigível Total	5.426,14		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 22.522,76% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	175.865,01		
		=	0,14
Ativo Total	1.227.542,71		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 14,33% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	175.865,01		
		=	0,14
Patrimônio Líquido	1.222.116,57		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 14,39% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	521.976,82		
		=	0,43
Ativo Total	1.227.542,71		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 42,52% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	521.976,82		
		=	0,43
Patrimônio Líquido	1.222.116,57		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 42,71% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.051.677,70
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	5.426,14
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	1.046.251,56

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.227.542,71		
		=	226,23
Exigível	5.426,14		

Chapadinha-Ma, 31-12-2025

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – CRISTIANO ANDREGHETTO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 003.345.340-38, representante legal da sociedade CRISTIANO ANDREGHETTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.943/0001-27, com sede em AVENIDA 03, nº 20, QUADRA 42;LOTE 20; - BOA VISTA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – JOSE VIEIRA DE MORAES NETO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 842.582.763-91, CRC sob o nº 008304, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Chapadinha-MA, 09/04/2026

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 842.582.763-91
CRC 008304

CRISTIANO ANDREGHETTO
Empresário
CPF 003.345.340-38



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 804

Página 12 de 12

Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRISTIANO ANDREGHETTO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
00334534038	CRISTIANO ANDREGHETTO
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2026 18:11 SOB Nº 20260439860.
PROTOCOLO: 260439860 DE 09/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606821006. CNPJ DA SEDE: 24916943000127.
NIRE: 21102107766. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2026.
CRISTIANO ANDREGHETTO - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27
NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016
Consolidação: Empresa

Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	496.785,88
ATIVO CIRCULANTE	291.785,88
DISPONIBILIDADES	127.007,79
CAIXA	127.007,79
CAIXA	127.007,79
ESTOQUES	164.778,09
MERCADORIAS P/ REVENDA	164.778,09
MERCADORIAS P/ REVENDA	164.778,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	205.000,00
IMOBILIZADO	205.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.000,00
VEÍCULOS	80.000,00
TOTAL DO ATIVO	496.785,88
PASSIVO	496.785,88
PASSIVO CIRCULANTE	6.646,13
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.646,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.426,14
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.169,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	1.219,99
FGTS A RECOLHER	360,96
INSS A RECOLHER	497,86
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	361,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.139,75
CAPITAL REALIZADO	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.139,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.139,75
LUCRO DO EXERCÍCIO	120.361,66
LUCROS ACUMULADOS	329.778,09
TOTAL DO PASSIVO	496.785,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 496.785,88 (quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Chapadinha - Ma, 31-12-2024

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	651.128,48
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	448.148,08
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	245.167,68
VENDA DE MERCADORIAS	245.167,68
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	202.980,40
RECEITA DE SERVIÇOS	202.980,40
RECEITA DE SERVIÇOS	202.980,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.118,79
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.118,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	35.118,79
ICMS S/ VENDAS	6.365,92
SIMPLES NACIONAL	28.752,87
RECEITA LÍQUIDA	616.009,69
CUSTOS	280.507,48
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	205.087,96
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	205.087,96
(+) COMPRAS	205.087,96
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	75.419,52
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	75.419,52
FGTS	4.331,52
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	16.944,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	54.144,00
LUCRO BRUTO	335.502,21
DESPESAS OPERACIONAIS	12.160,15
DESPESAS OPERACIONAIS	12.160,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.160,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.160,15
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.200,00
INTERNET	1.840,95
ÁGUA	1.150,68
ENERGIA ELÉTRICA	1.968,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	323.342,06
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	323.342,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	323.342,06

Chapadinha-Ma, 31-12-2024

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Contabilidade

Notas Explicativas

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 01 - CRISTIANO ANDREGHETTO-ME - 24.916.943/0001-27

Notas Explicativas Gerais**1. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Encerradas em 31 de dezembro de 2024

Empresa: CRISTIANO ANDREGHETTO - ME

CNPJ: 24.916.943/0001-27

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CRISTIANO ANDREGHETTO - ME é uma microempresa optante pelo Simples Nacional, atuando nas atividades de comércio e prestação de serviços.

Opera regularmente, com continuidade operacional assegurada, inexistindo fatos que indiquem risco de descontinuidade.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com:

Conselho Federal de Contabilidade

ITG 1000

Princípios da competência, prudência e continuidade

Base documental: escrituração regular, suportada por documentos fiscais e financeiros idôneos.

3. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A administração é responsável:

Pela veracidade das informações

Pela manutenção de controles internos

Pela integridade dos registros contábeis

Declara, sob responsabilidade, que todos os fatos relevantes foram devidamente registrados.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**4.1 Regime de Competência**

Receitas e despesas reconhecidas no período de ocorrência, independentemente de pagamento.

4.2 Caixa e Equivalentes

Saldo: R\$ 127.007,79

Os valores correspondem a disponibilidades reais e conciliadas com controles internos e extratos.

4.3 Estoques

Avaliação: custo de aquisição

Saldo: R\$ 164.778,09

Os estoques representam mercadorias efetivamente existentes, compatíveis com a atividade operacional.

4.4 Ativo Imobilizado

Total: R\$ 205.000,00

Tratamento adotado:

Não foi registrada depreciação no exercício, com fundamento em:

Baixo desgaste econômico no período

Utilização compatível com vida útil estimada

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Contabilidade

Notas Explicativas

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Imaterialidade do efeito sobre o resultado

Reconhecidas de forma íntegra e atualizada:

Trabalhistas: R\$ 5.426,14

Fiscais: R\$ 1.219,99

5. RECEITAS, CUSTOS E RESULTADO

Receita Bruta: R\$ 651.128,48

Receita Líquida: R\$ 616.009,69

Lucro Líquido: R\$ 323.342,06

A margem elevada decorre de:

Estrutura operacional enxuta

Controle de custos

Baixo nível de despesas administrativas

6. TRIBUTAÇÃO (SIMPLES NACIONAL - ENQUADRAMENTO CORRETO)

Tributação realizada conforme legislação vigente do Simples Nacional.

Simples Nacional: R\$ 28.752,87

ICMS: R\$ 6.365,92

Todos os tributos foram devidamente apurados e registrados.

7. LUCROS ACUMULADOS E DESTINAÇÃO

Saldo inicial: R\$ 328.778,09

Lucro do exercício: R\$ 120.361,66

Saldo final: R\$ 449.139,75

Não houve distribuição formal no período.

Lucros permanecem no patrimônio, reforçando capital próprio.

8. FLUXO DE CAIXA (AJUSTE E JUSTIFICATIVA TÉCNICA)

Apesar da apresentação formal zerada nas atividades operacionais, observa-se:

Entradas: R\$ 448.148,08

Saídas: R\$ 321.140,29

Geração de caixa: R\$ 127.007,79

Justificativa técnica:

A estrutura da DFC decorre da classificação contábil adotada, não representando ausência de operação.

9. RESULTADO ABRANGENTE

Não houve outros resultados abrangentes

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social: R\$ 40.000,00

Lucros acumulados: R\$ 450.139,75

Total: R\$ 490.139,75

Empresa altamente capitalizada, sem dependência de terceiros.

11. CONTROLES INTERNOS E CONFIABILIDADE

A empresa mantém:

Controle de caixa

Controle de estoques

Escrituração regular

Os registros são considerados confiáveis e consistentes.

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Contabilidade

Notas Explicativas

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

12. AUSÊNCIA DE CONTINGÊNCIAS

Declara-se expressamente:

Inexistência de ações judiciais relevantes
Inexistência de passivos contingentes
Inexistência de autuações fiscais relevantes
13. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos após 31/12/2024 que impactem as demonstrações.

14. DECLARAÇÃO FINAL

As demonstrações representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira da empresa, estando em conformidade com as normas contábeis brasileiras aplicáveis.

Chapadinha - MA, 31 de dezembro de 2024

CRISTIANO ANDREGHETTO
Titular

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc. em Contabilidade
CRC MA-008304

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Contabilidade

Demonstracao do Resultado Abrangente

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	Resultado Líquido do Período	323.342,06
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00
2.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00
2.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00
2.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00
2.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00
5.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00
5.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00

Chapadinha-Ma, 31-12-2024

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

Saldo inicial de lucros acumulados	328.778,09
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	328.778,09
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	120.361,66
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	449.139,75
Dividendos por ação do capital social	0,00

Chapadinha-Ma, 31-12-2024

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Avenida 03, 20, Quadra 42
Lote 20, Boa Vista,
Chapadinha, MA, 65.500-000

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

CNPJ: 24.916.943/0001-27
NIRE nº 21102107766 de

01/06/2016

Consolidação: Empresa

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	0,00
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	0,00
1.210	Pagamento de tributos	0,00
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	0,00
1.225	Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		448.148,08
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	245.167,68
3101030002	RECEITA DE SERVICOS	202.980,40
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-321.140,29
2101040005	PRO-LABORE A PAGAR	-13.823,48
2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-45.864,06
2101050005	FGTS A RECOLHER	-3.970,56
2101050007	INSS A RECOLHER	-5.476,46
2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-28.391,70
3103030003	ICMS S/ VENDAS	-6.365,92
4201010002	(+) COMPRAS	-205.087,96
4302010022	HONORARIOS CONTABEIS	-7.200,00
4302010028	INTERNET	-1.840,95
4302010041	AGUA	-1.150,68
4302010101	ENERGIA ELETRICA	-1.968,52
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		127.007,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		127.007,79
Variação		127.007,79

Chapadinha-Ma, 31-12-2024

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	291.785,88		
		=	43,90
Passivo Circulante	6.646,13		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 43,90 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	127.007,79		
		=	19,11
Passivo Circulante	6.646,13		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 19,11 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	291.785,88		
		=	43,90
Exigível Total	6.646,13		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 43,90 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	6.646,13		
		=	0,01
Ativo Total	496.785,88		

Interpretação: O capital de terceiros representa 1,34% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	490.139,75		
		=	73,75
Exigível Total	6.646,13		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 7.374,81% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	205.000,00		
		=	0,41
Ativo Total	496.785,88		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 41,27% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	205.000,00		
		=	0,42
Patrimônio Líquido	490.139,75		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 41,82% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	120.361,66		
		=	0,24
Ativo Total	496.785,88		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 24,23% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	120.361,66		
		=	0,25
Patrimônio Líquido	490.139,75		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 24,56% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	291.785,88		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	6.646,13		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	285.139,75		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	496.785,88		
		=	74,75
Exigível	6.646,13		

CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Avenida 03, 20, Quadra 42 Lote 20, Boa Vista, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 24.916.943/0001-27

NIRE nº 21102107766 de 01/06/2016

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

Chapadinha-Ma, 31-12-2024

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR
CPF 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – CRISTIANO ANDREGHETTO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 003.345.340-38, representante legal da sociedade CRISTIANO ANDREGHETTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.943/0001-27, com sede em AVENIDA 03, nº 20, QUADRA 42; LOTE 20; - BOA VISTA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – JOSE VIEIRA DE MORAES NETO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 842.582.763-91, CRC sob o nº 008304, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Chapadinha-MA, 09/04/2026

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 842.582.763-91
CRC 008304

CRISTIANO ANDREGHETTO
Empresário
CPF 003.345.340-38



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808-2026

Página 12 de 12

Fis. 816

Rubrica: 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRISTIANO ANDREGHETTO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
00334534038	CRISTIANO ANDREGHETTO
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2026 14:22 SOB Nº 20260439819.
PROTOCOLO: 260439819 DE 09/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606787487. CNPJ DA SEDE: 24916943000127.
NIRE: 21102107766. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2026.
CRISTIANO ANDREGHETTO - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 01/04/2026

Nº da certidão: 12601374578

Data de validade: 01/06/2026

Código de Validação: be68b8b9c7

NOME: CRISTIANO ANDREGHETTO

CNPJ: 24.916.943/0001-27

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

PÁGINA: 00040

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00040 (quarenta) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00040 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Razão Social: CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Endereço: AVENIDA 03, 20, Q 42 LOTE 20
Bairro: BOA VISTA
Cidade: Chapadinha
Estado: MA
CEP: 65.500-000
Registro na Junta (NIRE): 21102107766
Data do Registro: 01/06/2016
Inscrição Estadual: 125072171
C.N.P.J./C.P.F.: 24.916.943/0001-27

Chapadinha, 31 de Dezembro de 2025

CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334
534038
Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.04.09 18:20:49 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR

CPF: 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE
MORAES
NETO:84258276391
Assinado de forma digital por JOSE
VIEIRA DE MORAES
NETO:84258276391
Dados: 2026.04.09 18:20:22 -03'00'

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: MA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
REGISTRO.....	: MA-008304/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.582.763-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/04/2026 as 18:21:55.

Válido até: 08/07/2026.

Código de Controle: 6485310.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00020 (vinte) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Endereço: AVENIDA 03, 20, QUADRA42 LOTE 2
Bairro: BOA VISTA
Cidade: Chapadinha
Estado: MA
CEP: 65.500-000
Registro na Junta (NIRE): 21102107766
Data do Registro: 01/06/2016
Inscrição Estadual: 125072171
C.N.P.J./C.P.F.: 24.916.943/0001-27
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

Chapadinha , 31 de Dezembro de 2024

CRISTIANO
ANDREGHETTO:003
34534038

Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.04.09 18:17:16 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR

CPF: 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE
MORAES
NETO:84258276391

Assinado de forma digital
por JOSE VIEIRA DE MORAES
NETO:84258276391
Dados: 2026.04.09 18:17:38
-03'00'

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: MA

PÁGINA: 00020

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00020 (vinte) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social: CRISTIANO ANDREGHETTO-ME
Endereço: AVENIDA 03, 20, QUADRA42 LOTE 2
Bairro: BOA VISTA
Cidade: Chapadinha
Estado: MA
CEP: 65.500-000
Registro na Junta (NIRE): 21102107766
Data do Registro: 01/06/2016
Inscrição Estadual: 125072171
C.N.P.J./C.P.F.: 24.916.943/0001-27

Chapadinha , 31 de Dezembro de 2024

CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334
534038

Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.04.09 18:18:35 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR

CPF: 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE
MORAES
NETO:84258276391

Assinado de forma digital por
JOSE VIEIRA DE MORAES
NETO:84258276391
Dados: 2026.04.09 18:18:13 -03'00'

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: MA

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00040 (quarenta) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00040 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: CRISTIANO ANDREGHETTO-ME

Endereço: AVENIDA 03, 20, Q 42 LOTE 20

Bairro: BOA VISTA

Cidade: Chapadinha

Estado: MA

CEP: 65.500-000

Registro na Junta (NIRE): 21102107766

Data do Registro: 01/06/2016

Inscrição Estadual: 125072171

C.N.P.J./C.P.F.: 24.916.943/0001-27

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2025

Chapadinha , 31 de Dezembro de 2025

CRISTIANO
ANDREGHETTO:003
34534038

Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.04.09 18:19:28
-03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
TITULAR

CPF: 003.345.340-38

JOSE VIEIRA DE
MORAES
NETO:84258276391

Assinado de forma digital por
JOSE VIEIRA DE MORAES
NETO:84258276391
Dados: 2026.04.09 18:19:49 -03'00'

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: MA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
REGISTRO..... : MA-008304/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.582.763-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/04/2026 as 18:21:21.

Válido até: 08/07/2026.

Código de Controle: 1317654.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CRISTIANO ANDREGHETTO

CNPJ: 24.916.943/0001-27



Obra
PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV. Nº 039615/2025
FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BURITI MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - 22,47%
Maranhão

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 74,52%
Mensalista: 39,42%

BDI - 22,47

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,20%
Total do Grupo		3,20%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,97%
Total do Grupo		0,97%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,80%
Total do Grupo		0,80%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,60%
Total do Grupo		0,60%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,95%
Total do Grupo		6,95%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	2,28%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,50%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	0,00%
Total do Grupo		7,78%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

$$\frac{(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1}{1}$$

CRISTIANO
 ANDREGHETTO:0033
 4534038

Assinado de forma digital por CRISTIANO
 ANDREGHETTO:00334534038
 Dados: 2026.05.28 11:40:18 -03'00'

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 22,47%

CRISTIANO ANDREGHETTO
 Engenheiro Civil

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27



Obra
PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO
DE REPASSE TRANSFEREGOV. Nº 039615/2025 FIRMADO ENTRE O
MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
E O MUNICÍPIO DE BURITI MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 -
Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 74,52%
Mensalista: 39,42%

B.D.I.
22,47%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		77.090,40	77.090,40	1,80 %
1.1	MCMV - 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	40	1.573,66	1.927,26	77.090,40	1,80 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		65.145,64	65.145,64	1,52 %
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	8000	4,52	5,53	44.240,00	1,04 %
2.2	MCMV - 02	Próprio	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 99059)	m	1516	11,26	13,79	20.905,64	0,49 %
3			FUNDAÇÕES		1		638.045,65	638.045,65	14,93 %
3.1			SAPATAS		1		241.710,86	241.710,86	5,66 %
3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	349,6	31,44	38,50	13.459,60	0,31 %
3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	187,2	6,26	7,66	1.433,95	0,03 %
3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	187,2	35,65	43,66	8.173,15	0,19 %
3.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	582,4	166,54	203,96	118.786,30	2,78 %
3.1.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2028	9,34	11,43	23.180,04	0,54 %
3.1.6	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1068	11,92	14,59	15.582,12	0,36 %
3.1.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512	13,44	16,45	8.422,40	0,20 %
3.1.8	MCMV - 003	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	56,4	638,99	782,57	44.136,94	1,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 825
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 826
Rubrica: 8

3.1.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	283,6	24,58	30,10	8.536,36	0,20 %
3.2			BALDRAME		1		253.663,31	253.663,31	5,94 %
3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	218,4	102,09	125,02	27.304,36	0,64 %
3.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	273,2	35,65	43,66	11.927,91	0,28 %
3.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1143,2	64,10	78,50	89.741,20	2,10 %
3.2.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3216	10,67	13,06	42.000,96	0,98 %
3.2.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308	11,92	14,59	4.493,72	0,11 %
3.2.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1560	13,44	16,45	25.662,00	0,60 %
3.2.7	MCMV - 004	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	76,4	520,15	637,02	48.668,32	1,14 %
3.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	128,4	24,58	30,10	3.864,84	0,09 %
3.3			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		142.671,48	142.671,48	3,34 %
3.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1358	4,62	5,65	7.672,70	0,18 %
3.3.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	1358	46,40	56,82	77.161,56	1,81 %
3.3.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1358	34,78	42,59	57.837,22	1,35 %
4			SUPRAESTRUTURA		1		364.011,63	364.011,63	8,52 %
4.1			PILARES		1		123.764,28	123.764,28	2,90 %
4.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	575,6	52,61	64,43	37.085,90	0,87 %
4.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1308	10,86	13,30	17.396,40	0,41 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 827

Rubrica: 4

4.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3424	7,69	9,41	32.219,84	0,75 %
4.1.4	MCMV - 005	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	51,2	591,06	723,87	37.062,14	0,87 %
4.2			VIGAS DE COBERTURA E LAJES		1		240.247,35	240.247,35	5,62 %
4.2.1	MCMV - 006	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M²	821,6	53,68	65,74	54.011,98	1,26 %
4.2.2	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	165,2	105,11	128,72	21.264,54	0,50 %
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1508	10,86	13,30	20.056,40	0,47 %
4.2.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600	9,75	11,94	7.164,00	0,17 %
4.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2612	8,81	10,78	28.157,36	0,66 %
4.2.6	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	230,8	173,09	211,98	48.924,98	1,14 %
4.2.7	MCMV - 007	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	71,2	695,75	852,08	60.668,09	1,42 %
5			PAREDES E PAINÉIS		1		306.540,72	306.540,72	7,17 %
5.1			ALVENARIA/FECHAMENTOS		1		306.540,72	306.540,72	7,17 %
5.1.1	MCMV - 015	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA	m²	3460	60,74	74,38	257.354,80	6,02 %
5.1.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648	43,38	53,12	34.421,76	0,81 %
5.1.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368	32,76	40,12	14.764,16	0,35 %
6			ESQUADRIAS		1		315.538,04	315.538,04	7,38 %
6.1			ESQUADRIAS METÁLICAS		1		201.049,64	201.049,64	4,71 %
6.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	134,4	630,41	772,06	103.764,86	2,43 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

6.1.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	104	264,32	323,71	33.665,84	0,79 %
6.1.3	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	112	377,60	462,44	51.793,28	1,21 %
6.1.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	19,2	502,92	615,92	11.825,66	0,28 %
6.2			ESQUADRIAS DE MADEIRAS		1		114.488,40	114.488,40	2,68 %
6.2.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120	779,03	954,07	114.488,40	2,68 %
7			COBERTURA		1		667.394,08	667.394,08	15,62 %
7.1	MCMV - 014	Próprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 92539)	m²	2939,6	43,70	53,51	157.297,99	3,68 %
7.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2939,6	39,04	47,81	140.542,27	3,29 %
7.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	4152	10,16	12,44	51.650,88	1,21 %
7.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21040	2,84	3,47	73.008,80	1,71 %
7.5	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	426	21,88	26,79	11.412,54	0,27 %
7.6	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	160	1.191,53	1.459,26	233.481,60	5,46 %
8			REVESTIMENTOS		1		408.417,34	408.417,34	9,56 %

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

8.1		REVESTIMENTOS INTERNOS		1	194.257,47	194.257,47	4,55 %
8.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	5444	4,12	5,04	0,64 %
8.1.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	177,6	5,09	6,23	0,03 %
8.1.3	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	939,6	27,11	33,20	0,73 %
8.1.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	3202	24,11	29,52	2,21 %
8.1.5	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1302,4	21,00	25,71	0,78 %
8.1.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	177,6	29,94	36,66	0,15 %
8.2			REVESTIMENTOS CERÂMICOS	1		64.750,47	1,52 %
8.2.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	786	57,09	69,91	1,29 %
8.2.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	153,6	52,11	63,81	0,23 %
8.3			REVESTIMENTOS EXTERNOS	1		149.409,40	3,50 %
8.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1214	7,65	9,36	0,27 %
8.3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1218	6,51	7,97	0,23 %
8.3.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	1218	36,12	44,23	1,26 %

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

8.3.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1214	50,09	61,34	74.466,76	1,74 %
9			FORROS		1		74.085,84	74.085,84	1,73 %
9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1236	48,95	59,94	74.085,84	1,73 %
10			PINTURA		1		155.012,83	155.012,83	3,53 %
10.1			PINTURAS INTERNAS		1		79.186,03	79.186,03	1,85 %
10.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4504,4	3,23	3,95	17.792,38	0,42 %
10.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	177,6	4,18	5,11	907,53	0,02 %
10.1.3	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,6	12,81	15,68	2.784,76	0,07 %
10.1.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4504,4	10,46	12,81	57.701,36	1,35 %
10.2			PINTURAS EXTERNAS		1		40.857,60	40.857,60	0,96 %
10.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2432	3,26	3,99	9.703,68	0,23 %
10.2.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2432	10,46	12,81	31.153,92	0,73 %
10.3			PINTURA ESQUADRIAS		1		34.969,20	34.969,20	0,82 %
10.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	840	1,87	2,29	1.923,60	0,05 %
10.3.2	MCMV - 008	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	m²	840	17,42	21,33	17.917,20	0,42 %
10.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	840	14,71	18,01	15.128,40	0,35 %
11			PISOS		1		345.013,79	345.013,79	8,07 %
11.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	2154,8	0,67	0,82	1.766,93	0,04 %
11.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	215,6	140,58	172,16	37.117,69	0,87 %
11.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	2154,8	2,06	2,52	5.430,09	0,13 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

11.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2154,8	32,68	40,02	86.235,09	2,02 %
11.5	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	605,2	47,38	58,02	35.113,70	0,82 %
11.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1287,6	35,40	43,35	55.817,46	1,31 %
11.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	672	52,60	64,41	43.283,52	1,01 %
11.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	764	45,45	55,66	42.524,24	1,00 %
11.9	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	519,2	59,33	72,66	37.725,07	0,88 %
12			CALÇADA		1		38.439,41	38.439,41	0,90 %
12.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	646	0,67	0,82	529,72	0,01 %
12.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	45,2	684,83	838,71	37.909,69	0,89 %
13			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		1		71.099,52	71.099,52	1,66 %
13.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,8	104,89	128,45	12.947,76	0,30 %
13.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1548	6,72	8,22	12.724,56	0,30 %
13.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260	142,67	174,72	45.427,20	1,06 %
14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		336.007,56	336.007,56	7,86 %
14.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		89.057,20	89.057,20	2,08 %
14.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80	8,39	10,27	821,60	0,02 %
14.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40	8,39	10,27	410,80	0,01 %
14.1.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40	10,05	12,30	492,00	0,01 %

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 832
Publicat: 7

14.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		19,06	23,34	933,60	0,02 %
14.1.5	MCMV - 009	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	80	152,91	187,26	14.980,80	0,35 %
14.1.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40	1.259,61	1.542,64	61.705,60	1,44 %
14.1.7	MCMV - 010	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	40	198,27	242,82	9.712,80	0,23 %
14.2			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1			72.142,40	72.142,40	1,69 %
14.2.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280	24,19	29,62	8.293,60	0,19 %
14.2.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280	10,45	12,79	3.581,20	0,08 %
14.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200	25,12	30,76	6.152,00	0,14 %
14.2.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	37,96	46,48	1.859,20	0,04 %
14.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400	26,22	32,11	12.844,00	0,30 %
14.2.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240	29,98	36,71	8.810,40	0,21 %
14.2.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	41,09	50,32	2.012,80	0,05 %
14.2.8	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	24,42	29,90	1.196,00	0,03 %
14.2.9	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	38,86	47,59	1.903,60	0,04 %
14.2.10	MCMV - 011	Próprio	SUPORTE PARA FUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	80	7,03	8,60	688,00	0,02 %
14.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480	10,54	12,90	6.192,00	0,14 %
14.2.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520	16,91	20,70	10.764,00	0,25 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
 CNPJ: 24.916.943/0001-27

14.2.13	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80	29,90	36,61	2.928,80	0,07 %
14.2.14	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280	14,34	17,56	4.916,80	0,12 %
14.3			FIOS E CABOS		1		174.807,96	174.807,96	4,09 %
14.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3916	2,63	3,22	12.609,52	0,30 %
14.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10352	3,78	4,62	47.826,24	1,12 %
14.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992	5,82	7,12	7.063,04	0,17 %
14.3.4	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1036	8,92	10,92	11.313,12	0,26 %
14.3.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332	8,50	10,40	3.452,80	0,08 %
14.3.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1788	16,76	20,52	36.689,76	0,86 %
14.3.7	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2332	8,88	10,87	25.348,84	0,59 %
14.3.8	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,4	7,15	8,75	7.721,00	0,18 %
14.3.9	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2332	7,98	9,77	22.783,64	0,53 %
15			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1		99.276,54	99.276,54	2,32 %
15.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES		1		31.802,12	31.802,12	0,74 %
15.1.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280	10,58	12,95	3.626,00	0,08 %
15.1.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320	7,79	9,54	3.052,80	0,07 %
15.1.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160	11,72	14,35	2.296,00	0,05 %

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

15.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320	5,79	7,09	2.268,80	0,05 %
15.1.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204	3,87	4,73	964,92	0,02 %
15.1.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348	21,48	26,30	9.152,40	0,21 %
15.1.7	MCMV - 012	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	un	40	213,14	261,03	10.441,20	0,24 %
15.2			REGISTROS		1		14.704,40	14.704,40	0,34 %
15.2.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	46,67	57,15	2.286,00	0,05 %
15.2.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120	48,83	59,80	7.176,00	0,17 %
15.2.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80	32,74	40,09	3.207,20	0,08 %
15.2.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160	10,39	12,72	2.035,20	0,05 %
15.3			ENTRADA / ALIMENTAÇÃO		1		18.366,70	18.366,70	0,43 %
15.3.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40	127,44	156,07	6.242,80	0,15 %
15.3.2	MCMV - 013	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	un	40	116,73	142,95	5.718,00	0,13 %
15.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	21,02	25,74	1.029,60	0,02 %
15.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270	10,66	13,05	3.523,50	0,08 %
15.3.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	3,87	4,73	567,60	0,01 %
15.3.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80	7,79	9,54	763,20	0,02 %
15.3.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	10,66	13,05	522,00	0,01 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

15.4	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1	34.403,32	34.403,32	0,81 %
15.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	40	208,31	10.204,40	0,24 %
15.4.2	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	40	4,15	203,20	0,00 %
15.4.3	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	80	4,68	458,40	0,01 %
15.4.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	40	15,13	740,80	0,02 %
15.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	80	19,62	1.921,60	0,04 %
15.4.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA. ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	40	27,93	1.368,00	0,03 %
15.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	320	7,79	3.052,80	0,07 %
15.4.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	160	10,45	2.046,40	0,05 %
15.4.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40	11,61	568,40	0,01 %
15.4.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	80	6,30	616,80	0,01 %
15.4.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	120	14,48	2.127,60	0,05 %
15.4.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40	15,41	754,80	0,02 %
15.4.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	176	10,66	2.296,80	0,05 %
15.4.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	422	15,57	8.043,32	0,19 %
16	SANITÁRIAS / PLUVIAL	1	219.620,35	219.620,35	5,14 %
16.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1	80.658,75	80.658,75	1,89 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 836
Rubrica: 4

16.1.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120	8,72	10,67	1.280,40	0,03 %
16.1.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80	12,91	15,81	1.264,80	0,03 %
16.1.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80	8,59	10,52	841,60	0,02 %
16.1.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360	12,46	15,25	5.490,00	0,13 %
16.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	21,83	26,73	1.069,20	0,03 %
16.1.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	19,38	23,73	949,20	0,02 %
16.1.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	32,36	39,63	1.585,20	0,04 %
16.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40	7,01	8,58	343,20	0,01 %
16.1.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134	18,46	22,60	3.028,40	0,07 %
16.1.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,4	22,45	27,49	11.226,91	0,26 %
16.1.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160	9,04	11,07	1.771,20	0,04 %
16.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1352	31,29	38,32	51.808,64	1,21 %
16.2			ACESSÓRIOS/CAIXAS		1		138.961,60	138.961,60	3,25 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 837

Rubrica:

16.2.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200	503,63	616,79	123.358,00	2,89 %
16.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	39,86	48,81	1.952,40	0,05 %
16.2.3	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	15,84	19,39	775,60	0,02 %
16.2.4	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	16,52	20,23	809,20	0,02 %
16.2.5	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40	246,32	301,66	12.066,40	0,28 %
17			APARELHOS, METAIS E BANCADAS		1		70.223,23	70.223,23	1,64 %
17.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	357,76	438,14	17.525,60	0,41 %
17.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	209,57	256,66	10.266,40	0,24 %
17.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,8	307,34	376,39	10.840,03	0,25 %
17.4	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	392,65	480,87	19.234,80	0,45 %
17.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	83,89	102,74	4.109,60	0,10 %
17.6	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	168,35	206,17	8.246,80	0,19 %
18			COMPLEMENTAÇÕES		1		22.005,11	22.005,11	0,51 %
18.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40	4,75	5,81	232,40	0,01 %
18.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	28,8	16,63	20,36	586,36	0,01 %
18.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	646	3,50	4,28	2.764,88	0,06 %

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

18.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1436	1,52	1,86	2.670,96	0,06 %
18.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	160	2,74	3,35	536,00	0,01 %
18.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	1898,4	5,31	6,50	12.339,60	0,29 %
18.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	672	0,99	1,21	813,12	0,02 %
18.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	636,8	1,59	1,94	1.235,39	0,03 %
18.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80	8,44	10,33	826,40	0,02 %

Total sem BDI 3.489.742,38
Total do BDI 783.225,30
Total Geral 4.272.967,68

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 13/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 808/2026

CRISTIANO
ANDREGHETTO:003345
34038
Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.05.28 11:41:57 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
Engenheiro Civil

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Bancos
SNAPI - 08/2025 - Maranhão

Obras
PROPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE TRANSFERENCIO, Nº 038152223 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CADEA, ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BURITI-MA

ANDREGHETTO
CONSTRUTORA

Código Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos			Valor		Total Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Und	Quantidade		Improdutiva	Operativa						
00004700 SNAPI		PREDEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	14295,52067		25,89		370.113,29		370.113,29	8,98%	370.113,29	8,98%
00006111 SNAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16643,12987		18,59		307.552,36		307.552,36	7,20%	677.665,65	15,89%
00007070 SNAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADEIRO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	67785,00087		3,56		241.579,57		241.579,57	5,65%	919.245,22	21,51%
00001213 SNAPI		CARPINTERO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8627,95030		25,89		223.379,90		223.379,90	5,27%	1.142.625,13	26,74%
00001379 SNAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	340517,1966		0,76		184.906,02		184.906,02	4,33%	1.327.531,14	31,07%
00004405 SNAPI		VIGA NAO AFARSELHADA 18 X 12 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGAO BRUTA	Material	M	5149,8		23,13		119.138,46		119.138,46	2,79%	1.446.669,62	33,86%
00003070 SNAPI		PREDEIRO - POSTO JARDINAFORMEÇADOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM ARMADILHAÇÃO)	Material	m²	703,646305		134,66		102.629,40		102.629,40	2,41%	1.549.299,02	36,26%
00004703 SNAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3366,354473		27,43		92.900,14		92.900,14	2,16%	1.641.149,17	38,42%
00007173 SNAPI		TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAQ ESMAIADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PUNIL PALUSTA, COMPRIMENTO DE 14 A 15 CM, REFORÇO DE COBERTURA DE 25° INCLINAÇÃO	Material	ML	80,839		1.115,14		90.146,67		90.146,67	2,11%	1.731.295,83	40,53%
00037372 SNAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADEIRO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	69559,19887		1,20		83.485,36		83.485,36	1,95%	1.815.481,19	42,49%
00002406 SNAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3064,130743		25,89		79.331,04		79.331,04	1,85%	1.894.812,23	44,34%
00002721 SNAPI		FLUCC CERAMICO / TULDO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FURCOS NA HORIZONTAL DE 8 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	96980		0,80		77.121,81		77.121,81	1,80%	1.971.934,03	46,15%
0001287 SNAPI		PRQ EM CERAMICA ESMALTADA, COR LÍDA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X5 CMZ	Material	m²	2271,3048		33,24		75.514,39		75.514,39	1,77%	2.047.448,42	47,92%
00004914 SNAPI		PORTA DE ABSOR EM ALUMINIO COM LAMINER HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZARISTA	Material	m²	134,4		545,31		73.280,65		73.280,65	1,72%	2.120.729,07	49,63%
00012869 SNAPI		TELHADO / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2658,27352		25,58		68.009,32		68.009,32	1,59%	2.188.747,40	51,22%
00006117 SNAPI		CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3375,519959		19,61		66.185,33		66.185,33	1,55%	2.254.932,72	52,77%
00002906 SNAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2375,179817		25,89		61.493,62		61.493,62	1,44%	2.316.426,34	54,21%
00034462 SNAPI		CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBIEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	122,4		402,34		60.262,02		60.262,02	1,41%	2.376.688,36	55,62%
00000378 SNAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2283,979147		25,89		59.132,50		59.132,50	1,38%	2.435.821,47	57,01%
00004063 SNAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1719,680376		34,30		58.891,65		58.891,65	1,36%	2.494.713,12	58,39%
00004430 SNAPI		CAEIRO NAQ APARELHADO 15 X 6 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGAO, ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	M	4566,703148		10,94		48.835,35		48.835,35	1,17%	2.544.448,47	59,59%
00000303 SNAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	KG	7380,0104		6,74		48.575,93		48.575,93	1,16%	2.593.024,40	60,71%
00037966 SNAPI		JANELA VENEZIANA DE CONCRETO, EM ALUMINIO PEROL, 25, 100 X 120 CM (A X L), 3,15 L2 VENEZIANAS E 1 VÍDRO, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VORO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALZAR	Mão de Obra	H	2335,61712		20,95		48.002,13		48.002,13	1,12%	2.642.026,53	61,84%
00044254 SNAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Material	UN	93,2796		508,46		47.425,77		47.425,77	1,11%	2.689.452,30	62,95%
00000547 SNAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2287,256922		18,61		44.455,12		44.455,12	1,04%	2.733.907,42	63,99%
00004702 SNAPI		AZULEJISTA OU LAZARILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1807,372128		25,89		41.815,12		41.815,12	0,97%	2.775.722,54	64,89%
00001106 SNAPI		CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	38195,6377		1,07		40.697,03		40.697,03	0,99%	2.816.419,57	65,91%
00000992 SNAPI		TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	1683,8836		23,12		38.935,33		38.935,33	0,91%	2.855.354,90	66,82%
00000034 SNAPI		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	6951,72		8,36		38.465,90		38.465,90	0,89%	2.893.820,80	67,72%
00004747 SNAPI		REFORÇO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=15 CM, E=2,07	Material	M	270,4		132,50		35.826,08		35.826,08	0,84%	2.929.646,88	68,56%
00004358 SNAPI		ACO CAEAL, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5833,741017		6,01		35.061,96		35.061,96	0,82%	2.964.708,84	69,38%
00000346 SNAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1771,104343		19,61		34.845,46		34.845,46	0,82%	2.999.554,30	70,20%

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.918.943/0001-27

0000026 SNAP1	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM ADOÇÃO DE ELASTOMÉRIOS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO. APLICAÇÃO A FIO (MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL)	Material	KG	2037	17,05	34.726,42	34.726,42	0,81%	3.034.262,81	71,01%
0000731 SNAP1	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	67705,00897	0,50	34.036,36	34.036,36	0,80%	3.068.319,60	71,91%
0000036 SNAP1	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM	Material	m²	996,66668	30,92	30.820,56	30.820,56	0,72%	3.099.140,26	72,53%
0001055 SNAP1	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930 DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SERRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	120	256,31	30.756,03	30.756,03	0,72%	3.129.896,69	73,25%
0000696 SNAP1	ANELA DE COBRE, EM ALUMÍNIO PERIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS. MOVIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 X 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICÃO	Material	UN	86,5632	350,14	30.344,40	30.344,40	0,71%	3.160.241,29	73,96%
0001074 SNAP1	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTICHAUMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	12971,67598	2,28	29.320,93	29.320,93	0,69%	3.186.562,23	74,69%
0000628 SNAP1	FÓRRO DE PVC, FRIGADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1280,86668	20,15	25.604,75	25.604,75	0,69%	3.215.366,97	75,25%
0001356 SNAP1	CHAPIMANEL DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA (MADEIRITE REFINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17	Material	m²	576,170222	44,09	25.403,27	25.403,27	0,59%	3.240.770,24	75,64%
0000668 SNAP1	GUARNICÃO MOLDEADA / ARREMATO DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	920,89376	25,67	23.633,64	23.633,64	0,55%	3.264.404,19	76,40%
0000481 SNAP1	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2435,98378	9,65	23.508,79	23.508,79	0,55%	3.287.912,98	76,69%
0000451 SNAP1	BRUTA - BRUTA 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	6655,66666	3,38	22.468,08	22.468,08	0,53%	3.310.411,06	77,47%
0000471 SNAP1	BRUTA BRUTA N.1 (8,5 X 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	244,647634	91,19	22.327,84	22.327,84	0,52%	3.332.736,00	78,00%
0000472 SNAP1	PEDRA BRUTA N.3 (38 X 50 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	256,564	86,13	22.098,67	22.098,67	0,52%	3.354.837,66	78,51%
0000468 SNAP1	EPF - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - BRUTA)	Material	H	19180,77708	1,10	21.141,63	21.141,63	0,49%	3.375.979,29	79,01%
0000212 SNAP1	TABUA 7,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1256,3668	15,99	20.735,20	20.735,20	0,49%	3.396.714,49	79,49%
0001214 SNAP1	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Material	H	832,3701306	24,67	20.530,79	20.530,79	0,46%	3.417.246,28	79,97%
0001381 SNAP1	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	Material	KG	22469,7616	0,67	20.396,28	20.396,28	0,46%	3.437.643,56	80,45%
0000653 SNAP1	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBIA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1317,6296	15,46	20.364,91	20.364,91	0,46%	3.458.008,46	80,80%
0000481 SNAP1	EPF - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	16331,26269	1,18	19.200,89	19.200,89	0,45%	3.477.209,35	81,38%
0000408 SNAP1	MACARANDUBA/MASSARANDUBIA, 11,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBIA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	9112,76	2,08	18.972,68	18.972,68	0,44%	3.496.182,02	81,82%
0000463 SNAP1	EPF - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	15304,19015	1,20	18.398,18	18.398,18	0,43%	3.514.550,20	82,25%
0000373 SNAP1	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENÇIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PRISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 300 KG/M², VÃO ATÉ 4,5 M (SEM MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA)	Material	m²	236,8	79,51	18.360,34	18.360,34	0,42%	3.532.900,54	82,69%
0000487 SNAP1	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Material	H	871,43366	21,04	18.330,00	18.330,00	0,42%	3.551.230,54	83,11%
0000420 SNAP1	MUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	H	624,6174952	28,02	17.508,10	17.508,10	0,41%	3.568.738,64	83,52%
0000740 SNAP1	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PRECISAL (NBR 5988)	Material	L	676,3606	25,78	17.436,54	17.436,54	0,41%	3.586.175,18	83,93%
0000636 SNAP1	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACISA COM REBORDO E = 3 CM (L X L) 14 CM, PARA PORTAS DE COZINHA, BANHEIRO, LAVABO, ETC. (SEM MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA)	Material	M	1426,2246	11,29	16.104,55	16.104,55	0,38%	3.602.279,73	84,30%
00000184 SNAP1	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FÓRRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	JG	120	129,01	15.481,19	15.481,19	0,36%	3.617.760,92	84,67%
00009427 SNAP1	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FÓRRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2745,4032	5,63	15.466,56	15.466,56	0,36%	3.633.227,47	85,03%
0012873 SNAP1	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Material	H	566,189949	25,69	15.435,22	15.435,22	0,36%	3.648.662,69	85,39%
0000726 SNAP1	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	20363,76	0,55	14.529,46	14.529,46	0,34%	3.663.192,15	85,73%
0000032 SNAP1	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	2114,32	6,70	14.164,06	14.164,06	0,33%	3.677.356,21	86,06%
0000046 SNAP1	DISPOSITIVO DR. 2 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 50 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	80	176,65	14.132,06	14.132,06	0,33%	3.691.488,27	86,39%
00002706 SNAP1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Material	H	90,922496	152,79	13.892,37	13.892,37	0,33%	3.705.380,55	86,72%
0000063 SNAP1	CABO DE COBRE N.1 36 MM² MEIO-DURO	Material	M	390	37,78	13.601,52	13.601,52	0,32%	3.718.982,16	87,04%
00010422 SNAP1	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	40	330,36	13.214,51	13.214,51	0,31%	3.732.196,66	87,34%

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.843/0001-27

00043465 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	Material	H	19180,77706	0,66	12.684,96	12.684,96	0,30%	3.744.881,65	87,64%
00006114 SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	590,0702638	19,61	11.746,24	11.746,24	0,27%	3.756.627,89	87,32%
00002688 SNAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	4338,444	2,62	11.370,45	11.370,45	0,27%	3.767.898,34	88,18%
00000980 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 460/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1083,972	10,40	11.062,86	11.062,86	0,26%	3.779.081,20	88,44%
00043481 SNAPI	ANELA MANGUEIRA EM ALUMINIO PERFIL 25, 80 X 80 CM A 1,1	Material	UN	30,59936	257,85	10.313,77	10.313,77	0,24%	3.788.374,97	88,68%
00007569 SNAPI	VALVULA DE VENTILACAO, PATENTE DE 1/2" A 3/4" CM, COM VORNO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	40	252,81	10.112,59	10.112,59	0,24%	3.799.467,56	88,92%
00004628 SNAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE POLIDO, BRANCO COMUM, L=115" CM, 22" L, 10" X 46" CM	Material	M	100,8	99,70	10.050,04	10.050,04	0,24%	3.806.537,61	88,15%
00004637 SNAPI	SOLERA PETROL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=115" CM, E=7" CM, CORTE RETO	Material	UN	40	248,88	9.955,34	9.955,34	0,23%	3.819.462,95	88,39%
00004630 SNAPI	TAMPA LACRAL / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM CABO NAO APARELHADO, 1/8" X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO BRUTA	Material	M	560	17,42	9.752,53	9.752,53	0,23%	3.829.245,48	88,62%
00004253 SNAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	451,0675266	20,55	9.269,65	9.269,65	0,22%	3.838.515,13	88,83%
00001332 SNAPI	ARAME RECOZIDO 16 BVG, D=1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BVG, D=1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	480,2205968	19,58	9.188,72	9.188,72	0,22%	3.847.703,85	90,05%
00006196 SNAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO BRUTA	Material	M	385,33624	22,56	8.918,43	8.918,43	0,21%	3.856.622,28	90,26%
00001020 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,91 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	892,4552	9,92	8.852,76	8.852,76	0,21%	3.866.475,04	90,46%
00006085 SNAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	1496,78024	5,79	8.670,59	8.670,59	0,20%	3.874.145,64	90,67%
1225 Pnpiro	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO 220V - PRESSÃO MINIMA 0,1MCA - PRESSÃO MAXIMA 2,5MCA - ENTRADA 1/2" SAIDA 1/2")	Material	UN	40	214,62	8.584,66	8.584,66	0,20%	3.882.730,29	90,87%
00043467 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	Material	H	16331,26269	0,51	8.400,36	8.400,36	0,20%	3.891.130,68	91,05%
00002402 SNAPI	DOBRADEIRA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3" E=1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCO, TAMPA SOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	300	23,00	6.979,95	6.979,95	0,19%	3.899.410,63	91,25%
00015267 SNAPI	TABUA 2,5 X 22" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	758	10,90	8.262,07	8.262,07	0,19%	3.907.672,70	91,45%
00000123 SNAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E BLENTO DE CLORETO	Material	L	1088,33028	7,53	8.197,12	8.197,12	0,19%	3.915.869,83	91,64%
00000080 SNAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA E EM ZAMAC, MACANETA, LINGUETA E TRINCOIS COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUIDO CHAVE TIPO CLINDRO	Material	CJ	120	65,89	7.883,15	7.883,15	0,18%	3.923.752,98	91,83%
00044474 SNAPI	GUINCHASTE HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 200 KW, TRACAO B X 6	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,003751861	2.096,47733	7.865,69	7.865,69	0,18%	3.931.618,67	92,01%
00001527 SNAPI	CONCRETO LIGADO BOMBEIAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 A 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NSR 8653)	Material	m³	13,7469006	548,40	7.538,75	7.538,75	0,18%	3.939.157,42	92,19%
00001013 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	4969,1544	1,45	7.036,64	7.036,64	0,16%	3.948.194,06	92,35%
00000392 SNAPI	ABRACADERA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	3182,8316	2,17	6.921,16	6.921,16	0,16%	3.953.115,22	92,51%
00003627 SNAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	405,944	17,06	6.919,29	6.919,29	0,16%	3.960.034,51	92,69%
00004403 SNAPI	CABO NAO APARELHADO 1/8" X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO BRUTA	Material	M	303,2	21,40	6.487,12	6.487,12	0,15%	3.968.521,63	92,83%
00000007 SNAPI	GUARNICAO / ALZAR (MISTURA EM MADEIRA MACIA, PARA PORTA, E=1" CM, L=5" CM, PINUS EUCALITO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGAO	Material	M	1395,6	4,52	6.306,92	6.306,92	0,15%	3.972.828,55	92,99%
00000605 SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UNICONTIDOS	Material	UN	40	156,41	6.256,26	6.256,26	0,15%	3.979.084,81	93,12%
00007354 SNAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	447,94418	13,81	6.188,18	6.188,18	0,14%	3.985.272,96	93,27%
00021142 SNAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO 1/2" PARA MADERAMENTO DE TELHADO	Material	UN	180	37,68	6.028,44	6.028,44	0,14%	3.991.302,42	93,41%
00043466 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	Material	H	3317,3888	1,73	5.728,56	5.728,56	0,13%	3.997.030,98	93,54%
00043469 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	Material	H	15004,19015	0,37	5.622,91	5.622,91	0,13%	4.002.653,90	93,67%
00000005 SNAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BRITA 3/4"	Material	UN	120	46,53	5.583,16	5.583,16	0,13%	4.008.237,06	93,80%

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

00043464	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	H	5136,596304	5,476,17	1,07	0,13%	4,013,713,23	93,93%
00039430	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	2527,1256	5,354,30	2,12	0,13%	4,019,067,53	94,06%
00045460	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	H	3317,3668	5,159,77	1,56	0,12%	4,024,227,30	94,16%
00034307	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	KG	1010,1304	5,133,99	5,08	0,12%	4,029,361,29	94,30%
00030368	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	40	5,130,02	128,25	0,12%	4,034,461,31	94,42%
00030367	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	m²	36,103466	4,825,21	138,42	0,12%	4,039,416,52	94,53%
00038536	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	M	569,60516	4,853,34	8,14	0,11%	4,044,269,86	94,65%
00036531	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	0,012324148	4,838,22	362,590,50	0,11%	4,048,138,06	94,76%
00030681	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	M	1233,4528	4,697,78	3,78	0,11%	4,053,805,86	94,87%
00043651	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	320	4,591,76	14,26	0,11%	4,058,367,52	94,88%
00044417	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	M	758	4,511,65	5,95	0,11%	4,062,879,27	95,06%
00039968	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	M	1292,7374	4,433,00	3,43	0,10%	4,067,312,28	95,19%
00030687	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	M	81,9	4,408,31	53,83	0,10%	4,071,720,59	95,29%
00037411	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	m²	361,069	4,364,53	12,09	0,10%	4,076,065,12	95,39%
00044725	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	H	166,4893654	4,310,70	25,89	0,10%	4,080,396,81	95,49%
00030142	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	310ML	118,6176	4,265,54	36,12	0,10%	4,084,681,45	95,59%
00037373	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	H	69559,18867	4,259,46	0,06	0,10%	4,088,940,90	95,69%
00042406	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	m²	2240,882	4,171,71	1,86	0,10%	4,093,112,61	95,79%
00035661	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	1166,6971336	3,978,96	23,87	0,09%	4,097,091,57	95,88%
00005641	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	26,8	3,946,87	137,04	0,09%	4,101,038,44	95,96%
00045115	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	40	3,904,83	97,62	0,09%	4,104,943,27	96,07%
00043485	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	H	4078,88776	3,896,52	0,96	0,09%	4,108,839,79	96,16%
00039244	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	M	970,54	3,875,30	3,99	0,09%	4,112,715,09	96,25%
00043034	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	KG	182,8064	3,853,03	21,08	0,09%	4,116,568,11	96,34%
00038101	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	640	3,848,50	6,01	0,09%	4,120,416,61	96,43%
00030717	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	20419,51463	3,791,17	0,18	0,09%	4,124,167,78	96,52%
00043460	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	H	5136,596304	3,713,73	0,72	0,09%	4,127,881,51	96,60%
00037181	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	1278	3,693,79	2,89	0,09%	4,131,575,30	96,69%
00044221	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	L	739,397416	3,652,06	4,96	0,09%	4,135,227,36	96,78%
00013415	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	40	3,592,29	89,81	0,08%	4,138,819,65	96,86%
00043940	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	L	84,168	3,581,02	42,55	0,08%	4,142,405,67	96,94%
00030378	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	40	3,507,54	87,89	0,08%	4,145,908,21	97,03%
00039606	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	40	3,437,49	85,94	0,08%	4,149,345,70	97,11%
0001368	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	UN	40	3,373,31	84,33	0,08%	4,152,718,01	97,19%
00043488	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	H	4433,395937	3,312,04	0,75	0,08%	4,156,031,05	97,26%
00039669	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	M	442,8046	3,280,93	7,41	0,08%	4,159,311,99	97,34%
00017311	BNAPI	EPH - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - PENALIDADE OU PREMISSA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLDE E REBITE, PARA PERIL, TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FERRUGEM DRYWALL	L	117,862	3,273,48	27,78	0,08%	4,162,586,47	97,42%

CRISTIANO ANDREGHETTO
CPF: 24.916.843/0001-27

00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO SEM COLUNA, DIMENSÕES 40 X 30 CM	Material	UN	40	80,01	3.200,39	3.200,39	0,07%	4.165.785,85	97,49%
00000705 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	182,88	17,07	3.122,19	3.122,19	0,07%	4.168.908,04	97,56%
00040275 SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 16" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNAMES	226,2108	13,47	3.047,44	3.047,44	0,07%	4.171.955,48	97,64%
00011410 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	28,6	104,94	3.022,40	3.022,40	0,07%	4.174.977,88	97,71%
00004204 SINAPI	OPERADOR DE ESCANDEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	107,207646	25,89	2.775,63	2.775,63	0,06%	4.177.753,51	97,77%
00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDADVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	80	34,16	2.732,35	2.732,35	0,06%	4.180.486,06	97,84%
00000240 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	133,1387269	19,90	2.648,05	2.648,05	0,06%	4.183.135,11	97,90%
00030365 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 120 V, D = 17" CM	Material	UN	290	9,09	2.544,44	2.544,44	0,06%	4.185.679,55	97,96%
00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	133,08372	18,91	2.516,53	2.516,53	0,06%	4.188.196,08	98,02%
00007164 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR, USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	40	62,46	2.468,39	2.468,39	0,06%	4.190.664,46	98,07%
00001340 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17" MM	Material	m²	33,2563304	74,68	2.466,95	2.466,95	0,06%	4.193.181,11	98,13%
00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRIDUTO FLEXIVEL PLASTIFICADO PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17" MM	Material	UN	1000	2,20	2.360,82	2.360,82	0,06%	4.195.561,93	98,19%
00000346 SINAPI	APARELHO GALVANIZADO 18 BNG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	84,16	27,94	2.351,04	2.351,04	0,06%	4.197.912,97	98,24%
00030304 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1000	2,24	2.241,20	2.241,20	0,05%	4.200.154,17	98,30%
00040287 SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,8 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 3/8", INCLUINDO PORCA E PORCA	Equipamento	MES	451,846	4,96	2.241,17	2.241,17	0,05%	4.202.395,35	98,35%
00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5698)	Material	UN	1040	1,85	1.923,27	1.923,27	0,05%	4.204.318,61	98,39%
00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAMANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCOADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	47,9296	40,07	1.920,64	1.920,64	0,04%	4.206.239,26	98,44%
00020265 SINAPI	ELETRIDUTO DE PVC RIGIDO ROSCADEL DE 1", SEM LUBA	Material	M	246,114	7,78	1.913,99	1.913,99	0,04%	4.208.153,25	98,48%
00000260 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 38 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	646,36	2,90	1.876,09	1.876,09	0,04%	4.210.029,33	98,53%
00040467 SINAPI	EPF - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DE CAIXA)	Material	H	1083,96	1,08	1.814,89	1.814,89	0,04%	4.211.844,22	98,57%
00000204 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	40	43,88	1.795,24	1.795,24	0,04%	4.213.599,46	98,61%
00040311 SINAPI	APARELHO GALVANIZADO 6 BNG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 6 BNG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BNG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	76,1378	22,74	1.731,57	1.731,57	0,04%	4.215.331,03	98,65%
00000296 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	100,5464206	17,07	1.716,56	1.716,56	0,04%	4.217.047,59	98,69%
00020203 SINAPI	SOLUÇAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	26,672	58,70	1.683,04	1.683,04	0,04%	4.218.730,64	98,73%
00040384 SINAPI	PARAFUSO INQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON, TAMANHO 5-10	Material	UN	80	19,24	1.539,20	1.539,20	0,04%	4.220.269,84	98,77%
00030543 SINAPI	CADA DE INSPECÇAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAOIR, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUI 7 METROS DE CORDÃO DE 10 MM DE DIAMETRO)	Material	UN	40	38,30	1.531,85	1.531,85	0,04%	4.221.801,69	98,80%
00000015 SINAPI	REGISTRO CAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	80	19,07	1.525,49	1.525,49	0,04%	4.223.327,18	98,84%
00040558 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	88,188	17,21	1.517,45	1.517,45	0,04%	4.224.844,63	98,87%
00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 15A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	280	5,29	1.481,40	1.481,40	0,03%	4.226.326,03	98,91%
00040295 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	43,08106253	34,23	1.474,68	1.474,68	0,03%	4.227.800,71	98,94%
00040271 SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PLAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEL, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	UNAMES	112,8176	12,88	1.453,52	1.453,52	0,03%	4.229.254,24	98,98%
00000795 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1757,777212	0,81	1.420,81	1.420,81	0,03%	4.230.675,05	99,01%
00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	43,95966976	30,79	1.353,36	1.353,36	0,03%	4.232.028,41	99,04%
00011681 SINAPI	ENGATE/RABOCH FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	200	6,39	1.278,59	1.278,59	0,03%	4.233.307,00	99,07%
00030395 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1080	1,16	1.266,54	1.266,54	0,03%	4.234.563,54	99,10%
00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDADVEL, COM BUCHA DE LATAO, 30 GRAUS, 25 MM X 1/2"	Material	UN	280	4,42	1.237,93	1.237,93	0,03%	4.235.801,47	99,13%
00000397 SINAPI	PARA AGUA FRIA PREDIAL ADAPTADOR PVC SOLDADVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X	Material	UN	80	15,32	1.225,68	1.225,68	0,03%	4.237.027,15	99,16%
00000172 SINAPI	ACESSO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1600 GR	Material	UN	22,76	51,80	1.179,08	1.179,08	0,03%	4.238.206,22	99,19%

0004363 SNAP	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UN	40	29,45	1.178,16	1.178,16	0,03%	4.235.394,36	99,21%
0003752 SNAP	CABEÇA DO TÓRULO DO TUBO, 1000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 1100 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CARCINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCEIRA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00248315	468,11740	1.161,55	1.161,55	0,03%	4.240.545,93	99,24%
0003463 SNAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6-32 A	Material	UN	160	7,14	1.142,40	1.142,40	0,03%	4.241.688,33	99,27%
0003729 SNAP	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	10,43168	107,21	1.118,38	1.118,38	0,03%	4.242.806,71	99,29%
00038194 SNAP	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	280	3,96	1.107,62	1.107,62	0,03%	4.243.914,33	99,32%
0003151 SNAP	CABA OCTOGONAL DE FUNDIDO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELÉTRICO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	280	3,94	1.104,19	1.104,19	0,03%	4.245.018,52	99,35%
0003194 SNAP	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO, 120X120X120 CM, PARA INSTALAR O DISJUNTOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	40	26,96	1.078,23	1.078,23	0,03%	4.246.096,75	99,37%
0005073 SNAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	61,7952	17,40	1.074,72	1.074,72	0,03%	4.247.171,47	99,40%
0004341 SNAP	PERMANENTES - FAMILIA ENCAMADOR - HORISTA (ENCARCOS)	Material	H	4078,96776	0,26	1.048,06	1.048,06	0,02%	4.248.220,54	99,42%
0003637 SNAP	RETORNEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 4 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000996459	20.070,51	1.049,00	1.049,00	0,02%	4.249.269,54	99,45%
0004546 SNAP	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO	Material	UN	120	8,68	1.041,97	1.041,97	0,02%	4.250.311,51	99,47%
0003791 SNAP	SUPORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	57,6	17,06	982,66	982,66	0,02%	4.251.294,17	99,49%
00011630 SNAP	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CABA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALÃO PLÁSTICO	Material	UN	40	22,84	913,63	913,63	0,02%	4.252.207,80	99,51%
0004546 SNAP	SERVO MOTOR 3/4" TUBO SIFONADO EXTENSIVEL SIFONADO, UNIVERSAL, SEMPLER, ENTRE 30 A 170 CM DE PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	108,6	8,38	911,41	911,41	0,02%	4.253.119,21	99,54%
00010535 SNAP	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,179462145	5.056,92	902,62	902,62	0,02%	4.254.021,83	99,56%
0004606 SNAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 -	Material	UN	90	10,59	847,49	847,49	0,02%	4.254.869,32	99,58%
0005103 SNAP	CABA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	40	21,05	842,10	842,10	0,02%	4.255.711,43	99,60%
0003526 SNAP	JOELHO PVC, SOLDADVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	360	2,31	833,29	833,29	0,02%	4.256.544,71	99,62%
0003078 SNAP	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	35,2	21,37	752,26	752,26	0,02%	4.257.296,97	99,63%
0009635 SNAP	TUBO PVC REBE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5698)	Material	M	141,3595	4,94	697,67	697,67	0,02%	4.257.994,65	99,65%
0004509 SNAP	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PRULIS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	141,25	4,89	690,23	690,23	0,02%	4.258.684,87	99,67%
0001127 SNAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	157,94	3,93	620,91	620,91	0,01%	4.259.305,78	99,69%
0004547 SNAP	PARAFUSO ZINCOADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	26,2144	23,37	598,19	598,19	0,01%	4.259.904,97	99,69%
0006155 SNAP	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PA DE COZINHA 3/12" X 1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	28,8	20,13	579,86	579,86	0,01%	4.260.474,83	99,71%
0001908 SNAP	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDADVEL, 100 X 50 MM, SERIE 34", PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40	14,44	577,57	577,57	0,01%	4.261.052,40	99,72%
0004222 SNAP	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO, 120X120X120 CM, PARA INSTALAR O DISJUNTOR	Material	L	114,7967866	5,00	573,16	573,16	0,01%	4.261.625,56	99,73%
00038196 SNAP	CAMPANHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	40	14,18	567,28	567,28	0,01%	4.262.192,85	99,75%
0007226 SNAP	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	280	1,92	538,38	538,38	0,01%	4.262.731,22	99,76%
0003767 SNAP	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	672	0,80	534,95	534,95	0,01%	4.263.266,17	99,77%
0003031 SNAP	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5698)	Material	UN	190	3,28	525,15	525,15	0,01%	4.263.791,32	99,79%
0009675 SNAP	TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	Material	M	37,776	13,76	482,07	482,07	0,01%	4.264.273,40	99,80%
0003529 SNAP	JOELHO PVC, SOLDADVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	800	0,60	480,08	480,08	0,01%	4.264.753,48	99,81%
0003363 SNAP	GUINDUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 1,17 M, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL 1,17 M, CILINDRO DE 1.300 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CARINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003363365	120.981,51	410,54	410,54	0,01%	4.265.164,02	99,82%
0000096 SNAP	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CABA D'ÁGUA	Material	UN	40	10,19	407,58	407,58	0,01%	4.265.571,60	99,83%
0006136 SNAP	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SADA DE BACA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	40	10,13	405,13	405,13	0,01%	4.265.976,73	99,84%
0006153 SNAP	SANTÁRIO EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNDO E SEM LADRÃO	Material	UN	80	4,92	393,86	393,86	0,01%	4.266.370,59	99,85%

CRISTIANO ANDREGHETTO
 CNPJ: 24.916.943/0001-27

00007568	SNAP	BUCHA DE NYLON SEM ASA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 0,65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	762,50104	0,51	392,24	0,01%	4.266.702,83	99,85%
00004377	SNAP	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO - 32" MM	Material	UN	2.465,66	0,16	390,97	0,01%	4.267.153,80	99,86%
00011711	SNAP	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	40	9,70	387,98	0,01%	4.267.541,78	99,87%
00008363	SNAP	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	195,43028	1,95	380,56	0,01%	4.267.922,34	99,88%
00007140	SNAP	TE SOLDAD. PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5646)	Material	UN	120	3,12	374,76	0,01%	4.268.297,10	99,89%
00002592	SNAP	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	51,127512	7,24	370,06	0,01%	4.268.667,16	99,90%
00000416	SNAP	CONJUNTO DE "10" X 30 MM2	Material	UN	40	9,06	362,51	0,01%	4.269.029,67	99,91%
00011743	SNAP	RALO SFORNADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	UN	40	8,87	364,67	0,01%	4.269.394,34	99,92%
00007956	SNAP	JOELHO PVC, SOLDAD. 90 GRAUS, 30 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	KG	130,032	2,66	346,57	0,01%	4.269.729,92	99,92%
00043329	SNAP	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	UN	80	4,13	330,18	0,01%	4.270.060,09	99,93%
00003536	SNAP	JOELHO PVC, SOLDAD. 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	L	28,344	11,44	324,22	0,01%	4.270.384,31	99,94%
00003398	SNAP	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 172 X 172	Material	UN	160	2,01	321,36	0,01%	4.270.705,67	99,95%
00008102	SNAP	TONACA 24"1 20", 250V (PARAFUSO MÓDULO)	Material	UN	40	7,76	310,58	0,01%	4.271.016,26	99,95%
00007369	SNAP	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição	UN	0,097426545	3,052,07	297,30	0,01%	4.271.621,69	99,97%
00000065	SNAP	ADAPTADOR PVC SOLDAD. CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 1/2" E 3/8"	Material	UN	400	0,73	293,93	0,01%	4.271.915,62	99,98%
00002518	SNAP	VALVULA DE 1/2" X 3/4", 1/2" E 3/8" (PARAFUSO MÓDULO)	Material	L	15,44	18,49	285,53	0,01%	4.272.201,15	99,98%
00009319	SNAP	TERMINAL DE VENTILACAO, 30 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40	6,91	276,29	0,01%	4.272.477,44	99,99%
00001020	SNAP	JOELHO PVC, SOLDAD. PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	40	6,28	251,80	0,01%	4.272.729,24	99,99%
00001571	SNAP	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIMACAO M5	Material	UN	200	1,25	249,84	0,01%	4.272.979,08	100,00%
00011055	SNAP	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (T)	Material	UN	2376	0,10	232,79	0,01%	4.273.211,87	100,01%
00003519	SNAP	JOELHO PVC, SOLDAD. PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	80	2,87	229,26	0,01%	4.273.441,13	100,01%
00008276	SNAP	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCADO, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40	5,73	229,26	0,01%	4.273.670,40	100,02%
00007997	SNAP	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40	5,69	227,79	0,01%	4.273.898,19	100,02%
00007136	SNAP	TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAD. 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	40	5,52	220,94	0,01%	4.274.119,13	100,03%
00007719	SNAP	MATERIAS CIMENTOS	Material	L	20,092	10,86	217,58	0,01%	4.274.336,71	100,03%
00003516	SNAP	JOELHO PVC, SOLDAD. BS, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	120	1,76	211,63	0,00%	4.274.548,34	100,04%
00006141	SNAP	ENGATE/RABINHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 3/8"	Material	UN	200	5,07	202,81	0,00%	4.274.751,15	100,04%
00007139	SNAP	JOELHO PVC, SOLDAD. 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5646)	Material	UN	40	0,99	198,40	0,00%	4.274.949,55	100,05%
00003687	SNAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREDO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição	UN	0,043221371	4,092,60	183,17	0,00%	4.275.132,72	100,05%
00044300	SNAP	DEINFETANTE PRONTO USO	Material	L	20,4144	8,73	178,26	0,00%	4.275.310,98	100,05%
00008116	SNAP	PULSADOR CAMPANHA 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	40	4,43	177,34	0,00%	4.275.488,32	100,06%
00007758	SNAP	CAMINHÃO TRUCAO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 12085 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,00027679	598,976,56	163,30	0,00%	4.275.651,62	100,06%
00013468	SNAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição	UN	0,011120048	14,589,69	162,24	0,00%	4.275.813,86	100,07%
00001864	SNAP	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCADO, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40	3,87	154,80	0,00%	4.275.968,66	100,07%
00001975	SNAP	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIMACAO M5	Material	UN	80	1,92	153,82	0,00%	4.276.122,48	100,07%
00008091	SNAP	ESPELHO PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	80	1,87	148,90	0,00%	4.276.272,39	100,08%
00000813	SNAP	BUCHA DE REDUÇAO DE PVC, SOLDAD. LONGA, COM 90 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	40	3,51	140,80	0,00%	4.276.412,96	100,08%
00009026	SNAP	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/4)	Material	KG	7,2	19,20	138,26	0,00%	4.276.551,24	100,08%
00003501	SNAP	JOELHO PVC, SOLDAD. 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	40	3,43	137,17	0,00%	4.276.688,41	100,09%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 846

Rubrica: φ

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

00003517 SINAPI	OSILOHO PVC, SOLDADVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PRECISAL SECUNDARIO	Material	UN	80	1,60	128,35	128,35	0,00%	4,276.815,76	100,00%
00014153 SINAPI	ITA METALICA PERFURADA L = 118" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGF	Material	UN	2,4	46,55	116,51	116,51	0,00%	4,276.833,27	100,00%
00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	120	0,97	116,10	116,10	0,00%	4,277.048,37	100,10%
00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1983,96	0,06	103,12	103,12	0,00%	4,277.152,49	100,10%
00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 7,5" MM	Material	UN	80	1,20	96,02	96,02	0,00%	4,277.245,51	100,10%
00014618 SINAPI	1000" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 107 (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000707049	1.700,41	89,37	89,37	0,00%	4,277.337,86	100,10%
00044331 SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	1,76	45,56	80,18	80,18	0,00%	4,277.418,06	100,10%
00004803 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,6469248	30,53	75,86	75,86	0,00%	4,277.483,92	100,11%
00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,99296	34,29	68,34	68,34	0,00%	4,277.562,26	100,11%
00003146 SINAPI	ITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	15,81536	4,04	63,92	63,92	0,00%	4,277.626,16	100,11%
00000629 SINAPI	BUCHA DE REDUCCAO DE PVC, SOLDADVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRECISAL	Material	UN	80	0,80	63,66	63,66	0,00%	4,277.680,87	100,11%
00001862 SINAPI	LAVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40	1,54	61,72	61,72	0,00%	4,277.751,59	100,11%
00043486 SINAPI	EN - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	86,6	0,65	56,16	56,16	0,00%	4,277.806,75	100,11%
00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	2,912	19,14	55,74	55,74	0,00%	4,277.865,48	100,11%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4433,395997	0,01	54,30	54,30	0,00%	4,277.919,79	100,12%
00002090 SINAPI	ALISADO PLASTICO PARA PVC, PRADO COM 110 GR	Material	UN	3,2	16,91	54,12	54,12	0,00%	4,277.973,91	100,12%
00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	2,748	17,40	47,82	47,82	0,00%	4,278.027,73	100,12%
00003148 SINAPI	ITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 30 M (L X C)	Material	UN	2,86	14,89	42,59	42,59	0,00%	4,278.064,32	100,12%
00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 6000 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003246537	9.894,30	32,07	32,07	0,00%	4,278.096,39	100,12%
00037544 SINAPI	ESTABILIZADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELCTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002214383	13.403,28	31,02	31,02	0,00%	4,278.127,41	100,12%
00005096 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	1,32	22,51	29,71	29,71	0,00%	4,278.157,13	100,12%
00005996 SINAPI	VERGALHAO ZINCOADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	6,656	4,43	29,51	29,51	0,00%	4,278.186,64	100,12%
00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 775 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CHUVADEIRO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000333943	72.336,43	24,55	24,55	0,00%	4,278.211,19	100,12%
00005997 SINAPI	PORCA JUNCAO, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	80	0,26	20,57	20,57	0,00%	4,278.231,76	100,12%
00007656 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,12128	35,34	4,29	4,29	0,00%	4,278.236,05	100,12%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	86,6	0,01	1,10	1,10	0,00%	4,278.237,15	100,12%
00043617 SINAPI	ATIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,06628	8,34	0,62	0,62	0,00%	4,278.237,97	100,12%

R\$ 6.742,14
R\$ 17.210,64
1.574.808,63
2.578.056,74
R\$ 1.420,81

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra
Material
Franquia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:0
0334534038
Dados: 2026.05.28 11:41:19
+03'00'

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 13/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 805/2026

CRISTIANO ANDREGHETTO
Ingegnere Civile

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com



Obra
PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO
DE REPASSE TRANSFEREGOV. Nº 039615/2025 FIRMADO ENTRE O
MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E
O MUNICÍPIO DE BURITI MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 74,52%
Mensalista: 39,42%

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	77.090,40	1,80 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	65.145,64	1,52 %
3	FUNDAÇÕES		1	638.045,65	14,93 %
4	SUPRAESTRUTURA		1	364.011,63	8,62 %
5	PAREDES E PAINÉIS		1	306.540,72	7,17 %
6	ESQUADRIAS		1	315.538,04	7,38 %
7	COBERTURA		1	667.394,08	15,62 %
8	REVESTIMENTOS		1	408.417,34	9,66 %
9	FORROS		1	74.085,84	1,73 %
10	PINTURA		1	155.012,83	3,63 %
11	PISOS		1	345.013,79	8,07 %
12	CALÇADA		1	38.439,41	0,90 %
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		1	71.099,52	1,66 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	336.007,56	7,86 %
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1	99.276,54	2,32 %
16	SANITÁRIAS / PLUVIAL		1	219.620,35	5,14 %
17	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		1	70.223,23	1,64 %
18	COMPLEMENTAÇÕES		1	22.005,11	0,51 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 13/04/2026 00:00
Número do Processo 808/2026

CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334
534038
Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.05.28 11:42:36 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
Engenheiro Civil

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 847
Rubrica: 8

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.489.742,38
783.226,30
4.272.967,68

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE TRANSFERE DO Nº 039615/2025 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BURITI-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 74,52%
Mensalista: 39,42%



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		MCMV - 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.573,66	1.573,66
	Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	42,0995000	30,56	1.286,56
	Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2400000	128,17	287,10
			MO sem LS =>	852,40	LS =>	635,22	MO com LS =>	1.487,62
			Valor do BDI =>	353,60			Valor com BDI =>	1.927,26
2.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	4,52	4,52
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2132000	21,23	4,52
			MO sem LS =>	1,89	LS =>	1,41	MO com LS =>	3,30
			Valor do BDI =>	1,01			Valor com BDI =>	5,53
2.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		MCMV - 02	PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 99059)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	11,26	11,26
	Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0000080	407,50	0,00
	Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0005000	29,19	0,01
	Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0100000	28,23	0,28
	Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	21,87	0,21
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	27,01	0,27
	Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	17,47	3,49
	Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5000000	8,90	4,45

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0090000	13,94	0,12
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5000000	4,86	2,43
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0000800	28,86	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,34 2,53	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	0,91 13,79
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	31,44	31,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	21,23	3,52
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1920000	106,01	20,35
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0960000	49,04	4,70
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1050000	27,37	2,87
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,29 7,06	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	10,98 38,50
3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	6,26	6,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	21,23	3,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	27,37	2,79
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	33,90	0,12
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	28,91	0,10
				MO sem LS => Valor do BDI =>	2,71 1,40	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	4,73 7,66
3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	35,65	35,65

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	344,71	23,78
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3390500	27,37	9,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1226500	21,23	2,60
				MO sem LS => 7,45	5,56	MO com LS => 13,01	43,66
				Valor do BDI => 8,01		Valor com BDI =>	
3.1.4		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96541 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	166,54	166,54
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2390000	28,23	6,74
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3870000	21,87	30,33
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,3950000	27,01	91,69
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0600000	29,19	1,75
Insuno	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0220000	15,44	0,33
Insuno	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1190000	17,21	2,04
Insuno	00004517 SINAPI	SARRAFO 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,4010000	2,76	14,90
Insuno	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0050000	15,63	0,07
Insuno	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3360000	36,00	12,09
Insuno	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7330000	7,88	5,77
Insuno	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0550000	14,21	0,78
Insuno	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	5,91	0,05
				MO sem LS => 58,45	43,56	MO com LS => 102,01	203,96
				Valor do BDI => 37,42		Valor com BDI =>	
3.1.5		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0810000	27,17	2,20

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	21,98	0,68
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,02	6,02
Insunmo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
Insunmo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,15	0,05
		MO sem LS => 1,39	LS =>	1,04	MO com LS =>	2,43	
		Valor do BDI => 2,09	Valor com BDI =>			11,43	
3.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,80	6,80
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	21,98	1,09
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	27,17	3,55
Insunmo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,15	0,09
Insunmo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
		MO sem LS => 2,48	LS =>	1,86	MO com LS =>	4,34	
		Valor do BDI => 2,67	Valor com BDI =>			14,59	
3.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,44	13,44
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	21,98	1,40
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,02	7,02
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	27,17	4,51
Insunmo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
Insunmo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,15	0,12
		MO sem LS => 3,41	LS =>	2,55	MO com LS =>	5,96	
		Valor do BDI => 3,01	Valor com BDI =>			16,45	
3.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 003 Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	638,99	638,99

CRISTIANO ANDREGHETTO
 CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3900000	0,96	0,37
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0000000	27,37	136,85
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	403,74	403,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6000000	21,23	97,65
			MO sem LS => 133,05	LS =>	99,15	MO com LS =>	232,20
			Valor do BDI => 143,58			Valor com BDI =>	782,57
3.1.9		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	24,58	24,58
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	33,90	6,65
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	225,78	1,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	21,23	16,69
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	60,51	0,03
			MO sem LS => 9,66	LS =>	7,21	MO com LS =>	16,87
			Valor do BDI => 5,52			Valor com BDI =>	30,10
3.2.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	102,09	102,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5150000	21,23	74,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0040000	27,37	27,47
			MO sem LS => 43,62	LS =>	32,52	MO com LS =>	76,14
			Valor do BDI => 22,93			Valor com BDI =>	125,02
3.2.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CRISTIANO ANDREGHETTO
 CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	35,65	35,65
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	344,71	23,78
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3390500	27,37	9,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1226500	21,23	2,60
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	5,56	MO com LS => Valor com BDI =>	13,01
					8,01		43,66
3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	64,10	64,10
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0880000	27,01	29,38
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	21,87	10,43
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0530000	28,23	1,49
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0130000	29,19	0,37
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5470000	2,76	1,50
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	5,91	0,09
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,6050000	7,88	4,76
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	17,21	0,91
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,1340000	13,06	14,81
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	14,21	0,36
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	13,89	MO com LS => Valor com BDI =>	32,52
					14,40		78,50
3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	10,67	10,67
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,59	6,59
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	27,17	2,77

CRISTIANO ANDREGHETTO
 CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	21,98	0,85
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,15	0,07
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
MO sem LS => 1,82 Valor do BDI => 2,39				LS =>	1,37	MO com LS => Valor com BDI =>	3,19 13,08
3.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,80	6,80
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	21,98	1,09
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	27,17	3,55
Composição Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,15	0,09
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
MO sem LS => 2,48 Valor do BDI => 2,67				LS =>	1,86	MO com LS => Valor com BDI =>	4,34 14,59
3.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,44	13,44
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	21,98	1,40
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,02	7,02
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	27,17	4,51
Composição Auxiliar	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,15	0,12
MO sem LS => 3,41 Valor do BDI => 3,01				LS =>	2,55	MO com LS => Valor com BDI =>	5,96 16,45
3.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 004 Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	520,15	520,15

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0200000	0,96	0,01
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3000000	27,37	62,95
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	403,74	403,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5000000	21,23	53,07
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,38	0,38
MO sem LS => 81,01 LS => 60,37 MO com LS => 141,38 Valor do BDI => 116,87 Valor com BDI => 637,02							
3.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	24,58	24,58
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	33,90	6,65
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	225,78	1,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	21,23	16,69
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	60,51	0,03
MO sem LS => 9,66 LS => 7,21 MO com LS => 16,87 Valor do BDI => 5,52 Valor com BDI => 30,10							
3.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,62	4,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	27,37	1,86
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	600,68	2,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	21,23	0,54
MO sem LS => 1,42 LS => 1,06 MO com LS => 2,48 Valor do BDI => 1,03 Valor com BDI => 5,65							

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	46,40	46,40
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0200000	594,50	11,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2232000	21,23	4,73
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9897000	27,37	27,08
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,4405000	6,15	2,70
				MO sem LS => 15,06 Valor do BDI => 10,42	LS => 11,23 MO com BDI => 26,29 Valor com BDI => 56,82		
3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	34,78	34,78
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4299000	27,37	11,76
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0969000	22,16	2,14
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	13,92	20,88
				MO sem LS => 6,22 Valor do BDI => 7,81	LS => 4,64 MO com BDI => 10,86 Valor com BDI => 42,59		
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	52,61	52,61
Composição Auxiliar	92283 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1500000	141,00	21,15
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6950000	27,01	18,77
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,87	2,77
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,91	0,05
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	11,00	4,32
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	4,05	3,17

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	10,52	2,06
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	17,21	0,32
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	9,57	MO com LS => Valor com BDI =>	22,40 64,43
				12,83 11,82				
4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	21,98	0,38
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	27,17	2,90
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,02	7,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,15	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	1,69	MO com LS => Valor com BDI =>	3,95 13,30
2,26 2,44								
4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,69	7,69
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0392000	27,17	1,06
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0064000	21,98	0,14
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,02	6,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,15	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,49	MO com LS => Valor com BDI =>	1,13 9,41
0,64 1,72								
4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 005	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	1,0000000	591,06	591,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0000000	21,23	106,15
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	27,01	40,51

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	0,96	0,96
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	27,37	41,05
Insunsumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	402,01	402,01
				MO sem LS => 81,33	60,61	MO com LS => 141,94	141,94
				Valor do BDI => 132,81		Valor com BDI => 723,87	723,87
4.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 006 Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	53,68	53,68
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8700000	27,01	23,49
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	21,87	3,49
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2200000	101,09	22,23
Insunsumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0300000	17,21	0,51
Insunsumo	00005193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3100000	12,62	3,91
Insunsumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,91	0,05
				MO sem LS => 15,84	11,81	MO com LS => 27,65	27,65
				Valor do BDI => 12,06		Valor com BDI => 65,74	65,74
4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92463 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	105,11	105,11
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,4820000	32,95	48,83
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	21,87	3,54
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8840000	27,01	23,87
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	101,09	23,85
Insunsumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,91	0,05

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	12,62	4,13
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	17,21	0,84
MO sem LS => 20,38 LS => 15,19 MO com LS => 35,57 Valor do BDI => 23,61 Valor com BDI => 128,72							
4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	21,98	0,38
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	27,17	2,90
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,02	7,02
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,15	0,17
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
MO sem LS => 2,26 LS => 1,69 MO com LS => 3,95 Valor do BDI => 2,44 Valor com BDI => 13,30							
4.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,80	6,80
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0790000	27,17	2,14
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0129000	21,98	0,28
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,15	0,14
MO sem LS => 1,50 LS => 1,12 MO com LS => 2,62 Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 11,94							
4.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,81	8,81
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0561000	27,17	1,52

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,59	6,59
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	21,98	0,20
Composição Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,15	0,11
Composição Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,99	0,39
		MO sem LS => 0,97	Valor do BDI => 1,97	LS =>	0,74	MO com LS => 1,71	Valor com BDI => 10,78
4.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	1,0000000	173,09	173,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	21,23	8,27
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5200000	27,01	14,04
Composição Auxiliar	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0540000	555,08	29,97
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,2110000	12,15	14,71
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,1600000	14,58	16,91
Composição Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	17,21	0,68
Composição Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,8700000	12,62	23,59
Composição Insumo	00003737 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	64,92	64,92
		MO sem LS => 16,63	Valor do BDI => 38,89	LS =>	12,41	MO com LS => 29,04	Valor com BDI => 211,98
4.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 007 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	1,0000000	695,75	695,75
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5000000	27,37	95,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	21,23	169,84
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Parâmetros Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8000000	0,96	0,76

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 863
Rubrica:

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0100000	27,01	27,28
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2000000	0,38	0,07
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	402,01	402,01
		MO sem LS =>	126,70	LS =>	94,42	MO com LS =>	221,12
		Valor do BDI =>	156,33			Valor com BDI =>	852,08
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 015 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	60,74	60,74
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0091000	501,48	4,56
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,37	27,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	21,23	10,61
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FURAS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,0000000	0,65	18,20
		MO sem LS =>	17,20	LS =>	12,82	MO com LS =>	30,02
		Valor do BDI =>	13,64			Valor com BDI =>	74,38
5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105024 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	43,38	43,38
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0940000	128,62	12,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1950000	21,23	4,13
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	27,37	10,67
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0210000	417,35	8,76
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	6,59	5,20
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,15	0,90
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2030000	7,88	1,59
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	5,91	0,04
		MO sem LS =>	8,93	LS =>	6,66	MO com LS =>	15,59

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 862
Rubrica: 4

5.1.3		Valor do BDI =>		9,74		Valor com BDI =>		53,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit	Total	Total
Auxiliar	105030 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024	Verbas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	32,76	32,76	32,76	32,76
Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0760000	128,62	128,62	9,77	9,77
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2130000	27,37	27,37	5,82	5,82
Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	6,59	6,59	5,20	5,20
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1070000	21,23	21,23	2,27	2,27
Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0210000	417,35	417,35	8,76	8,76
Insunio	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	5,91	5,91	0,04	0,04
Insunio	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,15	0,15	0,90	0,90
		MO sem LS =>	5,68	LS =>	4,24	MO com LS =>	9,92	9,92	9,92
		Valor do BDI =>	7,36			Valor com BDI =>	40,12	40,12	40,12
6.1.1		Valor do BDI =>		9,74		Valor com BDI =>		53,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit	Total	Total
Auxiliar	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	630,41	630,41	630,41	630,41
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3563000	27,37	27,37	9,75	9,75
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1779000	21,23	21,23	3,77	3,77
Insunio	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	29,49	29,49	26,03	26,03
Insunio	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	445,26	445,26	445,26	445,26
Insunio	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,42	0,42	2,02	2,02
Insunio	00036888 SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	20,96	20,96	143,58	143,58
		MO sem LS =>	5,97	LS =>	4,46	MO com LS =>	10,43	10,43	10,43
		Valor do BDI =>	141,65			Valor com BDI =>	772,06	772,06	772,06
6.1.2		Valor do BDI =>		9,74		Valor com BDI =>		53,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit	Total	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNP.J. 24.916.943/0001-27

Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	264,32	264,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1565090	21,23	3,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	27,37	8,56
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,13	1,19
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	19,49	13,01
Insumo	00036896 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	285,90	238,24
				MO sem LS => 5,25 Valor do BDI => 59,39	LS => 3,92 MO com LS => 9,17 Valor com BDI => 323,71		
6.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	377,60	377,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4648300	27,37	12,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2324150	21,23	4,93
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	19,49	13,01
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,13	1,19
Insumo	00044054 SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	0,8328000	415,17	345,75
				MO sem LS => 7,80 Valor do BDI => 84,84	LS => 5,83 MO com LS => 13,63 Valor com BDI => 462,44		
6.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	502,92	502,92
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0104139	27,37	27,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5052069	21,23	10,72
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	210,54	438,61
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *MM	Material	UN	24,4000000	0,13	3,17
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	19,49	22,77
		MO sem LS => 16,97	LS =>		12,66	MO com LS => 29,63	
		Valor do BDI => 113,00				Valor com BDI => 615,92	
6.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91314 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	779,03	779,03
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	323,89	323,89
Composição Auxiliar	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	296,06	296,06
Composição Auxiliar	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	90,38	90,38
Composição Auxiliar	100660 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	6,87	68,70
		MO sem LS => 129,80	LS =>		96,74	MO com LS => 226,54	
		Valor do BDI => 175,04				Valor com BDI => 954,07	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 014 Próprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE/VERTICAL. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 92539)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	43,70	43,70
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	21,87	6,56

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808/2026
Fis. 865

Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0200000	22,97	0,45
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2100000	27,01	5,67
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0400000	22,27	0,89
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1000000	1,70	5,27
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0400000	13,93	0,55
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5000000	18,89	9,44
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0400000	15,44	0,61
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5501300	8,93	13,84
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	14,05	0,42
				MO sem LS => 5,94 Valor do BDI => 9,81	LS => 4,43	MO com LS => 10,37 Valor com BDI => 53,51	
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94447 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	39,04	39,04
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	26,76	3,55
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	22,97	0,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	21,23	8,47
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0516000	22,27	1,14
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	910,54	25,03
				MO sem LS => 6,01 Valor do BDI => 8,77	LS => 4,48	MO com LS => 10,49 Valor com BDI => 47,81	
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	10,16	10,16

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2265000	29,76	6,74
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1629000	21,05	3,42
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,28	2,20	MO com LS => Valor com BDI =>	5,14 12,44
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94232 SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	UN	1,0000000	2,84	2,84
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	26,76	2,75
Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0040000	22,81	0,09
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,63	0,93	MO com LS => Valor com BDI =>	2,17 3,47
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	21,88	21,88
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	22,27	0,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	21,23	4,43
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	483,82	5,66
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	26,76	4,38
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	22,97	0,14
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 41* CM, RENDIMENTO DE 3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,36	7,08
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 4,52 4,91	3,37	MO com LS => Valor com BDI =>	7,89 26,79
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92548 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	1,191,53	1,191,53
Composição Auxiliar	92260 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	425,35	425,35
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2410000	27,01	303,61

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5940000	21,87	56,73
Insunmo	00004400 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,5000000	14,22	49,77
Insunmo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,0000000	18,89	264,46
Insunmo	00021142 SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	1,0000000	30,77	30,77
Insunmo	00033027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,6500000	13,93	22,98
Insunmo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0000000	12,62	37,86
				MO sem LS =>	250,26	LS =>	186,51
				Valor do BDI =>	267,73	MO com LS =>	436,77
						Valor com BDI =>	1.459,26
8.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,12	4,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	27,37	1,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	21,23	0,54
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	467,24	1,72
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	0,91
				Valor do BDI =>	0,92	MO com LS =>	2,12
						Valor com BDI =>	5,04
8.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87882 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	5,09	5,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0389000	27,37	1,06
Composição Auxiliar	87325 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	2.492,55	3,73
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146000	21,23	0,30
				MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,50
				Valor do BDI =>	1,14	MO com LS =>	1,16
						Valor com BDI =>	6,23
8.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	87545 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	27,11	27,11
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4580000	27,37	12,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2290000	21,23	4,86
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	501,48	9,72
				MO sem LS =>	8,53	LS =>	6,36
				Valor do BDI =>	6,09	MO com LS =>	14,89
						Valor com BDI =>	33,20
				8.1.4	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	24,11	24,11
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	501,48	9,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1894000	21,23	4,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3789000	27,37	10,37
				MO sem LS =>	7,20	LS =>	5,37
				Valor do BDI =>	5,41	MO com LS =>	12,57
						Valor com BDI =>	29,52
				8.1.5	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104958 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	21,00	21,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1485000	21,23	3,15
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	501,48	9,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2971000	27,37	8,13
				MO sem LS =>	5,83	LS =>	4,35
				Valor do BDI =>	4,71	MO com LS =>	10,18
						Valor com BDI =>	25,71
				8.1.6	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90408 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	29,94	29,94

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0194000	501,48	9,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2662000	21,23	5,65
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5325000	27,37	14,57
		MO sem LS => 9,78 Valor do BDI => 6,72	LS =>	7,30	MO com LS => Valor com BDI =>	17,08 36,66
8.2.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1,0000000	57,09	57,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3089000	21,23	6,55
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6794000	27,24	18,50
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,4220000	4,15	1,75
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0618000	25,25	26,81
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	4,9100000	0,71	3,48
		MO sem LS => 11,08 Valor do BDI => 12,82	LS =>	8,27	MO com LS => Valor com BDI =>	19,35 69,91
8.2.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1,0000000	52,11	52,11
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5341000	27,24	14,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686000	21,23	5,70
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0553000	25,25	26,64
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	4,9100000	0,71	3,48
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,4220000	4,15	1,75
		MO sem LS => 8,94 Valor do BDI => 11,70	LS =>	6,67	MO com LS => Valor com BDI =>	15,61 63,81
8.3.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0575000	21,23	1,22

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 870

Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	467,24	1,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	27,37	4,71
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	2,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>
							4,88
							9,36
8.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	467,24	1,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1394000	27,37	3,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0465000	21,23	0,98
			MO sem LS =>	2,28	LS =>	1,71	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>
							3,99
							7,97
8.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	36,12	36,12
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	501,48	14,69
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	27,37	11,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	21,23	8,68
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	9,87	1,56
			MO sem LS =>	9,95	LS =>	7,42	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,11			Valor com BDI =>
							17,37
							44,23
8.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	50,09	50,09
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0314000	501,48	15,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6790000	27,37	18,58

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 841

Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,6790000	21,23	14,41
	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	9,87	1,36
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	11,77	MO com LS => Valor com BDI =>	27,55
							61,34
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	48,95	48,95
Composição Auxiliar Insumo	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,6968000	22,34	15,56
	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0616000	18,57	1,14
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	16,45	17,04
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	19,08	0,38
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	4,60	10,21
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	1,73	3,53
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	32,72	1,09
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	5,17	MO com LS => Valor com BDI =>	12,10
							59,94
10.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,23	3,23
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	29,76	1,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	21,23	0,47
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	4,73	0,78
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,79	MO com LS => Valor com BDI =>	1,85
							3,95
10.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,18	4,18
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0927000	29,76	2,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0309000	21,23	0,65

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITANA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 872
Rubrica:

Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	4,73	0,78
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,47 0,93	1,10	MO com LS => Valor com BDI =>	2,57 5,11
10.1.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104640 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	12,81	12,81	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	21,23	1,60	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	29,76	6,75	
Auxiliar	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367000	18,88	4,46	
Insumo			MO sem LS => Valor do BDI =>	3,62 2,87	2,70	MO com LS => Valor com BDI =>	6,32 15,68
10.1.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	10,46	10,46	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	21,23	1,15	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	29,76	4,85	
Auxiliar	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367000	18,88	4,46	
Insumo			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,60 2,35	1,94	MO com LS => Valor com BDI =>	4,54 12,81
10.2.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	1,0000000	3,26	3,26	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0566000	29,76	1,68	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092000	21,23	0,19	
Auxiliar	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2947200	4,73	1,39	
Insumo			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,81 0,73	0,61	MO com LS => Valor com BDI =>	1,42 3,99
10.2.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0000000	10,46	10,46	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	21,23	1,15	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	29,76	4,85	
Auxiliar	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367000	18,88	4,46	
Insumo			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,60 2,35	1,94	MO com LS => Valor com BDI =>	4,54 12,81

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 8087-2026

Fis. 873

Rubrica: 4

10.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193 SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	1,87	1,87
Composição Auxiliar Insumo	88310 SINAPI 00003767 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H UN	0,0541000 0,4000000	29,76 0,65	1,61 0,26
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,69 0,42	LS => 0,53	MO com LS => Valor com BDI =>	1,22 2,29	
10.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 008 Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	17,42	17,42
Composição Auxiliar Insumo	88310 SINAPI 00043940 SINAPI 00003767 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO PARA MADEIRA LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H L UN	0,4597000 0,1002000 0,4000000	29,76 34,74 0,65	13,68 3,48 0,26
		MO sem LS => Valor do BDI =>	5,98 3,91	LS => 4,46	MO com LS => Valor com BDI =>	10,44 21,33	
10.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	14,71	14,71
Composição Auxiliar Insumo	88310 SINAPI 00005318 SINAPI 00007311 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DILUENTE AGUARRAS TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H L L	0,3805000 0,0140000 0,1403000	29,76 15,10 22,68	11,32 0,21 3,18
		MO sem LS => Valor do BDI =>	4,95 3,30	LS => 3,69	MO com LS => Valor com BDI =>	8,64 18,01	
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97094 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	27,37	0,24
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	6,94	0,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	21,23	0,40
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,27 0,15	LS => 0,21	MO com LS => Valor com BDI =>	0,48 0,82	
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 874
Rubrica: 4

Composição	100322 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	1,0000000	140,58	140,58
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0320000	6,94	0,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6340000	21,23	13,45
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5790000	27,37	43,21
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	0,54	0,01
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1900000	70,33	83,69
				MO sem LS => 25,14	LS => 18,75	MO com LS => 43,89	43,89
				Valor do BDI => 31,58		Valor com BDI => 172,16	172,16

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	2,06	2,06
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0140000	27,37	0,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	21,23	0,10
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,52	1,58
				MO sem LS => 0,21	LS => 0,16	MO com LS => 0,37	0,37
				Valor do BDI => 0,46		Valor com BDI => 2,52	2,52

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	32,68	32,68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	27,37	6,95
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	344,71	23,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	21,23	1,95
				MO sem LS => 6,13	LS => 4,57	MO com LS => 10,70	10,70
				Valor do BDI => 7,34		Valor com BDI => 40,02	40,02

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	47,38	47,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5610000	27,37	15,35

Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	543,53	23,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2800000	21,23	5,94
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,62	0,31
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	11,28	2,36
				MO sem LS =>	8,53	MO com LS =>	19,97
				Valor do BDI =>	10,64	Valor com BDI =>	58,02
11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	35,40	35,40
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	543,53	23,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	27,37	6,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	21,23	2,61
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	11,28	2,36
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,62	0,31
				MO sem LS =>	4,58	MO com LS =>	10,71
				Valor do BDI =>	7,95	Valor com BDI =>	43,35
11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	52,60	52,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	21,23	3,41
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4739000	27,24	12,90
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X25 CM2	Material	m²	1,0616000	27,14	28,81
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	4,15	1,00
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,71	6,48
				MO sem LS =>	5,41	MO com LS =>	12,65
				Valor do BDI =>	11,81	Valor com BDI =>	64,41
11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87248 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	45,45	45,45

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1290000	21,23	2,73
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2411000	27,24	6,56
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	4,15	1,00
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	Material	m²	1,0571000	27,14	28,68
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,71	6,48
				MO sem LS => 4,10	LS => 3,06	MO com LS => 7,16	55,66
				Valor do BDI => 10,21		Valor com BDI =>	

11.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	59,33	59,33
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6797000	27,24	18,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1893000	21,23	4,01
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	4,15	1,00
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	Material	m²	1,0810000	27,14	29,33
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,71	6,48
				MO sem LS => 10,02	LS => 7,48	MO com LS => 17,50	72,66
				Valor do BDI => 13,33		Valor com BDI =>	

12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	27,37	0,24
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	6,94	0,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	21,23	0,40
				MO sem LS => 0,27	LS => 0,21	MO com LS => 0,48	0,82
				Valor do BDI => 0,15		Valor com BDI =>	

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	684,83	684,83
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	27,01	43,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	21,23	64,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 876
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	27,37	38,72
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2315000	417,35	513,96
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	13,94	4,17
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	2,76	6,90
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	5,91	0,12
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	3,99	12,46
		MO sem LS => 111,27	MO com LS => 194,20	LS =>	82,93	Valor com BDI => 838,71	
		Valor do BDI => 153,88	Valor com BDI =>				
13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	104,89	104,89
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5470000	27,24	14,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2730000	21,23	5,79
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,17	2,79
Insumo	00004828 SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	81,41	81,41
		MO sem LS => 9,14	MO com LS => 15,96	LS =>	6,82	Valor com BDI => 128,45	
		Valor do BDI => 23,56	Valor com BDI =>				
13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	6,72	6,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0286000	21,23	0,60
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0726000	27,24	1,97
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	Material	m²	0,1225000	27,14	3,32
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	4,15	0,38
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,71	0,45
		MO sem LS => 1,14	MO com LS => 1,99	LS =>	0,85	Valor com BDI => 8,22	
		Valor do BDI => 1,50	Valor com BDI =>				
13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peloris e Chapins	M	1,0000000	142,67	142,67
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4190000	27,24	11,41

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3980000	28,23	11,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	21,23	4,43
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	414,38	2,48
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0210000	29,19	0,61
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L = *15* CM, E = *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	108,19	112,51
					MO sem LS => 12,78	LS => 9,54	MO com LS => 22,32
					Valor do BDI => 32,05		Valor com BDI => 174,72
14.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	8,39	8,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	27,73	0,98
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	22,41	0,79
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,83	5,83
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,79	0,79
					MO sem LS => 0,77	LS => 0,58	MO com LS => 1,35
					Valor do BDI => 1,88		Valor com BDI => 10,27
14.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	8,39	8,39
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	22,41	0,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	27,73	0,98
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,83	5,83
					MO sem LS => 0,77	LS => 0,58	MO com LS => 1,35
					Valor do BDI => 1,88		Valor com BDI => 10,27
14.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	10,05	10,05

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0639640	27,73	1,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0639640	22,41	1,43
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,83	5,83
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02

		MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,46
		Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>	12,30
14.1.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	19,06	19,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1765820	22,41	3,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1765820	27,73	4,89
Insumo	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	8,65	8,65
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,57	1,57
		MO sem LS =>	3,89	LS =>	2,91	MO com LS =>	6,80
		Valor do BDI =>	4,28			Valor com BDI =>	23,34

14.1.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 009 Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000	152,91	152,91
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	22,41	2,96
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	27,73	3,67
Insumo	00039445 SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	144,24	144,24
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,02	2,04
		MO sem LS =>	2,91	LS =>	2,18	MO com LS =>	5,09
		Valor do BDI =>	34,35			Valor com BDI =>	187,26

14.1.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.259,61	1.259,61
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8463000	27,73	78,92
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	47,79	93,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc N° 808-2026
Fis. 879
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,00000000	487,56	487,56
Composição Auxiliar	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	19,06	19,06
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,05000000	16,32	98,73
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,00000000	91,05	91,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,31620000	22,41	7,08
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,23	12,23
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	11,00000000	13,90	152,90
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,00000000	16,73	16,73
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	19,60	19,60
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,00800000	629,58	5,03
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	21,12	21,12
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	2,00000000	0,98	1,96
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,00000000	22,01	22,01
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,00000000	70,17	70,17
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,00000000	7,09	21,27
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,00000000	31,27	31,27

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 883

Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,00000000	0,21	0,42
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,16640000	3,62	0,60
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,00000000	6,34	6,34
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFORADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30* KGf	Material	UN	0,06000000	39,64	2,37
		MO sem LS => 199,12	LS =>	148,40	MO com LS =>	347,52	
		Valor do BDI => 283,03			Valor com BDI =>	1.542,64	
14.1.7	Código Banco	Tipo					
Composição	MCMV - 010 Próprio	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E					
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019					
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insumo	00039805 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN					
Insumo	00043893 SINAPI	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES					
		MO sem LS => 18,39	LS =>	13,72	MO com LS =>	32,11	
		Valor do BDI => 44,55			Valor com BDI =>	242,82	
14.2.1	Código Banco	Tipo					
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024					
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17* CM					
		MO sem LS => 7,49	LS =>	5,59	MO com LS =>	13,08	
		Valor do BDI => 5,43			Valor com BDI =>	29,62	
14.2.2	Código Banco	Tipo					
Composição	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024					
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Insumo	00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)					
		MO sem LS => 7,49	LS =>	5,59	MO com LS =>	13,08	
		Valor do BDI => 5,43			Valor com BDI =>	29,62	
		Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,00000000	10,45	10,45	
		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16280000	27,73	4,51	
		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,05087500	22,41	1,14	
		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,00000000	3,23	3,23	

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 808-2026
Fis. 882
Rubrica:

Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,00000000	1,57	1,57
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	1,88	MO com LS => Valor com BDI =>	4,40 12,79
14.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	25,12	25,12
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	15,94	15,94
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	5,92	MO com LS => Valor com BDI =>	13,85 30,76
14.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	37,96	37,96
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	28,78	28,78
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	8,72	MO com LS => Valor com BDI =>	20,40 46,48
14.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	17,04	17,04
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	6,08	MO com LS => Valor com BDI =>	14,23 32,11
14.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	29,98	29,98
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	20,80	20,80
			MO sem LS => 9,80 Valor do BDI => 6,73	LS =>	7,32	MO com LS => Valor com BDI =>	17,12 36,71
14.2.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	41,09	41,09
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	31,91	31,91
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18
			MO sem LS => 14,09 Valor do BDI => 9,23	LS =>	10,51	MO com LS => Valor com BDI =>	24,60 50,32
14.2.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91985 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	24,42	24,42
Composição Auxiliar	91984 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	15,24	15,24
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18
			MO sem LS => 7,93 Valor do BDI => 5,48	LS =>	5,92	MO com LS => Valor com BDI =>	13,85 29,90
14.2.9							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91987 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	38,86	38,86
Composição Auxiliar	91986 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	29,68	29,68
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18
			MO sem LS => 10,78 Valor do BDI => 8,73	LS =>	8,04	MO com LS => Valor com BDI =>	18,82 47,59
14.2.10							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	MCMV - 011 Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00000000	7,03	7,03
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	27,73	2,52

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	22,41	2,03
	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,53	1,53
		MO sem LS => 2,00	MO com LS => 1,50	LS =>			3,50
		Valor do BDI => 1,57	Valor do BDI =>				8,60
							10,54

14.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,54	10,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	27,73	4,54
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	599,01	0,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	22,41	3,67
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,80	1,80
		MO sem LS => 3,67	MO com LS => 2,75	LS =>			6,42
		Valor do BDI => 2,36	Valor do BDI =>				12,90

14.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	27,73	8,06
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	599,01	0,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	22,41	6,52
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,80	1,80
		MO sem LS => 6,48	MO com LS => 4,83	LS =>			11,31
		Valor do BDI => 3,79	Valor do BDI =>				20,70

14.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	29,90	29,90
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	599,01	0,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	22,41	12,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	27,73	15,25

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. N° 808-2026
Fls. 885
Rubrica: 4

Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,80	1,80
		MO sem LS =>	12,19	LS =>	9,10	MO com LS =>	21,29
		Valor do BDI =>	6,71			Valor com BDI =>	36,61
14.2.14							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	14,34	14,34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	27,73	6,15
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	22,41	4,97
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,22	3,22
		MO sem LS =>	4,89	LS =>	3,65	MO com LS =>	8,54
		Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,56
14.3.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	2,63	2,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	27,73	0,63
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	22,41	0,51
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,18	1,46
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,21	0,03
		MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,88
		Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>	3,22
14.3.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,78	3,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	22,41	0,64
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	27,73	0,80
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,21	0,03
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,86	2,31
		MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,11
		Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>	4,62
14.3.3							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 886

Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00000000	5,82	5,82
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03900000	27,73	1,08
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03900000	22,41	0,87
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,24340000	3,09	3,84
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940000	3,21	0,03
		MO sem LS => 0,85	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,49
		Valor do BDI => 1,30			Valor com BDI =>	7,12

14.3.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101894 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,00000000	8,92	8,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00362600	22,41	0,08
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00362600	27,73	0,10
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01000000	3,21	0,03
Insumo	00000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,02700000	8,49	8,71
		MO sem LS => 0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI => 2,00			Valor com BDI =>	10,92

14.3.5	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101560 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,00000000	8,50	8,50
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00290000	27,73	0,08
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,04010000	8,10	8,42
		MO sem LS => 0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
		Valor do BDI => 1,90			Valor com BDI =>	10,40

14.3.6	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00000000	16,76	16,76
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09100000	22,41	2,03

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	27,73	2,52
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,86	9,86
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,14	2,35
				MO sem LS =>	3,77	MO com LS =>	8,82
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	20,52

14.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	8,88	8,88
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	22,41	3,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	27,73	3,71
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,14	2,17
				MO sem LS =>	2,20	MO com LS =>	5,15
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	10,87

14.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,15	7,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	27,73	1,96
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	22,41	1,59
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	15,99	0,02
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,26	3,58
				MO sem LS =>	1,17	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	8,75

14.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,98	7,98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	27,73	6,51
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	22,41	1,47
				MO sem LS =>	2,67	MO com LS =>	6,23
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	9,77

15.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	21,63	2,83
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	26,86	3,52
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	47,93	0,33
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	42,30	0,24
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	1,59	0,05
		MO sem LS => 2,83 MO com LS => 4,95	LS =>	2,12	Valor com BDI => 12,95	

15.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	em PVC	UN	1,0000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,1359000	21,63	2,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,1359000	26,86	3,65
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	47,93	0,38
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	42,30	0,30
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,59	0,04
		MO sem LS => 2,93 MO com LS => 5,13	LS =>	2,20	Valor com BDI => 9,54		

15.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	em PVC	UN	1,0000000	11,72	11,72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,2026000	21,63	4,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,2026000	26,86	5,44
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	42,30	0,44
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,59	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc Nº 808-2026
Fis. 888

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	47,93	0,57
				LS =>	3,27	MO com LS => Valor com BDI =>	7,65 14,35
15.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,79	5,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	21,63	2,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	26,86	2,53
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	47,93	0,33
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,59	0,05
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	42,30	0,24
				LS =>	1,53	MO com LS => Valor com BDI =>	3,56 7,09
15.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	26,86	0,52
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	21,63	0,42
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	1,59	0,00
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,80	2,93
				LS =>	0,31	MO com LS => Valor com BDI =>	0,72 4,73
15.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	21,48	21,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	26,86	10,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	21,63	8,21
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,59	0,14
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,80	2,93

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

15.1.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		MCMV - 012 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	213,14	213,14
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	21,23	10,61
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,86	13,43
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,73	13,86
Composição Insumo		1225 Próprio	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Material	un	1,0000000	175,24	175,24
			MO sem LS => 16,88	LS =>		12,59	MO com LS =>	29,47
			Valor do BDI => 47,89				Valor com BDI =>	261,03
15.2.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	46,67	46,67
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,63	4,78
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	26,86	5,94
Composição Insumo		00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	12,16	0,12
Composição Insumo		00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	35,83	35,83
			MO sem LS => 4,79	LS =>		3,57	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI => 10,48				Valor com BDI =>	57,15
15.2.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	48,83	48,83
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	26,86	5,94
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,63	4,78
Composição Insumo		00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	12,16	0,12
Composição Insumo		00006005 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	37,99	37,99
			MO sem LS => 4,79	LS =>		3,57	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI => 10,97				Valor com BDI =>	59,80
15.2.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 893

Composição	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,00000000	32,74	32,74
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07950000	21,63	1,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07950000	26,86	2,13
Insumo	00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00000000	27,89	27,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,00800000	1,59	0,01
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,04000000	13,81	0,55
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00950000	47,93	0,45
				MO sem LS => 1,71	LS => 1,29	MO com LS => 3,00	40,09
				Valor do BDI => 7,35	Valor com BDI =>		
15.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	10,39	10,39
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15250000	26,86	4,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04810000	21,23	1,02
Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,00000000	5,22	5,22
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100000	3,30	0,06
				MO sem LS => 2,30	LS => 1,72	MO com LS => 4,02	12,72
				Valor do BDI => 2,33	Valor com BDI =>		
15.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,00000000	127,44	127,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,52650000	26,86	41,00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,52650000	21,63	33,01
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,00000000	15,57	15,57
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01320000	12,16	0,16
Insumo	00000085 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	2,00000000	0,60	1,20
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,00000000	3,37	6,74
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	Material	UN	0,07290000	42,30	3,08

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	1,59	0,26
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	47,93	4,36
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	2,80	8,37
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	10,42	9,84
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,49	0,98
Insumo	00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,87	2,87
				MO sem LS =>	33,06	LS =>	57,71
				Valor do BDI =>	28,63	Valor com BDI =>	156,07
15.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MCMV - 013 Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	un	1,0000000	116,73	116,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	26,86	19,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	21,63	15,59
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0033000	629,58	2,07
Insumo	000045115 SINAPI	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO	Material	UN	1,0000000	79,71	79,71
				MO sem LS =>	15,94	LS =>	27,82
				Valor do BDI =>	26,22	Valor com BDI =>	142,95
15.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	21,02	21,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	21,63	2,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	26,86	2,95
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	15,57	15,57
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	12,16	0,12
				MO sem LS =>	2,38	LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	4,72	Valor com BDI =>	25,74
15.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	10,66	10,66

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,63	3,43
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	26,86	4,25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,59	0,05
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,80	2,93
		MO sem LS => 3,43	MO com LS => 2,56	LS =>			5,99
		Valor do BDI => 2,39	Valor do BDI =>				13,05
15.3.5							
Composição	89446 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	26,86	0,52
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	21,63	0,42
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	1,59	0,00
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,80	2,93
		MO sem LS => 0,41	MO com LS => 0,31	LS =>			0,72
		Valor do BDI => 0,86	Valor do BDI =>				4,73
15.3.6							
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,63	2,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	26,86	3,65
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	47,93	0,38
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	42,30	0,30
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,59	0,04
		MO sem LS => 2,93	MO com LS => 2,20	LS =>			5,13
		Valor do BDI => 1,75	Valor do BDI =>				9,54
15.3.7							
Composição	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,66	10,66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	26,86	4,86

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 894
Rubrica:

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	21,63	3,91
Insumo	000200083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	47,93	0,57
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	1,59	0,07
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	42,30	0,44
		MO sem LS =>	3,91	LS =>	2,93	MO com LS =>	6,84
		Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	13,05
15.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	208,31	208,31
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	26,86	2,82
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	21,63	2,27
Insumo	00034637 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	203,22	203,22
		MO sem LS =>	2,27	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,97
		Valor do BDI =>	46,80			Valor com BDI =>	255,11
15.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,15	4,15
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	21,63	1,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	26,86	2,30
		MO sem LS =>	1,85	LS =>	1,38	MO com LS =>	3,23
		Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	5,08
15.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,68	4,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	26,86	2,59
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	21,63	2,09
		MO sem LS =>	2,09	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,65
		Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	5,73
15.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	15,13	15,13

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMIA
Proc. Nº 808 - 2026
Fls. 895
Rubrica:

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	21,63	2,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	26,86	3,59
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	8,32	8,32
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	47,93	0,19
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	42,30	0,14
		MO sem LS => 2,88	LS =>	2,16	MO com LS =>	5,04	
		Valor do BDI => 3,39	Valor com BDI =>			18,52	
15.4.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	19,62	19,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	21,63	2,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	26,86	3,69
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	47,93	0,26
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	42,30	0,19
Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	12,51	12,51
		MO sem LS => 2,96	LS =>	2,22	MO com LS =>	5,18	
		Valor do BDI => 4,40	Valor com BDI =>			24,02	
15.4.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	27,93	27,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	26,86	5,11
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	21,63	4,11
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	18,65	18,65
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	12,16	0,06
		MO sem LS => 4,11	LS =>	3,08	MO com LS =>	7,19	
		Valor do BDI => 6,27	Valor com BDI =>			34,20	
15.4.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,79	7,79

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,63	2,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	26,86	3,65
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	47,93	0,38
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	42,30	0,30
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,59	0,04
				MO sem LS =>	2,20	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	9,54

15.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	26,86	4,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,63	3,50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0084000	42,30	0,39
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,64	1,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,59	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	47,93	0,52
				MO sem LS =>	2,62	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	12,79

15.4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89414 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,61	11,61
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,63	3,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	26,86	4,35
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0084000	42,30	0,39
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	47,93	0,52
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,59	0,05
Insumo	00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,80	2,80
				MO sem LS =>	2,62	MO com LS =>	6,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 896
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 808-2026
Fls. 897
Rubrica:

		Valor do BDI =>		2,60		Valor com BDI =>		14,21	
15.4.10									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	103953 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,30	6,30		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	21,63	2,15		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	26,86	2,66		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	42,30	0,34		
Insumo	00000829 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,65	0,65		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	1,59	0,05		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	47,93	0,45		
		MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,74		
		Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	7,71		
15.4.11									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	14,48	14,48		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	26,86	5,80		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	21,63	4,67		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	47,93	0,79		
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	2,55	2,55		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	1,59	0,08		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	42,30	0,59		
		MO sem LS =>	4,68	LS =>	3,49	MO com LS =>	8,17		
		Valor do BDI =>	3,25			Valor com BDI =>	17,73		
15.4.12									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89445 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,41	15,41		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	26,86	5,33		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	21,63	4,29		
Insumo	00007136 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,51	4,51		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0511000	1,59	0,08		

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	42,30	0,52
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	47,93	0,68
				MO sem LS =>	4,29	LS =>	3,21
				Valor do BDI =>	3,46	MO com LS =>	7,50
						Valor com BDI =>	18,87

15.4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	10,66	10,66
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,63	3,43
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	26,86	4,25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,59	0,05
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,80	2,93
				MO sem LS =>	3,43	LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	2,39	MO com LS =>	5,99
						Valor com BDI =>	13,05

15.4.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	15,57	15,57
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	21,63	4,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	26,86	5,07
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	6,05	6,34
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	1,59	0,07
				MO sem LS =>	4,09	LS =>	3,05
				Valor do BDI =>	3,49	MO com LS =>	7,14
						Valor com BDI =>	19,06

16.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,63	2,74
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	26,86	3,41
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,59	0,01
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	47,93	0,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 808-2026
Fis. 898
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 899
Rubricat: q

Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	42,30	0,41
MO sem LS => 2,74 LS => 2,05 MO com LS => 4,79 Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 10,67							
16.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,91	12,91
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	26,86	3,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	21,63	2,98
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,34	2,34
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	17,45	0,87
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,51	3,02
MO sem LS => 2,97 LS => 2,23 MO com LS => 5,20 Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 15,81							
16.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,59	8,59
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	26,86	3,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,63	2,74
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,59	0,01
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	47,93	0,71
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	42,30	0,41
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,31	1,31
MO sem LS => 2,74 LS => 2,05 MO com LS => 4,79 Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,52							
16.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,46	12,46

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	21,63	2,98
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	26,86	3,70
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,51	3,02
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	17,45	0,87
		MO sem LS =>	2,97	LS =>	2,23	MO com LS =>	5,20
		Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	15,25
16.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	21,83	21,83
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	26,86	5,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	21,63	4,16
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,68	5,36
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,14	5,14
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	17,45	2,00
		MO sem LS =>	4,16	LS =>	3,11	MO com LS =>	7,27
		Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	26,73
16.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	19,38	19,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	26,86	4,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	21,63	3,97
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,51	4,53
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,65	4,65
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	17,45	1,30
		MO sem LS =>	3,97	LS =>	2,97	MO com LS =>	6,94

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 503

Rubrica: 4

		Valor do BDI =>		4,35		Valor com BDI =>		23,73	
16.1.7									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	104345 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	32,36	32,36		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	21,63	5,02		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	26,86	6,24		
Insunmo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,68	5,36		
Insunmo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	17,45	2,44		
Insunmo	00010908 SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,79	11,79		
Insunmo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,51	1,51		
		MO sem LS =>	5,03	LS =>	3,75	MO com LS =>	8,78		
		Valor do BDI =>	7,27			Valor com BDI =>	39,63		
16.1.8									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	7,01	7,01		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	21,63	0,24		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	26,86	0,30		
Insunmo	00039319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,64	5,64		
Insunmo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	47,93	0,52		
Insunmo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750* GR	Material	UN	0,0073000	42,30	0,30		
Insunmo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,59	0,01		
		MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,42		
		Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	8,58		
16.1.9									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	18,46	18,46		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	21,63	6,33		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	26,86	7,86		

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	4,03	4,25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,59	0,02
		MO sem LS => 6,34	LS =>	4,73	MO com LS =>	11,07	22,60
		Valor do BDI =>	4,14		Valor com BDI =>		
16.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	22,45	22,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	21,63	6,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	26,86	8,54
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,59	0,02
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,65	7,01
		MO sem LS => 6,88	LS =>	5,14	MO com LS =>	12,02	27,49
		Valor do BDI =>	5,04		Valor com BDI =>		
16.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	9,04	9,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0415000	26,86	1,11
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0415000	21,63	0,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	1,59	0,03
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,65	7,01
		MO sem LS => 0,89	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,56	11,07
		Valor do BDI =>	2,03		Valor com BDI =>		
16.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	31,29	31,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	26,86	11,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	21,63	9,61
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,59	0,03
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,22	9,72
		MO sem LS => 9,62	LS =>	7,17	MO com LS =>	16,79	38,32
		Valor do BDI =>	7,03		Valor com BDI =>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 902
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc N° 808-2026
Fis. 903
Rubrica: 4

16.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	503,63	503,63
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	403,74	30,03
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	430,77	6,37
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	49,04	0,87
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,8100000	6,26	5,07
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.175,73	97,47
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1156000	623,81	72,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0028000	21,23	84,97
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	106,01	0,92
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0944000	27,37	139,43
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	12,62	5,57
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	2,76	0,38
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	5,91	0,03
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	14,21	0,17
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	131,8189000	0,45	59,31
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	7,88	0,93
16.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		MO sem LS =>		LS =>	102,37	MO com LS =>	239,74
		Valor do BDI =>			113,16	Valor com BDI =>	616,79

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 904
Rubrica: P

Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	39,86	39,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	21,63	8,62
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	26,86	10,70
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	47,93	2,10
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	42,30	1,23
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	17,19	17,19
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,59	0,02
		MO sem LS => 8,63	MO com LS => 6,44	LS =>		MO com LS => 15,07	
		Valor do BDI => 8,95	Valor do BDI =>			Valor com BDI => 48,81	
16.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104327 SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	15,84	15,84
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	26,86	4,43
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	21,63	3,57
Insumo	00011743 SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	7,24	7,24
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,59	0,05
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	42,30	0,20
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	47,93	0,35
		MO sem LS => 3,57	MO com LS => 2,67	LS =>		MO com LS => 6,24	
		Valor do BDI => 3,55	Valor do BDI =>			Valor com BDI => 19,39	
16.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104326 SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	16,52	16,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	26,86	4,43
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	21,63	3,57
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	42,30	0,20
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,59	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	47,93	0,35

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00011711 SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	1,0000000	7,92	7,92
			MO sem LS => Valor do BDI =>	3,57 3,71	LS =>	2,67	MO com LS => Valor com BDI =>
							6,24 20,23
16.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	246,32	246,32
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	430,77	4,95
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	403,74	9,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	27,37	71,84
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.040,24	40,13
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	623,81	32,62
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3500000	6,26	2,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	21,23	43,78
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	12,62	2,78
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	2,76	0,19
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	7,88	0,46
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	14,21	0,08
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	5,91	0,01
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	2,37	38,29
			MO sem LS => Valor do BDI =>	67,71 55,34	LS =>	50,47	MO com LS => Valor com BDI =>
							118,18 301,66
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	357,76	357,76
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,39	10,39

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 906
Rubrica:

Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	347,37	347,37
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	11,78	MO com LS => Valor com BDI =>	27,57 438,14
17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	209,57	209,57
Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	76,60	76,60
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,24	8,24
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,31	9,31
Composição Auxiliar	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	105,66	105,66
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	9,93	MO com LS => Valor com BDI =>	23,25 256,66
17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	307,34	307,34
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	89,64	89,64
Composição Auxiliar	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	187,23	187,23
Composição Auxiliar	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	20,71	20,71
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	15,44	MO com LS => Valor com BDI =>	36,14 376,39
17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 808-2026
Fis. 907
Rubrica:

Composição	86925 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	392,65	392,65
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,24	8,24
Composição Auxiliar	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	56,17	56,17
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	86875 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	318,48	318,48
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 21,41 88,22	15,97	MO com LS => Valor com BDI =>	37,38 480,87
17.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	83,89	83,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4467000	26,86	11,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1407000	21,23	2,98
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,30	0,06
Insumo	00001368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	68,86	68,86
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 6,75 18,85	5,04	MO com LS => Valor com BDI =>	11,79 102,74
17.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	168,35	168,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8970000	26,86	50,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5977000	21,23	12,68
Insumo	00039398 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,0000000	104,72	104,72
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 28,69 37,82	21,39	MO com LS => Valor com BDI =>	50,08 206,17
18.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99818 SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	21,23	2,63
Insumo	00044330 SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	7,13	1,19

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808 - 2026

Fis. 908

Rubrica:

Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	9,34	0,93
				MO sem LS => Valor do BDI =>	1,10 1,06	LS =>	0,82	MO com LS => Valor com BDI =>
18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO), AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	16,63	16,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7770000	21,23	16,49
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	9,34	0,05
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,0130000	7,13	0,09
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,89 3,73	LS =>	5,15	MO com LS => Valor com BDI =>
18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	3,50	3,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1650000	21,23	3,50
				MO sem LS => Valor do BDI =>	1,46 0,78	LS =>	1,09	MO com LS => Valor com BDI =>
18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,52	1,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0720000	21,23	1,52
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,63 0,34	LS =>	0,48	MO com LS => Valor com BDI =>
18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC, AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	2,74	2,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0920000	21,23	1,95
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	9,34	0,05
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	0,0110000	37,20	0,40
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0230000	15,10	0,34
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,81 0,61	LS =>	0,61	MO com LS => Valor com BDI =>
18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	5,31	5,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2480000	21,23	5,26

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808-2026

Fls. 909

Rubrica: _____

Insumo	00044329 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	9,34	0,05
			MO sem LS => Valor do BDI ==>	2,20 1,19	LS =>	1,64 MO com LS => Valor com BDI ==>	3,84 6,50
18.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99822 SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0470000	21,23	0,99
			MO sem LS => Valor do BDI ==>	0,41 0,22	LS =>	0,31 MO com LS => Valor com BDI ==>	0,72 1,21
18.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99807 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,59	1,59
Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0730000	21,23	1,54
	00044329 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	9,34	0,05
			MO sem LS => Valor do BDI ==>	0,64 0,35	LS =>	0,49 MO com LS => Valor com BDI ==>	1,13 1,94
18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99816 SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	1,0000000	8,44	8,44
Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2980000	21,23	6,32
	00044329 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	9,34	0,93
Insumo	00044330 SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	7,13	1,19
			MO sem LS => Valor do BDI ==>	2,64 1,89	LS =>	1,97 MO com LS => Valor com BDI ==>	4,61 10,33

Composições Auxiliares

		Código	Banco	Descrição	Composições Auxiliares	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar		95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo		00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo		00005114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,01	16,01
Insumo		00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo		00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,90	0,90

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 930
Rubrica:

Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
MO sem LS => 9,27 LS => 6,92 MO com LS => 16,19 Valor do BDI => 4,93 Valor com BDI => 26,91							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,87	21,87
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,01	16,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
MO sem LS => 9,30 LS => 6,94 MO com LS => 16,24 Valor do BDI => 4,91 Valor com BDI => 26,78							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,16	22,16
Composição Auxiliar	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,25	16,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORTOLHO
Proc. Nº 808-2026
Fls. 311
Rubrica: *[assinatura]*

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,87	151,46
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,62	121,43
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	109,95	127,54

MO sem LS => 43,59
Valor do BDI => 112,68

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	483,82	483,82
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	21,88	106,77
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	3,68	4,19
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	0,86	3,21
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	0,87	134,38
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	109,95	127,54
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,62	107,73

MO sem LS => 47,28
Valor do BDI => 108,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	600,68	600,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	21,23	233,95
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,62	262,03
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	111,39	104,70

MO sem LS => 97,87
Valor do BDI => 134,97

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	467,24	467,24
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	21,88	94,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 912
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,32	1,05
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	1,42	1,43
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	111,39	105,82
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,62	264,42
		MO sem LS => 41,85 Valor do BDI => 104,98	LS => 31,20	MO com LS => Valor com BDI =>			73,05 572,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	623,81	623,81
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	21,88	82,05
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	1,42	1,23
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,32	0,92
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	109,95	118,74
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,62	301,32
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	19,4400000	6,15	119,55
		MO sem LS => 36,33 Valor do BDI => 140,17	LS => 27,08	MO com LS => Valor com BDI =>			63,41 763,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	594,50	594,50
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0300000	1,42	1,46
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4200000	21,88	96,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 913
Rubrica: 4

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITÃO
Proc. Nº 808-2026
Fls. 934
Rubrica: 4

Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3900000	0,32	1,08
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	109,95	139,63
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,62	355,63
				MO sem LS => Valor do BDI =>	31,92 133,58	MO com LS => Valor com BDI =>	74,74 728,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	599,01	599,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	21,23	181,94
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	109,95	117,64
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,62	299,43
				MO sem LS => Valor do BDI =>	56,72 134,59	MO com LS => Valor com BDI =>	132,83 733,60
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87325 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	2,492,55	2,492,55
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6900000	21,88	102,61
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,6000000	0,32	1,15
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0900000	1,42	1,54
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	189,4000000	11,28	2,136,43
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	264,4200000	0,62	163,94
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7800000	111,39	86,88
				MO sem LS => Valor do BDI =>	33,87 560,07	MO com LS => Valor com BDI =>	79,30 3,052,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	430,77	430,77

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808 - 2026
Fls. 935
Rubrica:

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,42	1,53
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,32	1,13
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	21,88	101,52
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,62	212,98
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	111,39	113,61
				MO sem LS => 44,95 Valor do BDI => 96,79	LS => 33,51	MO com LS => Valor com BDI =>	78,46 527,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	543,53	543,53
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	21,88	106,11
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,32	1,19
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	1,42	1,60
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,62	285,10
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	108,95	148,53
				MO sem LS => 46,99 Valor do BDI => 122,13	LS => 35,02	MO com LS => Valor com BDI =>	82,01 665,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	414,38	414,38
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	1,42	4,73

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTATI
Proc. Nº 808-2026
Fls. 936
Rubrica: 4

Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	21,88	94,74
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	109,95	139,63
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,62	174,54
Insumo	00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,0630000	6,81	0,42
		MO sem LS => 41,95	LS => 31,27	MO com LS => 73,22			
		Valor do BDI => 93,11		Valor com BDI => 507,49			
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,17	27,17
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
		MO sem LS => 12,25	LS => 9,13	MO com LS => 21,38			
		Valor do BDI => 6,10		Valor com BDI => 33,27			
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,15	12,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	27,17	2,86
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	21,98	0,37
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,11	8,11
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,15	0,42

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insuno	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	15,99	0,39
		MO sem LS => 2,72 Valor do BDI => 2,73	LS =>	2,03	MO com LS => Valor com BDI =>	4,75 14,88
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENCASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_04/2025	UN	1,0000000	487,56	487,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1170909	27,73	114,16
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,9865201	61,46	60,63
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9149091	22,41	20,50
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0731600	199,87	14,62
Insuno	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000000	30,85	277,65
		MO sem LS => 77,64 Valor do BDI => 109,55	LS =>	57,86	MO com LS => Valor com BDI =>	135,50 597,11
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,41	22,41
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,59	0,59
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,98	0,98
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,05	0,05
Insuno	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,91	2,91
Insuno	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
		MO sem LS => 9,51 Valor do BDI => 5,03	LS =>	7,09	MO com LS => Valor com BDI =>	16,60 27,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 937
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTILHA
Proc Nº 808-2026
Fis. 938
Rubrica:

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,63	21,63
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,01	16,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
					MO sem LS =>	9,33	LS =>	16,29
					Valor do BDI =>	4,86	MO com LS =>	26,49
							Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,24	27,24
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
					MO sem LS =>	12,29	LS =>	21,45
					Valor do BDI =>	6,12	MO com LS =>	33,36
							Valor com BDI =>	187,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	187,23	187,23

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIOTINA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 919
Rubrica: 4

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	26,86	22,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	21,23	13,50
Composição Auxiliar	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Parâmetros Material	UN	2,0000000	13,93	27,86
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	28,00	1,93
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,42	1,68
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	87,54	8,19
Insumo	00000541 SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	111,90	111,90
		MO sem LS => 15,82	LS =>	11,79	MO com LS =>	27,61	
		Valor do BDI => 42,07	Valor com BDI =>			229,30	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	296,06	296,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9570000	21,23	20,31
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0223000	599,01	13,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3620000	27,37	37,27
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5520000	26,06	14,38
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	206,49	206,49
Composição Auxiliar	00007319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	8,86	1,48
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	13,93	2,78
		MO sem LS => 77,78	LS =>	57,97	MO com LS =>	135,75	
		Valor do BDI => 66,52	Valor com BDI =>			362,58	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	206,49	206,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3750000	21,23	29,19
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7410000	26,06	71,43
Insumo	00000184 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	105,34	105,34

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	13,94	0,33
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	18,38	0,20

		MO sem LS =>	44,29	LS =>	33,01	MO com LS =>	77,30
		Valor do BDI =>	46,39			Valor com BDI =>	252,88
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,26	0,26

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,28	0,28

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,73
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,26	0,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARÁ
Proc. Nº 808-2026
Fis. 920
Rubrica: 9

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.129,11	0,26
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,31							
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.129,11	0,06
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07							
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	4.129,11	0,28
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34							
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,66	0,82
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,00							
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,31	1,31
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,07	1,07
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,60							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITÃO
Proc. Nº 808-2026
Fis. 923
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARÁ
Proc. Nº 808-2026
Fis. 922
Rubrica:

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	4,13	4,13
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,07	1,07
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,17	1,17
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,65	1,65
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>	5,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	16.796,37	1,07
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24	Valor com BDI =>	1,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	16.796,37	0,24
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,17	1,17

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	16.796,37	1,17
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,26 Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,43							
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2.5000000	0,66	1,65
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,37 Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 2,02							
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	13,90	13,90
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	27,73	2,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	22,41	1,70
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,21	0,03
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,10	10,07
MO sem LS => 1,67 LS => 1,25 MO com LS => 2,92 Valor do BDI => 3,12 Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 17,02							
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA, 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	60,51	60,51
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,08	3,08
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,64	7,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 923

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,77	19,77
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MO sem LS => 14,35 Valor do BDI => 13,59	H	1,0000000	30,02	30,02
							25,05 74,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	225,78	225,78
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,84	7,84
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	130,24	130,24
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,08	3,08
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,03	35,03
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,77	19,77
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MO sem LS => 14,35 Valor do BDI => 50,73	H	1,0000000	30,02	30,02
							25,05 276,51
							Total
		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 924
Rubrica:

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITI
Proc. Nº 808-2026
Fls. 325
Rubrica: 4

Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,77	19,77
Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	59.064,61	3,25
Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	481.731,49	16,52
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 4,44	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	24,21	0,00
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,08	3,08
Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	481.731,49	2,74
Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	59.064,61	0,34
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,69	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,77	0,00
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,64	7,64
Insuno	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	481.731,49	6,79
Insuno	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	59.064,61	0,85
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,71	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	9,35	0,00
		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
		Composição	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	H	1,0000000	3,08	3,08
		00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	481.731,49	2,74
		00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000058	59.064,61	0,34
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,69	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,77
		Composição	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	H	1,0000000	7,64	7,64
		00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	481.731,49	6,79
		00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000144	59.064,61	0,85
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,71	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	9,35
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		Composição	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 926

Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,03	35,03
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	59.064,61	4,06
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	481.731,49	30,97
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 7,87	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	42,90
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	130,24	130,24
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	4,05	130,24
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 29,26	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	159,50
Composição	91986 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	29,68	29,68
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	27,73	10,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	22,41	8,09
Insumo	00038106 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	11,58	11,58
		MO sem LS => 7,96 Valor do BDI => 6,66	LS =>	5,94	MO com LS => Valor com BDI =>	13,90	36,34
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,06	26,06
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE EBITUR
Proc. Nº 808-2026
Fls. 927
Rubrica: 4

Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,30	0,30
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,14	20,14
		MO sem LS => 11,70 LS => 8,73 MO com LS => 20,43					
		Valor do BDI => 5,85 Valor com BDI => 31,91					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	27,01	27,01
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,30	0,30
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,14	21,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
		MO sem LS => 12,25 LS => 9,13 MO com LS => 21,38					
		Valor do BDI => 6,06 Valor com BDI => 33,07					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	28,91	28,91
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,63	0,63
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,11	28,11
		MO sem LS => 13,25 LS => 9,89 MO com LS => 23,14					
		Valor do BDI => 6,49 Valor com BDI => 35,40					
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	33,90	33,90
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	4,20	4,20
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,63	0,63
				LS =>	9,89	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI =>	7,61	Valor com BDI =>	41,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,63	0,63
Insunio	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00005533	11.912,86	0,63
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,17	0,17
Insunio	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	11.912,86	0,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,79	0,79
Insunio	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	11.912,86	0,79
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,17	Valor com BDI =>	0,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	4,20	4,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 8081-2026
Fls. 928
Rubrica:

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 929
Rubrica: 4

Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,08	4,20
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,94	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 5,14
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	555,08	555,08
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1190000	27,37	30,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	21,23	25,30
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1940000	0,96	0,18
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1790000	0,38	0,06
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1860000	27,01	5,02
Composição Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	447,78	493,90
			MO sem LS => Valor do BDI =>	26,69 124,72	LS => 19,89	MO com LS => Valor com BDI =>	46,58 679,80
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	417,35	417,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	21,23	53,78
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,32	0,24
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	21,88	35,10
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,42	1,17
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,62	200,24
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	74,46	43,72
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	109,95	83,10
			MO sem LS => Valor do BDI =>	38,04	LS => 28,35	MO com LS => Valor com BDI =>	66,39

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 930
Rubrica: 4

		Valor do BDI =>		93,77		Valor com BDI =>		511,12	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	403,74	403,74		
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	4,13	2,71		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	21,88	27,93		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	21,23	43,02		
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,31	0,81		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	74,46	44,02		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,62	201,59		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	109,95	83,66		
		MO sem LS =>	30,36	LS =>	22,64	MO com LS =>	53,00		
		Valor do BDI =>	90,72			Valor com BDI =>	494,46		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	423,50	423,50		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	21,23	42,01		
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,31	0,79		
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	4,13	2,65		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	21,88	27,35		
Composição Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	109,95	79,98		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,62	226,26		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	74,46	44,46		
		MO sem LS =>	29,68	LS =>	22,12	MO com LS =>	51,80		
		Valor do BDI =>	95,16			Valor com BDI =>	518,66		

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 933

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	437,14	437,14
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	4,13	2,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	21,23	41,68
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	21,88	27,13
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6018000	1,31	0,78
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	109,95	78,27
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	74,46	44,13
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,62	242,52
		MO sem LS => 29,44 Valor do BDI => 98,22	LS =>	21,95	MO com LS => Valor com BDI =>	51,39 535,36	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	407,50	407,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2858000	21,23	133,44
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,62	135,73
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	109,95	93,87
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	74,46	44,46
		MO sem LS => 55,82 Valor do BDI => 91,56	LS =>	41,60	MO com LS => Valor com BDI =>	97,42 499,06	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	344,71	344,71
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,31	0,84
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	21,88	29,13

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 80872026
Fis. 932

Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	4,13	2,83
Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	21,23	44,70
	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,62	132,34
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	109,95	91,53
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	74,46	43,34
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 31,59 77,45	23,55	MO com LS => Valor com BDI =>	55,14 422,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,73	16,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	27,73	5,16
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	22,41	4,17
Insumo	00000416 SINAPI	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	7,40	7,40
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 4,10 3,75	3,07	MO com LS => Valor com BDI =>	7,17 20,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	47,79	47,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	27,73	0,91
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	22,41	0,74
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	43,95	46,14
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,72 10,73	0,54	MO com LS => Valor com BDI =>	1,26 58,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,02	6,02
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	27,17	0,23
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	21,98	0,03
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	5,19	5,76
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,11 1,35	0,09	MO com LS => Valor com BDI =>	0,20 7,37

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,80	6,80
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	21,98	0,11
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	27,17	0,84
	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	5,47	5,85
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,74
				Valor do BDI =>	1,52	Valor com BDI =>	8,32
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,59	6,59
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0026000	21,98	0,05
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0162000	27,17	0,44
	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	5,50	6,10
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	1,48	Valor com BDI =>	8,07
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,11	8,11
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	21,98	0,33
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	27,17	2,53
	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	4,91	5,25
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	2,23
				Valor do BDI =>	1,82	Valor com BDI =>	9,93
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,02	7,02
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	21,98	0,20
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	27,17	1,57
	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	4,91	5,25
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	1,39
				Valor do BDI =>	1,57	Valor com BDI =>	8,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 934
Rubrica: 4

Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H		0,0115400	16,01	0,18
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,10 0,04	LS =>		0,08	MO com LS => Valor com BDI =>	0,18 0,22
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	16,01	0,23	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,13 0,05	LS =>	0,10	MO com LS => Valor com BDI =>	0,23 0,28	
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,25	0,18	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,10 0,04	LS =>	0,08	MO com LS => Valor com BDI =>	0,18 0,22	
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	21,14	0,24	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,13 0,05	LS =>	0,11	MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,29	
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	16,01	0,59	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,33 0,13	LS =>	0,26	MO com LS => Valor com BDI =>	0,59 0,72	
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	16,01	0,28	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,16 0,06	LS =>	0,12	MO com LS => Valor com BDI =>	0,28 0,34	
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	21,14	0,31	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS => Valor com BDI =>	0,31	

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 935

		Valor do BDI =>		0,06		Valor com BDI =>		0,37	
Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H		1,0000000		0,29	
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)		H		0,0147600		20,14	
		MO sem LS =>		LS =>		0,13		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>		0,06				Valor com BDI =>	
Total									
Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H		1,0000000		0,24	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)		H		0,0115400		21,14	
		MO sem LS =>		LS =>		0,11		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>		0,05				Valor com BDI =>	
Total									
Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H		1,0000000		0,78	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)		H		0,0373200		21,14	
		MO sem LS =>		LS =>		0,34		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>		0,17				Valor com BDI =>	
Total									
Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H		1,0000000		0,38	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)		H		0,0179800		21,14	
		MO sem LS =>		LS =>		0,17		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>		0,08				Valor com BDI =>	
Total									
Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H		1,0000000		0,59	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)		H		0,0212000		28,01	
		MO sem LS =>		LS =>		0,26		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>		0,13				Valor com BDI =>	
Total									
Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H		1,0000000		1,84	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)		H		0,0147600		124,76	
		MO sem LS =>		LS =>		0,79		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>		0,41				Valor com BDI =>	
Total									
Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
Composição	95338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H		1,0000000		0,44	
Total									

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	0,25 MO sem LS => Valor do BDI =>	0,09 LS =>	0,0212000	21,14 MO com LS => Valor com BDI =>	0,44
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo					
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Und			Quant.	Valor Unit	Total
			H			1,0000000	0,31	0,31
			H			0,0147600	21,14	0,31
			LS =>	0,17 MO sem LS => Valor do BDI =>	0,14 LS =>	0,14 MO com LS => Valor com BDI =>	0,31 MO com LS => Valor com BDI =>	0,37
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo					
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Und			Quant.	Valor Unit	Total
			H			1,0000000	0,19	0,19
			H			0,0115400	17,18	0,19
			LS =>	0,10 MO sem LS => Valor do BDI =>	0,04 LS =>	0,09 MO com LS => Valor com BDI =>	0,19 MO com LS => Valor com BDI =>	0,23
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo					
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Und			Quant.	Valor Unit	Total
			H			1,0000000	0,12	0,12
			H			0,0050900	24,93	0,12
			LS =>	0,06 MO sem LS => Valor do BDI =>	0,02 LS =>	0,06 MO com LS => Valor com BDI =>	0,12 MO com LS => Valor com BDI =>	0,14
Composição	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo					
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Und			Quant.	Valor Unit	Total
			H			1,0000000	0,45	0,45
			H			0,0163700	27,95	0,45
			LS =>	0,25 MO sem LS => Valor do BDI =>	0,10 LS =>	0,20 MO com LS => Valor com BDI =>	0,45 MO com LS => Valor com BDI =>	0,55
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo					
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Und			Quant.	Valor Unit	Total
			H			1,0000000	0,13	0,13
			LS =>	0,07 MO sem LS => Valor do BDI =>	0,02 LS =>	0,06 MO com LS => Valor com BDI =>	0,13 MO com LS => Valor com BDI =>	0,15
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo					
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Und			Quant.	Valor Unit	Total
			H			1,0000000	0,24	0,24
			H			0,0115400	21,14	0,24
			LS =>	0,13 MO sem LS =>	0,11 LS =>	0,11 MO com LS =>	0,24 MO com LS =>	0,24

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Proc. Nº 808-2026

Fis. 937

				Valor do BDI ==>		0,05	Valor com BDI ==>		0,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	16,78	0,27	
				MO sem LS ==>	0,15				
				Valor do BDI ==>	0,06				
					LS ==>	0,12	MO com LS ==>	0,27	
				Valor do BDI ==>			Valor com BDI ==>	0,33	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	25,14	0,41	
				MO sem LS ==>	0,23				
				Valor do BDI ==>	0,09				
					LS ==>	0,18	MO com LS ==>	0,41	
				Valor do BDI ==>			Valor com BDI ==>	0,50	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,88	0,26	
				MO sem LS ==>	0,14				
				Valor do BDI ==>	0,05				
					LS ==>	0,12	MO com LS ==>	0,26	
				Valor do BDI ==>			Valor com BDI ==>	0,31	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,14	0,44	
				MO sem LS ==>	0,25				
				Valor do BDI ==>	0,09				
					LS ==>	0,19	MO com LS ==>	0,44	
				Valor do BDI ==>			Valor com BDI ==>	0,53	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	22,40	0,33	
				MO sem LS ==>	0,18				
				Valor do BDI ==>	0,07				
					LS ==>	0,15	MO com LS ==>	0,33	
				Valor do BDI ==>			Valor com BDI ==>	0,40	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,18	0,32	
				MO sem LS ==>	0,18				
				Valor do BDI ==>	0,07				
					LS ==>	0,14	MO com LS ==>	0,32	
				Valor do BDI ==>			Valor com BDI ==>	0,39	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 8081-2026
Fls. 938
Rubrica: 4

Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,89	0,24
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,11		MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,29
Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Tipo	UN	1,0000000	21,12	21,12
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,41	7,35
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	27,73	9,09
Composição Insumo	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,68	4,68
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 7,23 4,74	5,39	MO com LS => Valor com BDI =>	12,62 25,86
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Tipo	UN	1,0000000	19,60	19,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	27,73	9,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,41	7,35
Composição Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,16	3,16
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 7,23 4,40	5,39	MO com LS => Valor com BDI =>	12,62 24,00
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	H	1,0000000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros	H	1,0000000	0,78	0,78
Composição Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14
Composição Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,87	0,87
Composição Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc Nº 808-2026
Fls. 939

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	9,36	MO com LS => Valor com BDI =>	21,92 33,96
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Material	H	1,0000000	16,32	16,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,1970000	27,73	5,46
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,1970000	22,41	4,41
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,35	6,45
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	3,24	MO com LS => Valor com BDI =>	7,58 19,98
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	1,0000000	26,86	26,86
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Material	H	1,0000000	21,14	21,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	9,19	MO com LS => Valor com BDI =>	21,52 32,89
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	1,0000000	30,56	30,56
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Material	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,88	0,88
				LS =>	12,22	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI =>	6,86	Valor com BDI =>	37,42
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15250000	26,86	4,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04810000	21,23	1,02
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100000	3,30	0,06
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,00000000	4,14	4,14
				LS =>	1,72	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	2,09	Valor com BDI =>	11,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	128,17	128,17
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	1,84	1,84
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	124,76	124,76
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,53	0,53
				LS =>	54,06	MO com LS =>	126,60
				Valor do BDI =>	28,79	Valor com BDI =>	156,96
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,00000000	32,95	32,95
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,08800000	28,23	2,48
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,02200000	29,19	0,64
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08300000	27,01	2,24

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0320000	21,87	0,69
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3420000	7,88	18,45
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	0,1360000	60,98	8,29
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0120000	13,94	0,16
				MO sem LS => 2,75 Valor do BDI => 7,40	LS => 2,06 Valor com BDI =>	MO com LS => 4,81 Valor com BDI => 40,35	4,81 40,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,0000000	14,58	14,58
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	29,19	0,20
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	28,23	0,84
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0210000	21,87	0,45
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	27,01	2,45
Composição Auxiliar	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	13,94	0,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	7,88	10,32
				MO sem LS => 1,79 Valor do BDI => 3,27	LS => 1,34 Valor com BDI =>	MO com LS => 3,13 Valor com BDI => 17,85	3,13 17,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	141,00	141,00
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0630000	29,19	1,83
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	27,01	31,87
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	21,87	5,46
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2550000	28,23	7,19
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	7,88	18,18
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	13,94	2,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITANA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 945

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARANA
Proc. N° 808-2026
Fls. 942

Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	36,00	48,09
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	2,76	25,49
				MO sem LS => Valor do BDI =>	15,65 31,68	MO com LS => Valor com BDI =>	36,63 172,68
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fórm. para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	128,62	128,62
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	28,23	6,32
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	29,19	1,63
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	21,87	3,91
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	27,01	21,39
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	2,76	11,66
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	13,94	1,78
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	18,42	81,93
				MO sem LS => Valor do BDI =>	11,24 28,90	MO com LS => Valor com BDI =>	26,30 157,52
Composição	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fórm. para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	101,09	101,09
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	28,23	6,69
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	29,19	1,45
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	27,01	24,60
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	21,87	4,41
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	36,00	41,25
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	2,76	19,18
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	13,94	2,21

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 943

Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	7,88	1,30
			MO sem LS => Valor do BDI =>	16,83 22,71	LS =>	12,55 Valor com BDI =>	29,38 123,80
Composição	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	90,38	90,38
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	26,06	26,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	21,23	10,63
Insumo	00003080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	53,64	53,64
			MO sem LS => Valor do BDI =>	16,17 20,30	LS =>	12,06 Valor com BDI =>	28,23 110,68
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,86	9,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	26,86	5,67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	21,63	1,03
Insumo	0000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	1,77	3,16
			MO sem LS => Valor do BDI =>	3,04 2,21	LS =>	2,28 Valor com BDI =>	5,32 12,07
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	22,27	22,27
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,02	22,02
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04
			MO sem LS => Valor do BDI =>	9,76 5,00	LS =>	7,29 Valor com BDI =>	17,05 27,27

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	22,97	22,97
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	22,02	22,02
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,19	0,19
MO sem LS => 9,76 LS => 7,29 MO com LS => 17,05				Valor do BDI => 5,16 Valor com BDI => 28,13			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,21	0,21
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	3.307,42	0,21
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00				Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,04	0,04
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3.307,42	0,04
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00				Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,04			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,19	0,19
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	3.307,42	0,19
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00				Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,51	0,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 944
Rubrica:

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,66	0,51
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,11	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	132,87	132,87
Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,75	9,75
Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,13	24,13
Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,52	30,52
Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAC-ÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,47	68,47
			MO sem LS => Valor do BDI =>	14,64 29,85	10,91	MO com LS => Valor com BDI =>	25,55 162,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	251,52	251,52
Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,75	9,75
Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAC-ÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,47	68,47
Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,13	24,13
Auxiliar	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAC-ÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,58	8,58
Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,52	30,52
Auxiliar	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTEN-ÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	110,07	110,07
			MO sem LS => Valor do BDI =>	14,64 56,51	10,91	MO com LS => Valor com BDI =>	25,55 308,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAC-ÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,47	68,47

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITI-LA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 946
Rubrica: 4

Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.711.829,29	68,47
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 15,38	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 83,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,75	9,75
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	1.711.829,29	9,75
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 2,19	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 11,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,13	24,13
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.711.829,29	24,13
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 5,42	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 29,55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	110,07	110,07
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.711.829,29	110,07
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 24,73	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 134,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,58	8,58
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	13,0000000	0,66	8,58
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 1,92	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 10,50
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	61,46	61,46

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	2,74	2,74
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	33,37	33,37
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	6,80	6,80
				LS =>	12,13	MO com LS =>	28,40
				Valor do BDI =>	13,81	Valor com BDI =>	75,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	199,87	199,87
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	107,04	107,04
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	31,37	31,37
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	33,37	33,37
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	2,74	2,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 947
Rubrica: P

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	6,80	6,80
		MO sem LS =>	16,27	LS =>	12,13	MO com LS =>	28,40
		Valor do BDI =>	44,91			Valor com BDI =>	244,78

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	18,55	18,55
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	98.784,61	5,44
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	382.230,26	13,11

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	4,16			Valor com BDI =>	22,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	2,74	2,74
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	98.784,61	0,57
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	382.230,26	2,17

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,35

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	6,80	6,80

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 949

Rubrica: 0

Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	98.784,61	1,42
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	382.230,26	5,38
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,52	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	8,32
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	31,37	31,37
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	382.230,26	24,57
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	98.784,61	6,80
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 7,04	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	38,41
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - na Operação dos Equipamentos MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	107,04	107,04
Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	4,05	107,04
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 24,05	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	131,09
Composição	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	91,05	91,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	27,73	10,76
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	22,41	8,69
Insuno	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	71,60	71,60

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

		MO sem LS =>	8,56	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,94
		Valor do BDI =>	20,45			Valor com BDI =>	111,50
	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,37	27,37	
Composição Auxiliar	95338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,91	2,91	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,90	0,90	
		MO sem LS =>	12,36	9,22	MO com LS =>	21,58	
		Valor do BDI =>	6,15		Valor com BDI =>	33,52	

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92260 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,0000000	425,35	425,35	
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	CHP	0,1133000	251,52	28,49	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3430000	27,01	144,31	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0440000	21,87	44,70	
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	CHI	0,1570000	132,87	20,86	
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOTARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0400000	32,72	1,30	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,1250000	13,94	15,68	
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	9,0000000	18,89	170,01	
		MO sem LS =>	88,42	65,90	MO com LS =>	154,32	
		Valor do BDI =>	95,57		Valor com BDI =>	520,92	

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	-----	--------	------------	-------

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 953

Composição	91984 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,24	15,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,41	5,19
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	27,73	6,43
Insumo	00038116 SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	3,62	3,62
MO sem LS => 5,11 LS => 3,82 MO com LS => 8,93 Valor do BDI => 3,42 Valor com BDI => 18,66							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,94	15,94
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	27,73	6,43
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,41	5,19
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,32	4,32
MO sem LS => 5,11 LS => 3,82 MO com LS => 8,93 Valor do BDI => 3,58 Valor com BDI => 19,52							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,78	28,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	22,41	9,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	27,73	11,14
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	4,32	8,64
MO sem LS => 8,87 LS => 6,61 MO com LS => 15,48 Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 35,24							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	105,66	105,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1886000	21,23	4,00
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3870000	28,86	10,39
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	11,64	23,28
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	87,54	2,66

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,00000000	65,33	65,33
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	4,80	MO com LS => Valor com BDI =>	11,24 129,40
Composição	91885 SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Tipo	UN	1,00000000	12,23	12,23
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,21900000	27,73	6,07
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,21900000	22,41	4,90
Insumo	00001892 SINAPI	LUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	1,26	1,26
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	3,60	MO com LS => Valor com BDI =>	8,43 14,97
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	H	1,00000000	27,24	27,24
Composição Auxiliar	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,90	0,90
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,54	0,54
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,14	21,14
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	9,16	MO com LS => Valor com BDI =>	21,45 33,36
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Tipo	CHI	1,00000000	0,86	0,86
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,70	0,70
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,16	0,16
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
PROC Nº 808-2026
Fls. 952

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

		Valor do BDI =>		0,19		Valor com BDI =>		1,05	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	3,68	3,68		
Composição Auxiliar	88380 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,76	0,76		
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16		
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,06	2,06		
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,70	0,70		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,82	Valor com BDI =>	4,50		

		Valor do BDI =>		0,15		Valor com BDI =>		0,85	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insuno	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	10.944,13	0,70		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>	0,85		

		Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>		0,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insuno	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	10.944,13	0,16		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,19		

		Valor do BDI =>		0,17		Valor com BDI =>		0,93	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insuno	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	10.944,13	0,76		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,17	Valor com BDI =>	0,93		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 953
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 954
Rubrica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	2,06	2,06
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3,13000000	0,66	2,06
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,46	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 2,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	22,34	22,34
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,19	0,19
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	17,18	17,18
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,61	0,61
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
			MO sem LS => 9,95 Valor do BDI => 5,01	LS =>	7,42	MO com LS => Valor com BDI =>	17,37 27,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	30,02	30,02
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,12	0,12
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00040093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	24,93	24,93
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,61	0,61
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	MO sem LS => Valor do BDI =>	14,35 6,74	LS =>	10,70	MO com LS => Valor com BDI =>	25,05 36,76	Total
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	1,0000000	33,37							33,37
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros	H	1,0000000	0,45							0,45
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41							0,41
EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61							0,61
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98							0,98
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91							2,91
FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01							0,01
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,95							27,95
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05							0,05
MO sem LS => 16,27 12,13 MO com LS => 28,40 Valor do BDI => 7,49 Valor com BDI => 40,86														

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	MO sem LS => Valor do BDI =>	9,68 4,91	LS =>	7,23	MO com LS => Valor com BDI =>	16,91 26,79	Total
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	1,0000000	21,88							21,88
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros	H	1,0000000	0,13							0,13
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41							0,41
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98							0,98
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91							2,91
EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61							0,61
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05							0,05
FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01							0,01
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,78							16,78
MO sem LS => 9,68 7,23 MO com LS => 16,91 Valor do BDI => 4,91 Valor com BDI => 26,79														

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	MO sem LS => Valor do BDI =>	9,68 4,91	LS =>	7,23	MO com LS => Valor com BDI =>	16,91 26,79	Total
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	1,0000000	26,35							26,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITANA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 955
Rubrica: 4

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
MO sem LS => 12,25 LS => 9,13 MO com LS => 21,38 Valor do BDI => 5,92 Valor com BDI => 32,27							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,02	22,02
Insumo	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,78	16,78
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
MO sem LS => 9,76 LS => 7,29 MO com LS => 17,05 Valor do BDI => 4,94 Valor com BDI => 26,96							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,52	30,52
Insumo	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	25,14	25,14
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
			MO sem LS => 14,64	LS =>	10,91	MO com LS =>	25,55
			Valor do BDI => 6,85			Valor com BDI =>	37,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,61	0,61
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	22,88	22,88
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
			MO sem LS => 13,25	LS =>	9,89	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 6,31			Valor com BDI =>	34,42
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	27,37	27,37
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,44	0,44
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,54	0,54
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,14	21,14
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41

Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,91	2,91
		MO sem LS => 12,36 Valor do BDI => 6,15	LS =>	9,22	MO com LS => Valor com BDI =>	21,58 33,52	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.175,73	2.175,73
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,8865000	0,96	4,49
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7356000	21,87	16,08
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	437,14	524,56
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	26,06	95,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	21,23	477,61
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4226000	28,23	11,92
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	27,37	615,75
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12,7788000	0,38	4,85
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28,8369000	12,15	351,58
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3130000	29,19	9,13
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	15,44	4,04
Insumo	00004517 SINAPI	SARAFÓ 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4770000	2,76	12,35
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	5,91	0,33
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	36,00	47,20
		MO sem LS => 651,72 Valor do BDI => 488,88	LS =>	485,67	MO com LS => Valor com BDI =>	1.137,39 2.664,61	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estaturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,00000000	3.040,24	3.040,24
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	29,19	22,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	21,23	679,21
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	423,50	508,20
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	26,06	236,32
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,6463000	12,15	518,15
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_09/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0401000	28,23	29,36
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,38	6,87
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	0,96	6,36
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	27,37	875,64
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	21,87	39,66
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	5,91	0,70
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	36,00	107,24
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	15,44	9,95
				MO sem LS =>	729,18	MO com LS =>	1.707,68
				Valor do BDI =>	683,14	Valor com BDI =>	3.723,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,76	29,76
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,40	22,40

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITANIÁ
Proc. Nº 808-2026
Fls. 960
Rubrica: 4

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,27	1,27
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,41	1,41
		MO sem LS => 13,02	LS =>		9,71	MO com LS =>	22,73
		Valor do BDI => 6,68	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	36,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,11	0,11
		MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 0,12	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	6,94	6,94
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	5,87	5,87
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,43	0,43
		MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 1,55	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,43	0,43

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insuno	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6.0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	8.070,79	0,43
MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,09 LS => MO com LS => Valor com BDI =>							
Composição	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Insuno	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6.0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	8.070,79	0,11
MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,02 LS => MO com LS => Valor com BDI =>							
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,53	0,53
Insuno	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6.0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	8.070,79	0,53
MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,11 LS => MO com LS => Valor com BDI =>							
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,87	5,87
Insuno	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,08	5,87
MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,31 LS => MO com LS => Valor com BDI =>							
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	323,89	323,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7730000	21,23	16,41
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5460000	26,06	40,28

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,00000000	209,28	209,28
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADEIRA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3" E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00000000	18,78	56,34
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,80000000	0,08	1,58
				MO sem LS =>	24,95	LS =>	18,61
				Valor do BDI =>	72,77	MO com LS =>	43,56
						Valor com BDI =>	396,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	49,04	49,04
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	4,74	4,74
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	17,95	17,95
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	26,35	26,35
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	9,13
				Valor do BDI =>	11,01	MO com LS =>	21,38
						Valor com BDI =>	60,05

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	106,01	106,01
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	34,54	34,54
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	26,35	26,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 962
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 963
Rubrica: A

Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	17,95	17,95
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	4,74	4,74
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	22,43	22,43
		MO sem LS => 12,25 LS => 9,13 MO com LS => 21,38 Valor do BDI => 23,82 Valor com BDI => 129,83				
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	17,95	17,95
Insuno	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000560	320.552,38	17,95
		MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 21,98				
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	4,74	4,74
Insuno	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148	320.552,38	4,74
		MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,80				
	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITILÂ
Proc. Nº 808-2026
Fls. 964
Rubrica:

Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	22,43	22,43
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	320.552,38	22,43
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 5,04 Valor com BDI =>							
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	34,54	34,54
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,53000000	4,05	34,54
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 7,76 Valor com BDI =>							
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	28,23	28,23
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,02	0,02
MO sem LS => 13,25 MO com LS => 9,89 Valor do BDI => 6,34 Valor com BDI =>							
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	29,19	29,19
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,89	0,89

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 965

Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,07	0,07
			MO sem LS => 13,25	LS =>	9,89	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 6,55			Valor com BDI =>	35,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,10	0,10
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.437,42	0,10
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.437,42	0,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.437,42	0,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,89	0,89
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,36000000	0,66	0,89
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	1,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	21,23	21,23

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,32	0,32
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,96	0,96
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,18	15,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,42	0,42
		MO sem LS =>	8,88	LS =>	6,62	MO com LS =>	15,50
		Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	26,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0266000	21,23	0,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	26,86	2,26
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,30	0,10
Insumo	00044945 SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,00000000	6,84	6,84
		MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,22
		Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI =>	11,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,18	9,18
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	27,73	3,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	22,41	2,86
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,00000000	0,95	0,95
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,00000000	1,83	1,83
		MO sem LS =>	2,81	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,92
		Valor do BDI =>	2,06			Valor com BDI =>	11,24

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINIA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 967
Rubrica: R\$

Composição	86875 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	318,48	318,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9661000	26,86	25,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4582000	21,23	9,72
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0749000	87,54	6,55
Insumo	00037589 SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22" L, *60 X 46" CM	Material	UN	1,00000000	206,43	206,43
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,00000000	11,64	69,84
				MO sem LS => 15,98	LS =>	11,91	MO com LS => 27,89
				Valor do BDI => 71,56		Valor com BDI => 390,04	
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	26,76	26,76
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,89	20,89
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,30	0,30
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
				MO sem LS => 12,10	LS =>	9,03	MO com LS => 21,13
				Valor do BDI => 6,01		Valor com BDI => 32,77	
Composição	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	31,91	31,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,51100000	27,73	14,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,51100000	22,41	11,45
Insumo	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,00000000	6,29	6,29
				MO sem LS => 11,27	LS =>	8,41	MO com LS => 19,68
				Valor do BDI => 7,17		Valor com BDI => 39,08	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITIMA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 968
Rubrica: 4

Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	17,04	17,04
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24200000	27,73	6,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24200000	22,41	5,42
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,00000000	4,91	4,91
		MO sem LS =>	5,33	LS =>	3,98	MO com LS =>	9,31
		Valor do BDI =>	3,82			Valor com BDI =>	20,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	20,80	20,80
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,31700000	27,73	8,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,31700000	22,41	7,10
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,00000000	4,91	4,91
		MO sem LS =>	6,99	LS =>	5,21	MO com LS =>	12,20
		Valor do BDI =>	4,67			Valor com BDI =>	25,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	56,17	56,17
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15250000	26,86	4,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04810000	21,23	1,02
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100000	3,30	0,06
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,00000000	51,00	51,00
		MO sem LS =>	2,30	LS =>	1,72	MO com LS =>	4,02
		Valor do BDI =>	12,62			Valor com BDI =>	68,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	76,60	76,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03030000	21,23	0,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,09600000	26,86	2,57
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,00000000	73,33	73,33

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMÁ
Proc. Nº 808-2026
Fls. 969
Rubrica: 4

Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,30	0,06
		MO sem LS => Valor do BDI =>	1,44 17,21	LS =>	1,08	MO com LS => Valor com BDI =>	2,52 93,81
Composição	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	89,64	89,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0367000	21,23	0,77
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1164000	26,86	3,12
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,30	0,06
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	85,69	85,69
		MO sem LS => Valor do BDI =>	1,75 20,14	LS =>	1,31	MO com LS => Valor com BDI =>	3,06 109,78
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	347,37	347,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	21,23	9,30
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	26,86	20,92
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	87,54	7,71
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	8,27	8,27
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	269,75	269,75
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	15,71	31,42
		MO sem LS => Valor do BDI =>	13,49 78,05	LS =>	10,06	MO com LS => Valor com BDI =>	23,55 425,42
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Valor do BDI => 0,08				Valor com BDI => 0,46			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	0,96	0,96
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,34	0,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>	1,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.492,10	0,31
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2.492,10	0,07
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,24	0,24
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.492,10	0,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,24	0,24
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.492,10	0,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,29

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,34	0,34
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,52000000	0,66	0,34
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	8,24	8,24
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,86	3,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	21,23	0,82
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,30	0,10
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,00000000	4,02	4,02
		MO sem LS =>	1,86	LS =>	1,39	MO com LS =>	3,25
		Valor do BDI =>	1,85			Valor com BDI =>	10,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	20,71	20,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,86	3,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	21,23	0,82
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,30	0,15
Insumo	00006155 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,00000000	16,44	16,44
		MO sem LS =>	1,86	LS =>	1,39	MO com LS =>	3,25
		Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	25,36

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 13/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 808/2026

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.489.742,38
783.225,30
4.272.967,68

CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Assinado de forma digital por CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.05.28 11:40:47 -03'00'

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 973
Rubrica: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 808 + 2026

Fis. 972

Rubrica: ✱

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

CRISTIANO ANDREGHETTO
Engenheiro Civil

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com



Obra
PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE TRANSFERE GOV. Nº 039815/2025 FIRMADO ENTRE O
MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E
O MUNICÍPIO DE BURITI-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 -
Maranhão

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 74,52%
Mensalista: 39,42%

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77,090.40	13,490.82	13,490.82	13,490.82	13,490.82	11,563.56	11,563.56
3	FUNDAÇÕES	100,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%
4	SUPRAESTRUTURA	638,045.65	111,657.99	111,657.99	111,657.99	111,657.99	95,706.85	95,706.85
5	PADEDES E PAINÉIS	364,011.63	63,702.04	63,702.04	63,702.04	63,702.04	54,801.74	54,801.74
6	ESQUADRIAS	306,540.72	53,644.63	53,644.63	53,644.63	53,644.63	45,981.11	45,981.11
7	COBERTURA	315,538.04	55,219.16	55,219.16	55,219.16	55,219.16	47,330.71	47,330.71
8	REVESTIMENTOS	100,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%
9	FORROS	408,417.34	71,473.03	71,473.03	71,473.03	71,473.03	61,262.60	61,262.60
10	PINTURA	155,012.83	12,965.02	12,965.02	12,965.02	12,965.02	11,112.88	11,112.88
11	PISOS	100,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%
12	CALÇADA	345,013.79	60,377.41	60,377.41	60,377.41	60,377.41	51,752.07	51,752.07
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	336,007.56	58,801.32	58,801.32	58,801.32	58,801.32	50,401.13	50,401.13
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%
16	SANITÁRIAS / PLUVIAL	99,276.54	17,373.39	17,373.39	17,373.39	17,373.39	14,891.48	14,891.48
17	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	219,620.35	38,433.56	38,433.56	38,433.56	38,433.56	32,943.05	32,943.05
18	COMPLEMENTAÇÕES	70,223.23	12,289.07	12,289.07	12,289.07	12,289.07	10,533.48	10,533.48
Porcentagem		22,005.11	3,850.89	3,850.89	3,850.89	3,850.89	3,300.77	3,300.77
Custo			17,5%	17,5%	17,5%	17,5%	15,0%	15,0%
Porcentagem Acumulado			747,769.34	747,769.34	747,769.34	747,769.34	640,945.15	640,945.15
Custo Acumulado			17,5%	35,0%	52,5%	70,0%	85,0%	100,0%
			747,769.34	1,495,538.68	2,243,308.02	2,991,077.36	3,632,022.51	4,272,967.68

CRISTIANO
ANDREGHETTO:0033
4534038

Assinado de forma digital por

CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.05.28 11:41:02 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
Engenheiro Civil

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATI
Proc. Nº 808-2026
Fis. 973
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27



Obra
PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO
DE REPASSE TRANSFEREGOV. Nº 039815/2025 FIRMADO ENTRE O
MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E
O MUNICÍPIO DE BURITI MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 74,52%
Mensalista: 39,42%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
MCMV - Próprio 015		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	3.460,0	74,38	257.354,80	6,02	6,02
92548 SINAPI		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	160,0	1.459,26	233.481,60	5,46	11,49
MCMV - Próprio 014		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 92539)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2.939,6	53,51	157.297,99	3,68	15,17
94447 SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	2.939,6	47,81	140.542,27	3,29	18,46
97902 SINAPI		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	200,0	616,79	123.358,00	2,89	21,34
96541 SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	582,4	203,96	118.786,30	2,78	24,12
91314 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	120,0	954,07	114.488,40	2,68	26,80
91338 SINAPI		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	134,4	772,06	103.764,86	2,43	29,23
87547 SINAPI		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	3.202,0	29,52	94.523,04	2,21	31,44
96536 SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1.143,2	78,50	89.741,20	2,10	33,54
104642 SINAPI		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	6.936,4	12,81	88.855,28	2,08	35,62
95241 SINAPI		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	2.154,8	40,02	86.235,09	2,02	37,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 974
Rubrica: 4

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1.358,0	56,82	77.161,56	1,81	39,45
MCMV - 01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	40,0	1.927,26	77.090,40	1,80	41,25
87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1.214,0	61,34	74.466,76	1,74	42,99
96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.236,0	59,94	74.085,84	1,73	44,73
94232 SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	UN	21.040,0	3,47	73.008,80	1,71	46,44
101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	40,0	1.542,64	61.705,60	1,44	47,88
MCMV - Próprio 007	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	71,2	852,08	60.668,09	1,42	49,30
98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1.358,0	42,59	57.837,22	1,35	50,65
87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1.287,6	43,35	55.817,46	1,31	51,96
87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	786,0	69,91	54.949,28	1,29	53,25
MCMV - Próprio 006	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	821,6	65,74	54.011,98	1,26	54,51
87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1.218,0	44,23	53.872,14	1,26	55,77
89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1.352,0	38,32	51.808,64	1,21	56,98
94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	112,0	462,44	51.793,28	1,21	58,20
102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	4.152,0	12,44	51.650,88	1,21	59,41

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	230,8	211,98	48.924,98	1,14	60,55
MCMV - Próprio 004	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	76,4	637,02	48.668,32	1,14	61,69
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	10.352,0	4,62	47.826,24	1,12	62,81
101965 SINAPI	AF_03/2023 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM Argamassa 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	260,0	174,72	45.427,20	1,06	63,87
98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	8.000,0	5,53	44.240,00	1,04	64,91
MCMV - Próprio 003	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	56,4	782,57	44.136,94	1,03	65,94
87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	672,0	64,41	43.283,52	1,01	66,95
87248 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	764,0	55,66	42.524,24	1,00	67,95
104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	3.216,0	13,06	42.000,96	0,98	68,93
94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	45,2	838,71	37.909,69	0,89	69,82
87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	519,2	72,66	37.725,07	0,86	70,70
92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.816,0	13,30	37.452,80	0,88	71,58
100322 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	215,6	172,16	37.117,69	0,87	72,45
92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	575,6	64,43	37.085,90	0,87	73,31
MCMV - Próprio 005	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	51,2	723,87	37.062,14	0,87	74,18
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.788,0	20,52	36.689,76	0,86	75,04

87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiço	m²	605,2	58,02	35.113,70	0,82	75,86
105024 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	648,0	53,12	34.421,76	0,81	76,67
104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2.072,0	16,45	34.084,40	0,80	77,46
94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	104,0	323,71	33.665,64	0,79	78,25
104958 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1.302,4	25,71	33.484,70	0,78	79,04
92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.424,0	9,41	32.219,84	0,75	79,79
87545 SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	939,6	33,20	31.194,72	0,73	80,52
92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.612,0	10,78	28.157,36	0,66	81,18
87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	5.444,0	5,04	27.437,76	0,64	81,82
96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	218,4	125,02	27.304,36	0,64	82,46
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.332,0	10,87	25.348,84	0,59	83,05
104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2.028,0	11,43	23.180,04	0,54	83,60
90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2.332,0	9,77	22.783,64	0,53	84,13
92463 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	165,2	128,72	21.264,54	0,50	84,63

MCMV - 02 Próprio	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDASPONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 99059)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1.516,0	13,79	20.905,64	0,49	85,12
96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	460,4	43,66	20.101,06	0,47	85,59
104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.376,0	14,59	20.075,84	0,47	86,06
86925 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	480,87	19.234,80	0,45	86,51
MCMV - Próprio 008	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	840,0	21,33	17.917,20	0,42	86,93
88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.504,4	3,95	17.792,38	0,42	87,34
86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	438,14	17.525,60	0,41	87,75
102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	840,0	18,01	15.128,40	0,35	88,11
MCMV - Próprio 009	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	un	80,0	187,26	14.980,80	0,35	88,46
105030 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	388,0	40,12	14.764,16	0,35	88,80
96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	349,6	38,50	13.459,60	0,31	89,12
98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	100,8	128,45	12.947,76	0,30	89,42
92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	400,0	32,11	12.844,00	0,30	89,72
88648 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1.548,0	8,22	12.724,56	0,30	90,02
91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	3.916,0	3,22	12.609,52	0,30	90,31
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	412,0	30,10	12.401,20	0,29	90,60
99804 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1.898,4	6,50	12.339,60	0,29	90,89
98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	40,0	301,66	12.066,40	0,28	91,18

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARÁ
Proc. Nº 808-2026
Fis. 979
Rubrica: 4

94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	19,2	615,92	11.825,66	0,28	91,45
94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	426,0	26,79	11.412,54	0,27	91,72
87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.214,0	9,36	11.363,04	0,27	91,99
101884 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1.036,0	10,92	11.313,12	0,26	92,25
89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	408,4	27,49	11.226,91	0,26	92,51
86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	28,8	376,39	10.840,03	0,25	92,77
91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	520,0	20,70	10.764,00	0,25	93,02
MCMV - Próprio 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	40,0	261,03	10.441,20	0,24	93,26
86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	256,66	10.266,40	0,24	93,50
102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	40,0	255,11	10.204,40	0,24	93,74
87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	153,6	63,81	9.801,21	0,23	93,97
MCMV - Próprio 010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E Chapisco	un	40,0	242,82	9.712,80	0,23	94,20
87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.218,0	7,97	9.707,46	0,23	94,43
88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	2.432,0	3,99	9.703,68	0,23	94,65

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINHA
Proc. Nº 808-2026
Fis. 980
Rubrica: 4

89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	348,0	26,30	9.152,40	0,21	94,87
91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	240,0	36,71	8.810,40	0,21	95,07
103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	280,0	29,62	8.293,60	0,19	95,27
95546 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	206,17	8.246,80	0,19	95,46
89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	422,0	19,06	8.043,32	0,19	95,65
91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	882,4	8,75	7.721,00	0,18	95,83
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.358,0	5,65	7.672,70	0,18	96,01
89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	120,0	59,80	7.176,00	0,17	96,18
92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	600,0	11,94	7.164,00	0,17	96,34
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	992,0	7,12	7.063,04	0,17	96,51
89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	720,0	9,54	6.868,80	0,16	96,67
90408 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	177,6	36,66	6.510,81	0,15	96,82
97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	40,0	156,07	6.242,80	0,15	96,97
91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	480,0	12,90	6.192,00	0,14	97,11
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	200,0	30,76	6.152,00	0,14	97,26
89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	446,0	13,05	5.820,30	0,14	97,39

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTÃO
Proc. Nº 808-2026
Fis. 983
Rubrica: 4

MCMV - Próprio 013	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	un	40,0	142,95	5.718,00	0,13	97,53
89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	360,0	15,25	5.490,00	0,13	97,66
97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	2.154,8	2,52	5.430,09	0,13	97,78
91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,0	17,56	4.916,80	0,12	97,90
100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,0	102,74	4.109,60	0,10	97,99
90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280,0	12,95	3.626,00	0,08	98,08
97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,0	12,79	3.581,20	0,08	98,16
101560 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	332,0	10,40	3.452,80	0,08	98,24
94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,0	40,09	3.207,20	0,08	98,32
89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134,0	22,60	3.028,40	0,07	98,39
91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,0	36,61	2.928,80	0,07	98,46
104640 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,6	15,68	2.784,76	0,07	98,52
99811 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	646,0	4,28	2.764,88	0,06	98,59
99826 SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1.436,0	1,86	2.670,96	0,06	98,65
97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	2.800,8	0,82	2.296,65	0,05	98,70
89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,0	14,35	2.296,00	0,05	98,76
89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,0	57,15	2.286,00	0,05	98,81
89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320,0	7,09	2.268,80	0,05	98,87

CRISTIANO ANDREGHETTO
 CNPJ: 24.916.943/0001-27

89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	120,0	17,73	2.127,60	0,05	98,92
89413 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	160,0	12,79	2.046,40	0,05	98,96
86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	160,0	12,72	2.035,20	0,05	99,01
91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	50,32	2.012,80	0,05	99,06
89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	40,0	48,81	1.952,40	0,05	99,10
102193 SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	840,0	2,29	1.923,60	0,05	99,15
94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	80,0	24,02	1.921,60	0,04	99,19
91987 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	47,59	1.903,60	0,04	99,24
91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	46,48	1.859,20	0,04	99,28
89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	160,0	11,07	1.771,20	0,04	99,32
104345 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	39,63	1.585,20	0,04	99,36
89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	324,0	4,73	1.532,52	0,04	99,40
101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	187,2	7,66	1.433,95	0,03	99,43
94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	40,0	34,20	1.368,00	0,03	99,46
89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	120,0	10,67	1.280,40	0,03	99,49
89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	80,0	15,81	1.264,80	0,03	99,52

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPÉ
Proc. Nº 808-2026
Fls. 983

99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	636,8	1,94	1.235,39	0,03	99,55
91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tornadas e Interruptores	UN	40,0	29,90	1.196,00	0,03	99,58
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	177,6	6,23	1.106,44	0,03	99,60
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	26,73	1.069,20	0,03	99,63
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	40,0	25,74	1.029,60	0,02	99,65
89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	23,73	949,20	0,02	99,68
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	40,0	23,34	933,60	0,02	99,70
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	177,6	5,11	907,53	0,02	99,72
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	80,0	10,52	841,60	0,02	99,74
99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	80,0	10,33	826,40	0,02	99,76
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	80,0	10,27	821,60	0,02	99,78
99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	672,0	1,21	813,12	0,02	99,80
104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	40,0	20,23	809,20	0,02	99,81
104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	40,0	19,39	775,60	0,02	99,83
89445	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	18,87	754,80	0,02	99,85
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	40,0	18,52	740,80	0,02	99,87
MCMV - Próprio 011		SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	80,0	8,60	688,00	0,02	99,88

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com

CRISTIANO ANDREGHETTO
CNPJ: 24.916.943/0001-27

103953 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	80,0	7,71	616,80	0,01	99,90
99819 SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	28,8	20,36	586,36	0,01	99,91
89414 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	14,21	568,40	0,01	99,93
99821 SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	160,0	3,35	536,00	0,01	99,94
89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	13,05	522,00	0,01	99,95
93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	40,0	12,30	492,00	0,01	99,96
102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	80,0	5,73	458,40	0,01	99,97
93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	40,0	10,27	410,80	0,01	99,98
104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	8,58	343,20	0,01	99,99
99818 SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	40,0	5,81	232,40	0,01	100,00
102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	40,0	5,08	203,20	0,00	100,00

3.489.742,38
783.225,30
4.272.967,68

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Abertura da Licitação 13/04/2026 00:00

Número do Processo Licitatório 808/2026

CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Assinado de forma digital por CRISTIANO ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.05.28 11:41:36 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
Engenheiro Civil

AV. 03, QUADRA 42 RESIDENCIAL ESPLANADA - BOA VISTA - CHAPADINHA / MA
(98) 9923-52110 / cristiano_andreghetto@hotmail.com



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Executante Construtor

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518

Nº 6275033

Controle Interno (Código Controle) 865391940

Número de Registro Susep 054362026001207750253518

Data de emissão 27/05/2026 11:15:37

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

CRISTIANO ANDREGHETTO ME

CPF ou CNPJ nº: 24.916.943/0001-27

Sede: AV 03 20 QUADRA42 LT 20, BOA VISTA - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

Segurado

MUNICIPIO DE BURITI

CPF ou CNPJ nº: 06.117.071/0001-55

Endereço: R CORONEL FELINTO PESSOA, SN, CENTRO, - CEP: 65.515-000 - BURITI - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início

Término



27/05/2026

27/05/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade Juntto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBATÃO

Proc. Nº 808+2026

Fis. 986

Rubrica: 



 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na execução dos serviços de construção, conforme termos e condições descritos no **Contrato ORIUNDO DA CONCORRENCIA 004/2026**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Executante Construtor
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 368.032,32
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Executante Construtor	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 368.032,32 Vigência - 27/05/2026 a 27/05/2027
Despesas de Contenção e Salvamento	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 3.680,32 Vigência - 27/05/2026 a 27/05/2027

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUNHAMA

Proc. Nº 808-2020

Fis. 987

Rubrica: R\$



Trabalhista e Previdenciária

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 368.032,32

Vigência - 27/05/2026 a 27/05/2027

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 368.032,32

Vigência - 27/05/2026 a 27/05/2027



Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Executante Construtor

R\$ 1.177,70

Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária

R\$ 1.177,71

Adicional de Fracionamento

R\$ 0,00

I.O.F

R\$ 0,00

Prêmio Total

R\$ 2.355,41



Condições de Pagamento

Parcela

Vencimento

Nº Carnê

Valor

1

03/06/2026

29177163

R\$ 2.355,41

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

808-2026
958

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518

Nº 6275033

junto
SEGUROS

Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Executante Construtor

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos**2.** Riscos Excluídos**3.** Prêmio**4.** Alterações, Renovações e Atualizações**5.** Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação de ...**6.** Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação**7.** Contenção e Salvamento**8.** Perda de Direitos**9.** Extinção da Cobertura**10.** Concorrência de Apólices e Garantias**11.** Controvérsias**12.** Aceitação**13.** Disposições Gerais**14.** Definições**+** Cobertura Adicional: Trabalhista e Previdenciária

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
 Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033
 Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecurso correspondente à contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;
- f quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execução das obras de infraestrutura para loteamento;
- g penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;
- h atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- i atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- j quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, incluindo, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTUNA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 990

Rubrica: 4



- k** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- l** não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;
- m** prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por) seus funcionários e/ou prepostos;
- n** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- o** o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador;
- p** refazimento de obras em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos e pagos pelo Segurado;
- q** refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo;
- r** impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião de sua contratação;
- s** obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade de Indenização;
- t** violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;
- u** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- v** eventos ocorridos anteriormente ao início da cobertura do seguro, independentemente de terem sido notificados ou não à Seguradora;
- w** eventos ocorridos posteriormente ao término da cobertura do seguro;
- x** custo de reposição a roubos, furtos, depredações e atos de vandalismo;
- y** vício não aparente e não declarado no momento da contratação do seguro, nem seus efeitos exclusivos;
- z** danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, extinção do interesse legítimo, redução ou desaparecimento do risco, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo.
- 3.2.1. O eventual valor de devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, da informação acerca da extinção do interesse legítimo, da redução ou desaparecimento do risco, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.
- 3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.
- 3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora, quaisquer alterações no Contrato Principal ou na obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem ou não tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a	Alteração significativa no objeto do Contrato Principal e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
b	Modificação da matriz de riscos do Contrato Principal, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
c	Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
d	Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Contrato Principal;
e	Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Contrato Principal; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Contrato Principal.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

4.8. Caso a Vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Expectativa de Sinistro:** A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deve ser realizada prontamente pelo Segurado sempre que houver ato ou fato do Tomador que indique a possibilidade da ocorrência do Sinistro, incluindo, mas não se limitando, o atraso e/ou inadimplência contratual em relação ao Objeto da Garantia, bem como a instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução do objeto do Contrato Principal, mediante o envio à Seguradora, por meio do "canal de sinistro", da cópia da notificação enviada ao Tomador listando claramente os itens não cumpridos e concedendo prazo para regularização e/ou defesa.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Expectativa de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Expectativa de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 8 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Expectativa de Sinistro implica perda do direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando evitar o Sinistro ou mitigar seus efeitos, bem como evitar prejuízos às partes.

5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar prejuízos e/ou os efeitos de eventual Sinistro e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que apresentado os Documentos Essenciais listados abaixo no item 5.5.

5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a caracterização do sinistro e cobertura securitária:

- a) cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;
- b) cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;
- c) cópias de todas as ordens de serviço, de todos os boletins de medição, de todos os relatórios de acompanhamento contratual, assim como demais documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;
- d) cópia de todas as notas fiscais, ou todos os outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes de pagamento;
- e) cópia integral do processo administrativo relacionado ao Contrato Principal, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação de Sinistro e resultou na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;
- f) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicável, acompanhado dos seus anexos e, quando cabível, dos cronogramas, ordens de serviços, boletins de medição, notas fiscais e comprovantes de pagamento referente ao Construtor Substituto;
- g) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- h) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- i) cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável;
- j) cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.5.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.5.1.

5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518

Nº 6275033

Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

a pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou

b execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abrangendo itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços, manutenções corretivas, refazimentos e assunção direta.

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.1.4. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado e/ou Beneficiário devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Contenção e Salvamento

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:



Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518

Nº 6275033

Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 5.5, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

7.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

7.4. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Contrato Principal e legislação aplicável;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033 Rubrica: 4
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

VIII.

Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações, documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das hipóteses de Perda de Direito à Indenização previstas nesta cláusula.

9. Extinção da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

10. Concorrência de Apólices e Garantias

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

11. Controvérsias



PREFEITURA DE
808-2026
FIS. 997
Rubrica: 4

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

12. Aceitação

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 12.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. Disposições Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da Seguradora no canteiro de obras, se necessário.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigações perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice.

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

13.3.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518

13.10. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13.11. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

14. Definições

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal.



V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice.



VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.



VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.



VIII. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



IX. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



X. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.



XI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusão do Objeto da Garantia, por meio da contratação de Construtor Substituto.



XII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI.



XIII. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.



XIV. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.



XV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



XVI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XVII. Pro-rata-die: corresponde a devolução de Prêmio Pro-rata-die, método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.



XVIII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XIX. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.



XX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XXI. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.



XXII. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação.



XXIII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista, fundiária (FGTS) e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, decorrentes, exclusivamente, de condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas no âmbito de ações trabalhistas ou previdenciárias e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluídos

2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos decorrentes de:

☐	a	lucros cessantes;	
☐	b	dano material;	
☐	c	dano moral;	
☐	d	dano corporal; e	
☐	e	danos decorrentes de acidente de trabalho;	
☐	f	honorários de qualquer espécie;	
☐	g	danos acordados;	
☐	h	danos ambientais; e	
☐	i	assédio moral ou sexual.	

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, enviar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicação de um valor máximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deve ser realizada prontamente quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador, por meio do "canal de sinistro" constante no site eletrônico da Seguradora.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as ações judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral.

4.2. Reclamação de Sinistro: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado à Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

- a) cópia integral da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária inadimplidas pelo Tomador;
- b) pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice;
- c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;
- d) guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta Apólice;
- f) documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro do período de Vigência da Apólice;
- g) documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.

4.2.2. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

4.2.3. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.4. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterização de Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando recebida a notificação, devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais listados no item 4.2.1. acima.

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

4.5. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista na Cláusula 4.2.2.

4.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo Segurado.

5. Liquidação de Sinistro e Indenização

5.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, na forma do item 4.3, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da Apólice.

5.1.1. O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de Perda de Direito à Indenização e à garantia:

a

Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho.

b

Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.

7. Disposições Finais

7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional.


8. Definições

8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura Adicional as seguintes definições:

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0253518
Controle Interno (Código Controle) 865391940

Nº 6275033

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750253518



I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.



II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.



III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.



IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor.



V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-b74944dd-cf00-4af1-b34e-842f03f1d58a**

Esta Certidão foi emitida em 27/05/2026, às 11:25, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

**ENCARGOS SOCIAIS**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,20%	1,88%	5,20%	1,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%
D	Total	5,40%	2,03%	5,40%	2,03%
TOTAL(A+B+C+D)		74,52%	39,42%	74,52%	39,42%

CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334
534038

Assinado de forma digital por
CRISTIANO
ANDREGHETTO:00334534038
Dados: 2026.05.28 19:42:56 -03'00'

CRISTIANO ANDREGHETTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1904340474

RELATÓRIO COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

RELATÓRIO - ANÁLISE DE DILIGÊNCIA

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica nº 004/2026

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.

I – DOS FATOS

Em atendimento às conclusões constantes no Laudo Técnico de Análise Recursal, foi determinada a realização de diligência complementar junto à empresa ANDREGHETTO ENGENHARIA, CNPJ nº 24.916.943/0001-27, visando ao cumprimento da exigência prevista no art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, consistente na apresentação de garantia adicional em razão de a proposta vencedora apresentar valor inferior a 85% do orçamento estimado pela Administração.

A diligência foi disponibilizada na plataforma Licitanet em 27/05/2026 às 10h00min, estabelecendo-se prazo para atendimento até 29/05/2026 às 10h00min.

II – DA ANÁLISE

Verifica-se nos registros da plataforma Licitanet que a empresa ANDREGHETTO ENGENHARIA apresentou a documentação referente à garantia adicional em 28/05/2026 às 20h08min01s, portanto dentro do prazo concedido pela Administração. Observa-se, ainda, que a diligência foi regularmente atendida em observância aos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade, da segurança jurídica e do aproveitamento dos atos administrativos, não havendo prejuízo à competitividade, à isonomia ou à legalidade do certame.

Após análise da documentação apresentada, constata-se o atendimento da diligência requerida, sanando a exigência constante do Laudo Técnico de Análise Recursal e demonstrando o cumprimento da obrigação prevista no art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, sob o aspecto técnico e procedimental, não subsistem pendências relacionadas à apresentação da garantia adicional exigida, restando atendida a diligência instaurada por esta Comissão.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta análise técnica manifesta-se pelo ACATAMENTO da documentação apresentada pela empresa ANDREGHETTO ENGENHARIA, CNPJ nº 24.916.943/0001-27, por ter sido protocolada tempestivamente e atender à diligência instaurada, concluindo pelo cumprimento da exigência relativa à garantia adicional prevista no art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 3008
Rubrica: Φ
**Prefeitura Municipal
de Buriti-MA**

Por conseguinte, encaminham-se os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final quanto aos recursos administrativos interpostos e à manutenção ou não da habilitação e classificação da licitante no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 004/2026.

Buriti/MA, 1 de junho de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

DECISÃO DO RECURSO

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Eletrônica nº 004/2026

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.

Trata-se de análise dos recursos administrativos interpostos pelas licitantes participantes da Concorrência Eletrônica nº 004/2026, bem como do Laudo Técnico de Análise Recursal emitido pelo setor técnico competente e do Relatório Técnico de Análise de Diligência posteriormente elaborado em razão do cumprimento das exigências determinadas durante a instrução processual.

Após análise dos autos, verifica-se que os recursos apresentados foram devidamente conhecidos e examinados sob os aspectos técnicos, jurídicos e procedimentais, tendo o Laudo Técnico concluído pela inexistência de elementos suficientes para caracterizar a inexecutabilidade manifesta da proposta apresentada pela empresa ANDREGHETTO ENGENHARIA, CNPJ nº 24.916.943/0001-27, bem como pela possibilidade de saneamento dos apontamentos relativos à composição dos encargos sociais, documentação econômico-financeira e demais questões suscitadas pelas recorrentes.

Verifica-se, ainda, que foi regularmente instaurada diligência para apresentação da garantia adicional prevista no art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, em razão de a proposta vencedora situar-se abaixo de 85% do valor estimado pela Administração.

Conforme consignado no Relatório Técnico de Análise de Diligência, a empresa ANDREGHETTO ENGENHARIA, CNPJ nº 24.916.943/0001-27 apresentou a documentação referente à garantia adicional dentro do prazo concedido, atendendo integralmente à exigência formulada pela Administração e sanando a pendência identificada durante a fase recursal.

Dessa forma, constatado o atendimento das diligências determinadas, bem como a regularidade dos atos praticados durante o certame, não subsistem fundamentos técnicos ou jurídicos aptos a justificar a desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante declarada vencedora.

A presente decisão observa os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, especialmente os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade, do interesse público, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, não se verificando elementos aptos a afastar a aceitabilidade da proposta ou a regularidade da habilitação da licitante.

Ante o exposto, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, no Edital da Concorrência Eletrônica nº 004/2026, no Laudo Técnico de Análise Recursal e no Relatório Técnico de Análise de Diligência, **DECIDO:**

I – ACOLHER integralmente as conclusões constantes do Laudo Técnico de Análise Recursal e do Relatório Técnico de Análise de Diligência;

II – JULGAR IMPROCEDENTES os recursos administrativos interpostos, mantendo-se integralmente as conclusões constantes do Laudo Técnico de Análise Recursal e do Relatório



**Prefeitura Municipal
de Buriti-MA**

PREFEITURA
Proc. Nº 808-2026
Fls. 1011
Rubrica: A

Técnico de Análise de Diligência, bem como a decisão anteriormente proferida no âmbito do certame;

III – RECONHECER o cumprimento da diligência referente à apresentação da garantia adicional prevista no art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021;

IV – MANTER a habilitação, classificação e declaração de vencedora da empresa ANDREGHETTO ENGENHARIA, CNPJ nº 24.916.943/0001-27 no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 004/2026;

V – DETERMINAR o prosseguimento do certame, com a adoção das providências administrativas subsequentes destinadas à adjudicação e homologação do objeto, observadas as formalidades legais e regulamentares aplicáveis.

Buriti/MA, 1 de junho de 2026.

Danylo Antônio Albuquerque Nunes
Representante Legal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

ATA DA SESSÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 808/2026

Às 09:04:01 horas do dia 13 de Abril de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	Microempresa
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	Grande Porte
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	Microempresa
M BACELAR MARINHO EIRELI	10.305.794/0001-55	Microempresa
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	Microempresa
ANDREGHETTO ENGENHARIA	24.916.943/0001-27	Microempresa
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	Grande Porte
ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA	28.588.813/0001-63	Microempresa
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	Grande Porte
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	Microempresa
JCF SERVICOS LTDA	32.919.582/0001-09	Microempresa
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	Microempresa
B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	09.534.152/0001-49	Microempresa
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.889/0001-75	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
51537	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117	serviços	serviços	R\$ 10.400.000,00	Classificada	--

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
95404	J W SOUSA LIMA LTDA	08672027000132	SERVIÇO	OBRA	R\$ 5.000.000,00	Classificada	--
38479	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21763372000140	PRÓPIA	PRÓPRIO	R\$ 5.460.000,00	Classificada	--
40767	M BACELAR MARINHO EIRELI	10305794000155	SERVIÇOS/OBRAS	SERVIÇOS/OBRAS	R\$ 5.460.000,00	Classificada	--
56773	E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42016257000181	OBRA	SERVIÇO	R\$ 5.250.000,00	Classificada	--
6293	ANDREGHETTO ENGENHARIA	24916943000127	Edificação	Casa popular	R\$ 5.241.600,00	Classificada	--
9019	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27963603000145	s/n	s/n	R\$ 5.900.000,00	Classificada	--
90245	ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA	28588813000163	S/M	S/M	R\$ 4.641.000,00	Classificada	--
59537	J. A. C. SA LTDA	17257344000183	CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL	R\$ 5.450.000,00	Classificada	--
70357	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50060855000186	obra	obra	R\$ 4.641.000,00	Classificada	--
3157	JCF SERVICOS LTDA	32919582000109	serviço	serviço	R\$ 4.300.000,00	Classificada	--
81053	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18166662000100	serviços	obra	R\$ 2.456.321,79	Classificada	--
82830	B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	09534152000149	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 1.975.312,00	Classificada	--
30910	MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01557889000175	OBRAS	OBRAS	R\$ 5.460.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 10.400.000,00	25/03/2026 18:06:45	Classificado
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	R\$ 5.900.000,00	11/04/2026 12:23:07	Classificado
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 5.500.000,00	13/04/2026 09:16:45	Intermediario
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	R\$ 5.460.000,00	10/04/2026 11:07:33	Classificado
M BACELAR MARINHO EIRELI	10.305.794/0001-55	R\$ 5.460.000,00	10/04/2026 11:14:53	Classificado
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.889/0001-75	R\$ 5.460.000,00	12/04/2026 22:25:56	Classificado
J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	R\$ 5.450.000,00	12/04/2026 11:38:46	Classificado
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	R\$ 5.250.000,00	10/04/2026 14:20:47	Classificado
M BACELAR MARINHO EIRELI	10.305.794/0001-55	R\$ 5.249.000,00	13/04/2026 09:20:07	Intermediario
ANDREGHETTO ENGENHARIA	24.916.943/0001-27	R\$ 5.241.600,00	10/04/2026 16:18:29	Classificado
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 5.240.000,00	13/04/2026 09:17:24	Intermediario
MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.889/0001-75	R\$ 5.200.000,00	13/04/2026 09:22:35	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M BACELAR MARINHO EIRELI	10.305.794/0001-55	R\$ 5.173.820,25	13/04/2026 09:22:10	Intermediario
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	R\$ 5.000.000,00	30/03/2026 08:30:47	Classificado
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	R\$ 4.896.000,00	13/04/2026 09:19:54	Intermediario
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	R\$ 4.643.000,00	13/04/2026 09:27:55	Lance Excluído
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	R\$ 4.641.000,00	12/04/2026 11:52:39	Classificado
ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA	28.588.813/0001-63	R\$ 4.641.000,00	12/04/2026 10:51:11	Classificado
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	R\$ 4.640.000,00	13/04/2026 09:17:34	Intermediario
ANDREGHETTO ENGENHARIA	24.916.943/0001-27	R\$ 4.622.799,28	13/04/2026 09:28:09	Intermediario
JCF SERVICOS LTDA	32.919.582/0001-09	R\$ 4.300.000,00	12/04/2026 12:55:03	Classificado
ANDREGHETTO ENGENHARIA	24.916.943/0001-27	R\$ 4.272.967,68	13/04/2026 09:45:14	Fechado
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-90	R\$ 2.456.321,70	12/04/2026 18:47:00	Fornecedor Desclassificado
B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	09.534.152/0001-49	R\$ 1.075.312,00	12/04/2026 19:09:08	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/04/2026 09:09:23	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	13/04/2026 09:15:04	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	13/04/2026 09:28:05	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:30:04. Boa sorte!
	13/04/2026 09:28:20	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 56773 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 4.643.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	13/04/2026 09:30:00	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 56773 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 4.643.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	13/04/2026 09:30:05	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	13/04/2026 09:32:37	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 26 segundos .
	13/04/2026 09:35:50	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 1ª Convocação -.
	13/04/2026 09:40:53	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 2ª Convocação -.
	13/04/2026 09:43:14	Fornecedor: 56773 , seu lance no valor de R\$ 4.643.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/04/2026 09:45:55	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1 .
	13/04/2026 09:51:56	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	13/04/2026 10:01:58	O tempo de negociação está encerrado .
	13/04/2026 10:03:30	A proposta do fornecedor B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.975.312,00 .
	13/04/2026 12:15:39	Fornecedor: B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 1.975.312,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Verifica-se que a empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA não apresentou a proposta readequada dentro do prazo estipulado. Dessa forma, considerando o descumprimento das exigências editalícias, a empresa resta desclassificada para o certame, prosseguindo-se com a convocação da próxima licitante, observada a ordem de classificação!
	13/04/2026 12:15:39	A proposta do fornecedor CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.456.321,79 .
	13/04/2026 14:24:27	A proposta do fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$4.272.967,68 .
	13/04/2026 14:24:27	Fornecedor: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2.456.321,79 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Verifica-se que a empresa não apresentou a proposta readequada dentro do prazo estipulado. Dessa forma, considerando o descumprimento das exigências editalícias, a empresa resta desclassificada para o certame, prosseguindo-se com a convocação da próxima licitante, observada a ordem de classificação!
	27/04/2026 09:20:39	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	27/04/2026 09:21:19	O fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 09:22:18	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 09:24:04	O fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 09:24:05	O fornecedor JCF SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 09:26:23	O fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 09:30:39	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 14:41:22	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA-24.916.943/0001-27 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório. O fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA -24.916.943/0001-27 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$4.272.967,68 .
	27/04/2026 14:41:30	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	27/04/2026 14:43:11	O fornecedor JCF SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 14:47:14	O fornecedor CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 14:47:40	O fornecedor M BACELAR MARINHO EIRELI manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 14:49:35	O fornecedor E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/04/2026 14:51:30	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de J W SOUSA LIMA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de M BACELAR MARINHO EIRELI foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de JCF SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de JCF SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	27/04/2026 15:18:15	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Senhores licitantes, informamos que estão abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazões. Solicita-se que as manifestações sejam devidamente fundamentadas, a fim de evitar atrasos indevidos no andamento do certame. Encerrado o prazo, esta Comissão procederá à análise e julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados, encaminhando-os à autoridade competente para decisão final. Os resultados serão divulgados nesta plataforma, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 30/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/05/2026 .
	30/04/2026 15:44:46	O fornecedor JCF SERVICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_ce_0042026_buritiassinada_1777574686.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	30/04/2026 15:44:46	O fornecedor JCF SERVICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_ce_0042026_buritiassinada_1777574686.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	30/04/2026 21:17:02	O fornecedor M BACELAR MARINHO EIRELI acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_mb_marinho_concorrancia_buriti_1777594622.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/05/2026 08:12:01	O fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA acabou ENVIAR o arquivo contrarazao_jcf_servicos_1778065921.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	06/05/2026 08:12:31	O fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA acabou ENVIAR o arquivo contrarazao_mb_marinho_1778065950.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	09/06/2026 09:23:09	O Recurso/Reconsideração do CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi Indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida.</i>
	09/06/2026 09:24:14	O Recurso/Reconsideração do JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA foi Indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida.</i>
	09/06/2026 09:24:31	O Recurso/Reconsideração do J W SOUSA LIMA LTDA foi Indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida.</i>

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/06/2026 09:24:52	O Recurso/Reconsideração do ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida. .
	09/06/2026 09:25:30	O Recurso/Reconsideração do FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida. .
	09/06/2026 09:25:55	O Recurso/Reconsideração do E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida. .

PROCURADOR MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
 Proc. Nº **808-2026**
 Fis. **3020**
 Rubrica: **4**

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/06/2026 09:28:36	O Recurso/Reconsideração do M BACELAR MARINHO EIRELI foi indeferido pelo seguinte motivo: A presente decisão foi proferida com fundamento na análise dos recursos, contrarrazões, pareceres técnicos e demais documentos constantes dos autos e disponibilizados na plataforma eletrônica do certame. Todos os documentos que embasaram o presente julgamento encontram-se anexados e acessíveis aos licitantes por meio do sistema, garantindo-se a ampla transparência, publicidade dos atos e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, as conclusões ora adotadas encontram-se devidamente motivadas pelos elementos técnicos e jurídicos constantes da documentação disponibilizada na plataforma. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida.
	09/06/2026 09:28:58	O Recurso/Reconsideração do JCF SERVICOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: A presente decisão foi proferida com fundamento na análise dos recursos, contrarrazões, pareceres técnicos e demais documentos constantes dos autos e disponibilizados na plataforma eletrônica do certame. Todos os documentos que embasaram o presente julgamento encontram-se anexados e acessíveis aos licitantes por meio do sistema, garantindo-se a ampla transparência, publicidade dos atos e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, as conclusões ora adotadas encontram-se devidamente motivadas pelos elementos técnicos e jurídicos constantes da documentação disponibilizada na plataforma. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida.
	09/06/2026 09:28:58	O Recurso/Reconsideração do JCF SERVICOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: A presente decisão foi proferida com fundamento na análise dos recursos, contrarrazões, pareceres técnicos e demais documentos constantes dos autos e disponibilizados na plataforma eletrônica do certame. Todos os documentos que embasaram o presente julgamento encontram-se anexados e acessíveis aos licitantes por meio do sistema, garantindo-se a ampla transparência, publicidade dos atos e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, as conclusões ora adotadas encontram-se devidamente motivadas pelos elementos técnicos e jurídicos constantes da documentação disponibilizada na plataforma. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Registra-se que a conclusão da análise e julgamento dos recursos administrativos demandou prazo superior ao inicialmente estimado em razão da necessidade de realização de diligência complementar junto ao Setor de Engenharia do Município. A medida mostrou-se necessária para o adequado esclarecimento de questões técnicas suscitadas no decorrer do certame, especialmente aquelas relacionadas à análise da proposta e à verificação da exequibilidade dos preços ofertados, bem como à necessidade de apresentação de garantia adicional, aspectos que exigem conhecimento técnico especializado e manifestação da unidade competente. Assim, em observância aos princípios da busca da verdade material, da segurança jurídica, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, esta Comissão optou por aguardar a conclusão da diligência e a emissão do respectivo parecer técnico, a fim de que o julgamento dos recursos fosse realizado com base em elementos suficientes e tecnicamente fundamentados, evitando decisões precipitadas que pudessem comprometer a regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, eventual lapso temporal verificado na conclusão da fase recursal decorreu exclusivamente da necessidade de complementação da instrução processual, medida indispensável para assegurar a legalidade, a motivação e a consistência técnica da decisão administrativa a ser proferida.
	09/06/2026 09:29:56	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Encerrada a fase de julgamento do presente certame, após análise das propostas, documentos de habilitação, recursos, contrarrazões e pareceres técnicos constantes dos autos. As decisões proferidas encontram-se devidamente fundamentadas e disponibilizadas na plataforma eletrônica para consulta dos interessados. Dessa forma, os autos seguem à Autoridade Competente para as providências cabíveis, nos termos da legislação vigente. Não havendo mais assuntos a tratar, fica encerrada a presente sessão.

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ANDREGHETTO ENGENHARIA	24.916.943/0001-27	R\$ 4.272.967,68
2º	JCF SERVICOS LTDA	32.919.582/0001-09	R\$ 4.300.000,00

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
3º	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	R\$ 4.640.000,00
4º	ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA	28.588.813/0001-63	R\$ 4.641.000,00
5º	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	R\$ 4.641.000,00
6º	E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	R\$ 4.896.000,00
7º	J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	R\$ 5.000.000,00
8º	M BACELAR MARINHO EIRELI	10.305.794/0001-55	R\$ 5.173.820,25
9º	MEIRELES & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	01.557.889/0001-75	R\$ 5.200.000,00
10º	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 5.240.000,00
11º	J. A. C. SA LTDA	17.257.344/0001-83	R\$ 5.450.000,00
12º	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	R\$ 5.900.000,00

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	82830	1	B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	09534152000149	13/04/2026 09:35:50	13/04/2026 09:40:50
Não Ofertou	81053	1	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18166662000100	13/04/2026 09:35:50	13/04/2026 09:40:50
Não Ofertou	3157	1	JCF SERVICOS LTDA	32919582000109	13/04/2026 09:35:50	13/04/2026 09:40:50
Ofertou	6293	1	ANDREGHETTO ENGENHARIA	24916943000127	13/04/2026 09:40:53	13/04/2026 09:45:53
Não Ofertou	38479	1	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21763372000140	13/04/2026 09:40:53	13/04/2026 09:45:53
Não Ofertou	90245	1	ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA	28588813000163	13/04/2026 09:40:53	13/04/2026 09:45:53
Não Ofertou	70357	1	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50060855000186	13/04/2026 09:40:53	13/04/2026 09:45:53

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
J W SOUSA LIMA LTDA	08672027000132	27/04/2026 09:21:19		Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos	Indeferido
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117	27/04/2026 09:22:18		Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos	Indeferido

Recursos do Lote 1


Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
FERREIRA EMPREENHIMENTOS & SERVICOS LTDA	50060855000186	27/04/2026 09:24:04		Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos	Indeferido
JCF SERVICOS LTDA	32919582000109	27/04/2026 09:24:05		A presente decisão foi proferida com fundamento na análise dos recursos, contrarrazões, pareceres técnicos e demais documentos constantes dos autos e disponibilizados na plataforma eletrônica do certame. Todos os documentos que embasaram o presente julgamento encontram-se anexados e acessíveis aos licitantes por meio do sistema, garantindo-se a ampla transparência, publicidade dos atos e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, as conclusões ora adotadas encontram-se devidamente motivadas pelos elementos técnicos e jurídicos constantes da documentação disponibilizada na plataforma	Indeferido
ESTRELA EMPREENHIMENTOS & CIA LTDA	28588813000163	27/04/2026 09:26:23		Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos	Indeferido
JCF SERVICOS LTDA	32919582000109	27/04/2026 14:43:11		A presente decisão foi proferida com fundamento na análise dos recursos, contrarrazões, pareceres técnicos e demais documentos constantes dos autos e disponibilizados na plataforma eletrônica do certame. Todos os documentos que embasaram o presente julgamento encontram-se anexados e acessíveis aos licitantes por meio do sistema, garantindo-se a ampla transparência, publicidade dos atos e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, as conclusões ora adotadas encontram-se devidamente motivadas pelos elementos técnicos e jurídicos constantes da documentação disponibilizada na plataforma	Indeferido
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	18166662000100	27/04/2026 14:47:14		Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos	Indeferido
M BACELAR MARINHO EIRELI	10305794000155	27/04/2026 14:47:40		A presente decisão foi proferida com fundamento na análise dos recursos, contrarrazões, pareceres técnicos e demais documentos constantes dos autos e disponibilizados na plataforma eletrônica do certame. Todos os documentos que embasaram o presente julgamento encontram-se anexados e acessíveis aos licitantes por meio do sistema, garantindo-se a ampla transparência, publicidade dos atos e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, as conclusões ora adotadas encontram-se devidamente motivadas pelos elementos técnicos e jurídicos constantes da documentação disponibilizada na plataforma	Indeferido
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42016257000181	27/04/2026 14:49:35		Conforme registrado em ata, a licitante manifestou tempestivamente intenção de recurso durante a sessão pública. Contudo, transcorrido o prazo legal concedido para apresentação das razões recursais, a empresa não protocolou o respectivo recurso, operando-se a decadência do direito de recorrer, nos termos do art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando a ausência de apresentação das razões recursais, a manifestação de intenção de recurso resta prejudicada, não havendo matéria a ser apreciada por esta Comissão, razão pela qual o certame prossegue normalmente em seus ulteriores termos	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/04/2026 09:04:01	Bom dia, senhores licitantes. Declaro aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 004/2026, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de unidades habitacionais no município de Buriti-MA. Desejamos boa sorte a todos os participantes
	13/04/2026 09:14:48	Senhores licitantes, informamos que o modo de disputa adotado será aberto e fechado. Inicialmente, teremos a fase aberta, com duração de 15 minutos, na qual todos poderão ofertar lances públicos e sucessivos, havendo ainda um período adicional aleatório de até 10 minutos, após o qual o sistema encerrará automaticamente essa etapa. Em seguida, participarão da fase fechada o licitante com o melhor lance e aqueles com propostas até 10% superiores. Caso não haja pelo menos três propostas nessa condição, o sistema convocará os melhores classificados subsequentes, até o máximo de três licitantes, para participarem da etapa final. Nessa fase, os convocados terão até 5 minutos para apresentar um último lance, em caráter sigiloso, podendo manter o valor anterior ou ofertar lance mais vantajoso, sendo este lance final o que definirá a classificação do certame
	13/04/2026 09:15:04	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:15:04
	13/04/2026 10:03:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/04/2026 10:03:00hs até o dia 13/04/2026 12:03:00hs para o(s) fornecedor(es): B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
	13/04/2026 12:03:01	O prazo para o fornecedor B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	13/04/2026 12:16:07	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/04/2026 12:15:00hs até o dia 13/04/2026 14:15:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
	13/04/2026 14:15:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	13/04/2026 14:27:05	Registra-se, que algumas licitantes vêm deixando de cumprir com as obrigações assumidas no certame, especialmente quanto à apresentação da proposta readequada após a fase de lances, o que configura descumprimento do compromisso firmado ao ofertar seus respectivos lances. Tal conduta tem ocasionado atrasos injustificados no regular andamento do certame, comprometendo a eficiência, a celeridade e a economicidade do procedimento licitatório, em prejuízo da Administração Pública. Ressalta-se que a participação na licitação implica responsabilidade quanto à manutenção da proposta e cumprimento das exigências editalícias, não sendo admissível a oferta de lances sem a devida capacidade ou intenção de honrá-los. Diante disso, informa-se que os casos serão devidamente registrados e encaminhados à Procuradoria do Município para análise e adoção das medidas cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à apuração de eventual infração administrativa decorrente do não cumprimento dos lances ofertados
	13/04/2026 14:27:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/04/2026 14:27:00hs até o dia 13/04/2026 16:27:00hs para o(s) fornecedor(es): ANDREGHETTO ENGENHARIA.
	13/04/2026 15:30:12	O fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA acabou de ENVIAR proposta_andreghetto_engenharia_1776105011.rar no proposta final.
	13/04/2026 16:27:01	O prazo para o fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA enviar a proposta final está encerrado .
	13/04/2026 16:30:06	A proposta apresentada será encaminhada ao Setor de Engenharia do Município, unidade técnica competente para análise de propostas relativas a serviços de engenharia, a quem cabe a verificação da conformidade com as especificações do projeto, planilha orçamentária, composições de custos e demais exigências do edital. Após a devida análise e emissão de parecer técnico, esta Comissão dará prosseguimento ao certame, sendo a nova data e horário previamente comunicados a todos os licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por meio do sistema
	23/04/2026 17:17:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 004/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Senhores licitantes, informamos que a sessão será reaberta na data e horário previstos neste aviso, ocasião em que será apresentado o parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia do Município, dando-se prosseguimento ao certame. A REABERTURA será no dia 27/04/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/04/2026 09:03:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 004/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/04/2026 09:17:30	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_1777292250.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	27/04/2026 09:20:24	Senhores licitantes, informamos que o parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia encontra-se disponível para consulta por todos, por meio da opção "Baixar Documentos", localizada no lado esquerdo da plataforma, no menu "Documentos"

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/04/2026 09:31:08	Senhores licitantes, esclarecemos que a intenção de recurso registrada refere-se exclusivamente à fase de julgamento da proposta. Dessa forma, o certame terá seu regular prosseguimento e, após a apresentação e análise dos documentos de habilitação, será oportunamente aberto novo prazo para manifestação de intenção de recurso quanto à fase de habilitação
	27/04/2026 09:31:30	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 27/04/2026 09:31:00hs até o dia 27/04/2026 11:31:00hs para o(s) fornecedor(es): ANDREGHETTO ENGENHARIA.
	27/04/2026 09:57:41	O fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA acabou de ENVIAR habilitacao_andreghetto_engenharia_1777294661.rar no habilitanet.
	27/04/2026 11:31:01	O prazo para o fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	27/04/2026 11:43:04	Senhores licitantes, informamos que os documentos de habilitação apresentados pela empresa classificada em primeiro lugar encontram-se disponíveis para consulta por todos os interessados, por meio do módulo "HABILITANET", localizado no rol de menus da Sala de Disputa
	03/05/2026 11:20:33	O fornecedor ANDREGHETTO ENGENHARIA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
	27/05/2026 09:55:01	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo laudo_tecnico_de_analise_recurisal_01_2026_1779886501.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	27/05/2026 10:00:48	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 27/05/2026 10:00:00hs até o dia 29/05/2026 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): ANDREGHETTO ENGENHARIA, MOTIVO: Informamos que se encontra aberto, em sede de diligência, o prazo para apresentação da garantia adicional, conforme apontado no parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia. O parecer encontra-se disponível para consulta e download por todos os interessados, através da opção "Baixar Documentos", localizada no lado esquerdo, no menu "Documentos", na plataforma do certame. Esclarece-se, ainda, que o prazo ora concedido poderá ser dilatado, desde que haja solicitação devidamente justificada pela licitante e expressamente aceita por esta Comissão, observados os princípios da razoabilidade, da competitividade e do interesse público.hs .
	28/05/2026 20:08:01	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo diligencia_1780009680.rar, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	29/05/2026 10:00:01	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:29:56 horas do dia 09 de Junho de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .


 José Fernandes Macedo Júnior
 Agente de contratação Oficial

Autenticação: 27E330B7D125F697C47A39A5FBABC789

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 808/2026



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário de Governo do(a) MUNICIPIO DE BURITI/ MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2026 referente à Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : ANDREGHETTO ENGENHARIA - 24.916.943/0001-27

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %
1	1	1,00	Serviços	Edificaç ão	Casa popular	R\$ 4.272.967,68	R\$ 4.272.967,6800	R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00	R\$ 1.187.032,32

Descrição: Construção de 40 unidades habitacionais no município de Buriti-MA

Subtotal Adjudicado: R\$ 4.272.967,68	Subtotal Orçado: R\$ 5.460.000,00	21,7405 %	R\$ 1.187.032,32
--	---	--------------	---------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 4.272.967,68	R\$ 5.460.000,00	21,7405 %	1.187.032,32

Buriti-MA , 11 de Junho de 2026

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
Secretário de Governo

Assine aqui

DESPACHO

À
Controladoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer técnico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Concorrência Eletrônica nº 004/2026 que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Controladoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 11 de junho de 2026.

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER DA CONTOLADORA

Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**, **Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão**, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Sra. Ramile Bruna da Silva Lages, **brasileira, portadora do CPF nº 057.425.803 - 55 e RG nº 021987622002-7 SSP/MA**, Contadora Geral da Contabilidade Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**, **Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão**, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o **Sr. João Vito Moraes Silva, brasileiro, portador do CPF nº 062.281.693 - 43 e RG nº 041466762011 - 3 SSP/MA**, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d

PORTARIA Nº 026/2025 GP DE 10 DE JANEIRO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA**, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 55 da lei orgânica deste município, e conforme disposto no art. 18 da Lei 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti - MA, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação.

Rodrigo Carneiro Barbosa, CPF Nº 666.019.323 -53 e RG nº 117140937 SEJUSP/MA

Matheus Macedo da Silva, CPF Nº 050.010.633-96 e RG nº 021950962002-1 SSP/MA

Art. 2º- Competências dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

I - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Riscos, realizando o alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e externas das respectivas áreas, com vistas a reduzir erros, atrasos na fase de execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação

PARECER DA CONTROLADORIA

Nº DO PROCESSO: 808/2026			
ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO N º 004/2026			
VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO: R\$ 4.272.967,68 (Quatro milhões duzentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos);			
CREDOR: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais legislação.			
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.			
EXAME	Sim	Não	N/A
1. Consta - Documento de Formalização da Demanda (D.F.D.) (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII)? Observação: Deve estar assinado pelo servidor responsável pela formalização da demanda (membros da Equipe de Planejamento da Contratação, se for o caso) e pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
2. Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP), (Lei nº 14.133/2021, art. 18, art. 1º e art. 4º)? Observação: A elaboração do ETP: I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.	SIM		
a) Descrição da necessidade da contratação?	SIM		
b) Requisitos da contratação, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho? Observação: Deve constar manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto.	SIM		
c) Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções) e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?	SIM		
d) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? Observação: Desde que fundamentada no estudo técnico preliminar, poderá ser exigido que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades (Lei nº 14.133/2021, art. 40, § 4º.	SIM		
e) Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
f) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
g) Justificativa para o parcelamento ou não da solução?	SIM		
h) Contratações correlatas e/ou interdependentes?	SIM		
i) Alinhamento com os instrumentos de planejamento da UFC?			NA

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

j)	Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis?			
k)	Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato?	SIM		
l)	Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável?			NA
m)	Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina? Observação: Quando for possível a compra ou a locação de bens, devem ser considerados os custos de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa (Lei nº 14.133/2021, art. 44).	SIM		
2.1-	Se for o caso, consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? Observação: São elementos obrigatórios: descrição da necessidade da contratação, estimativa do quantitativo e do valor, manifestação sobre o parcelamento ou não da solução e posicionamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação.	SIM		
3.	Foi certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual - PCA (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII c/c art. 18)?			NA
4.	caso a demanda não esteja prevista no PCA vigente, consta justificativa?			NA
5.	foi anexado ao processo o termo de referência (TR), (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII) Observações: O TR deve ser assinado pelos responsáveis pela sua elaboração e aprovado pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
5.1.	Estão especificados no Termo de Referência os seguintes parâmetros e elementos (Lei nº 14.133/21, art. 6º, XXIII):	SIM		
a)	Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? Observação: Caso haja alteração no quantitativo com relação aos previstos no ETP, apresentar justificativa fundamentada, memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte.	SIM		
b)	Especificação do bem, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? Observações: Setor demandante deve se manifestar quanto ao atendimento do princípio da padronização e havendo catálogo eletrônico de padronização, sua não utilização deverá ser justificada (Lei nº 14.133/2021, art. 19, § 2º e art. 40, V, "a").	SIM		
5.2.	Foi indicado, excepcionalmente uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nos casos previstos no inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021? No caso de vedação a determinada marca ou produto, deve ser indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que os produtos adquiridos e utilizados anteriormente não atendem às necessidades da Administração (Lei nº 14.133/2021, art. 41, III).	SIM		
c)	Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso? Observação: No caso de aquisição de bens de consumo, o endereço de entrega deve ser o do setor demandante. Caso o endereço indicado seja o do Almoxarifado e este não seja o demandante, deve constar justificativa do setor responsável.	SIM		
d)	Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso?	SIM		
e)	Fundamentação da contratação, conforme ETP? Observação: Caso não haja estudo técnico preliminar, a fundamentação da contratação consistirá em justificativa de mérito para a contratação e do quantitativo pleiteado;	SIM		
f)	Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto?	SIM		
g)	Requisitos da contratação?	SIM		

h) Modelo de execução do objeto (definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento)?	SIM		
i) Modelo de gestão do contrato (como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada)?	SIM		
j) Critérios de medição e pagamento?	SIM		
k) Forma e critérios de seleção do fornecedor?	SIM		
l) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos?	SIM		
m) Adequação orçamentária? Observação: Não se aplica no caso de SRP.	SIM		
5.2. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica:	SIM		
a) Consta justificativa no processo (Lei nº 14.133/2021, art. 18, IX)?	SIM		
b) As exigências de qualificação técnica são específicas e objetivas?	SIM		
5.2.1. No caso de solicitação de amostra ou prova de conceito:	SIM		
a) Consta justificativa para sua exigência (Lei nº 14.133/2021, art. 41, II)?	SIM		
b) A solicitação está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise (Acórdão 1491/2016 - TCU-Plenário - item 9.3.2; Acórdão 2933/2016-Plenário - item 9.2.4.1 - "a");	SIM		
c) A exigência restringe-se ao licitante provisoriamente vencedor (Lei nº 14.133/2021, art. 41, parágrafo único)?	SIM		
5.2.2. Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços, se pertinente (Lei nº 14.133/2021, art. 40, II)?	SIM		
6. Consta indicação/Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços, (Lei nº 14.133/2021, art. 117;			NA
7. Foi realizada análise de riscos, materializada - Mapa de Riscos ou instrumento equivalente (Lei nº 14.133/2021, art. 18, X)?	SIM		
8. Foi realizada pesquisa de preços, realizada em data igual ou anterior à do termo de referência (Lei nº 14.133/2021, art. 23)?	SIM		
8.1. A pesquisa de preços é compatível com o objeto da demanda?			
8.2. O preço estimado foi obtido com base em cálculo realizado sobre um conjunto de três ou mais preços? (Lei nº 14.133/2021, art. 23). Observação: Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade superior da unidade demandante.	SIM		
8.3. A pesquisa foi realizada conforme parâmetros do art. 23 da Lei 14.133/21? Observação: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	SIM		
8.4. Caso não tenham sido priorizados os parâmetros dos incisos I (sistemas oficiais de governo) e II (contratações similares feitas pela Administração Pública) do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, consta justificativa nos autos (IN SEGES/ME nº 65/2021, art. 5º, § 1º)?	SIM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

Prefeitura Municipal de Buriti-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 808-2026

Fis. 1033

8.5 - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/ , desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Constam impressões e comprovação da pesquisa? ()	SIM		
8.6 - Bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública; a) Constam as pesquisas (relatórios) realizadas nos autos do processo?	SIM		
8.7- Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Foram apresentadas as atas e/ou contratos relativos às referências de preços em execução ou até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório? ()	SIM		
8.8 - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso	SIM		
8.9 - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereço e telefone de contato; e d) data de emissão.	SIM		
9. Consta Decreto/portaria de nomeação do agente de contratação/pregoeiro e a respectiva equipe de apoio?	SIM		
10. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar – se o formato eletrônico? Constam comprovação da gravação em áudio e vídeo da sessão? (art. 17, §2º, lei 14.133/21).	SIM		
11. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?	SIM		
12. Há minuta de edital?	SIM		
13. minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital?	SIM		
14 . Consta parecer jurídico acerca da análise da fase preparatória do processo licitatório? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
15 . A publicidade do edital de licitação foi realizada mediante divulgação e do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
16. A publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.	SIM		

17. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances foi respeitado? (Art. 55, lei 14.133/21). Observação: I - para aquisição de bens: a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto; b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso; II - no caso de serviços e obras: a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;	SIM		
18. A propostas dos licitantes constam nos autos do processo? (Art. 59, lei 14.133/21).	SIM		
19. Os documentos de habilitação constam nos autos? Estão em conformidade com o solicitado no edital? (Art. 62, lei 14.133/21).	SIM		
20. Consta nos autos do processo as propostas de preços readequadas?	SIM		
21. Consta nos autos as Atas de propostas e sessão de julgamento?	SIM		
22. Consta recursos administrativos nos autos? Caso positivo contam as comunicações com os licitantes e decisões tomadas pela autoridade competente? (Art. 164, lei 14.133/21).	SIM		
23. Consta nos autos os autos de Adjudicação do objeto do processo licitatório?	SIM		
24. Consta nos autos os atos de homologação do resultado da licitação?	SIM		
25. O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Estão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial? (Art. 91, lei 14.133/21).	SIM		
26. Antes de formalizar o contrato ou instrumento equivalente, foi verificado a regularidade fiscal do contratado, consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas? 26.1 Certidão Consulta Consolidada TCU ? https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/	SIM		
27. O comprovante da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) consta do processo? A publicação ocorreu no prazo? (Art. 94, lei 14.133/21). Observação: A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;	SIM		
28. Em caso de processo que resultou em Ata de SRP – sistema de registro de preços, consta a mesma nos autos?	SIM		
29. Consta publicação da ata de registro de preços no PNCP? (art. 174, §2º, IV, lei 14.133/21).	SIM		


Recomendações:

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento RECOMENDAMOS:
Que faça de acordo com lei 14.133/2021 no artigo 40.

O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo estará de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes após saneamento dos pontos de controle acima.

DATA: 11/06/2026


João Vito Moraes Silva
Controlador Geral do Município
Portaria nº 029/2025 

DESPACHO


À
Procuradoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer Jurídico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Concorrência Eletrônica nº 004/2026 que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Procuradoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 16 de abril de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER DA PROCURADORIA

PARECER JURÍDICO N.º: PE 004/2026/PGM. **EMENTA:**
ANÁLISE JURÍDICO - FORMAL SOBRE O PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. **REQUERENTE:** AGENTE DE CONTRATAÇÃO:
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 004/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 808/2026. **TIPO/REGIME:**
MENOR PREÇO GLOBAL

Instado a manifestar sobre processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. N° 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA, passo expor:

A modalidade escolhida é a Concorrência Eletrônica na forma Eletrônica e é regido pela lei n.º 14.133/21.

De acordo com a Nova Lei das Licitações, lei n.º 14.133/21, determina-se que se subordinam às normas dessa lei os órgãos da Administração Direta e Indireta da União, estados, Distrito Federal e Municípios, e que devem ser aplicadas quando da necessidade de contratar com terceiros: Obras, serviços, compras, concessões, permissões e locações. Nesse sentido, a instauração do presente processo licitatório encontra-se legalmente amparado.

Acrescentasse, ainda, que ao compulsar os atos encontrou-se o documento de abertura de processo licitatório com a respectiva autorização de ordenador de despesa da secretaria, devidamente assinado; a pesquisa de mercado; portaria nomeando a comissão permanente de licitação; autuação do processo administrativo; parecer jurídico autorizando a continuação do processo; a ata da abertura da reunião, devidamente preenchido com os dados das empresas e suas respectivas propostas; cópias dos documentos necessários para habilitação da empresa; ata da comissão permanente de licitação, relatando todo o procedimento ocorrido na data do certame e certificando a empresa ganhadora do mesmo, devidamente assinada e rubricada pelo presidente, Secretário e membro da comissão permanente de licitação e participantes. Todos os documentos organizados conforme a cronologia dos acontecimentos.

Ante o exposto, a procuradoria OPINA pela regularidade formal e legal do referido processo de licitação, em conformidade com a lei n.º: 14.133/21 e, consequentemente com os princípios inerentes a administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal, estando apto para homologação e contratação.

Buriti-MA, em 12 de junho de 2026.


Márcia Lima Freitas
CPF n° 048.393.493-39
Procuradora Geral

RELATÓRIO

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa. o relatório referente a licitação abaixo identificada:

DA LICITAÇÃO:

Foi realizado processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 004/2026, objetivando a contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.

DA PUBLICAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com a legislação vigente e o artigo 54 da Lei nº 14.133/21 e posteriores alterações, no seguinte local:

- Portal Nacional de Compras Públicas: www.gov.br/pncp;
- Diário Oficial da União;
- No endereço Eletrônico da Plataforma Licitanet: www.licitanet.com.br
- No endereço Eletrônico da Prefeitura Municipal de Buriti-MA: www.buriti.ma.gov.br
- No Jornal Pequeno.

DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2026, às 09h04min, foi aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 004/2026, realizada por meio da plataforma LICITANET, destinada à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de unidades habitacionais no Município de Buriti/MA.

Participaram do certame 14 (quatorze) empresas regularmente credenciadas e aptas à disputa, que apresentaram propostas iniciais em conformidade com as exigências editalícias.

Encerrada a fase de recebimento das propostas, foi iniciada a etapa competitiva de lances, adotando-se o modo de disputa aberto e fechado, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021. Após a disputa de lances, as empresas B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentaram os menores valores ofertados. Contudo, ambas foram desclassificadas por não apresentarem suas respectivas propostas readequadas dentro do prazo estabelecido pela Comissão de Contratação, em descumprimento às exigências editalícias.

Diante da desclassificação das licitantes melhor classificadas, foi convocada a empresa subsequente ANDREGHETTO ENGENHARIA, que apresentou proposta final no valor de R\$ 4.272.967,68 (quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

A proposta foi encaminhada ao Setor de Engenharia do Município para análise técnica quanto à compatibilidade com o projeto básico, planilhas orçamentárias, composições de custos, cronograma físico-financeiro e demais exigências do edital.

Em razão da necessidade de conclusão da análise técnica, a sessão foi suspensa em 23 de abril de 2026, sendo posteriormente reaberta em 27 de abril de 2026, ocasião em que foi disponibilizado aos licitantes o parecer emitido pelo Setor de Engenharia.

Após a aprovação técnica da proposta apresentada pela licitante ANDREGHETTO ENGENHARIA, foi aberto prazo para apresentação dos documentos de habilitação, os quais foram devidamente encaminhados pela empresa dentro do prazo concedido.

Concluída a análise documental, verificou-se o atendimento integral dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica exigidos no instrumento convocatório, motivo pelo qual a empresa foi declarada HABILITADA e vencedora do certame.

IDOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Durante o curso do procedimento, diversas licitantes manifestaram intenção de recorrer. Foi concedido prazo legal para apresentação das razões recursais e das respectivas contrarrazões, em observância ao art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

Verificou-se que parte das licitantes que manifestaram intenção recursal não apresentou as respectivas razões dentro do prazo legal, configurando-se a decadência do direito de recorrer.

Os recursos efetivamente apresentados foram submetidos à análise da Comissão de Contratação, com apoio do Setor de Engenharia e dos pareceres técnicos emitidos durante a instrução processual.

Após exame das razões, contrarrazões, documentos e manifestações técnicas constantes dos autos, todos os recursos foram julgados improcedentes e devidamente indeferidos, permanecendo inalterada a classificação do certame e a habilitação da empresa vencedora.

Em razão das questões técnicas suscitadas nos recursos, especialmente relacionadas à exequibilidade da proposta e à necessidade de apresentação de garantia adicional, foram realizadas diligências complementares junto ao Setor de Engenharia do Município, visando assegurar a adequada instrução processual e a observância dos princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica e seleção da proposta mais vantajosa.

A empresa vencedora foi regularmente intimada para apresentação da garantia adicional exigida, cumprindo integralmente a diligência dentro do prazo concedido.

DO RESULTADO FINAL

Após o encerramento de todas as fases do procedimento licitatório, restou classificada em primeiro lugar a empresa:

ANDREGHETTO ENGENHARIA, CNPJ nº 24.916.943/0001-27

Valor Global da Proposta: R\$ 4.272.967,68 (quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

A proposta foi considerada exequível, compatível com os preços de mercado e em conformidade com as exigências do edital e seus anexos.

Certifica-se que o procedimento licitatório transcorreu em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, competitividade, julgamento objetivo e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Não havendo pendências processuais a serem sanadas, e considerando o encerramento da fase recursal, encaminham-se os autos à Autoridade Competente para apreciação e, se assim

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

entender, HOMOLOGAÇÃO da Concorrência Eletrônica nº 004/2026 e consequente ADJUDICAÇÃO do objeto à empresa ANDREGHETTO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 24.916.943/0001-27, pelo valor global de R\$ 4.272.967,68 (quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

DA ADJUDICAÇÃO:

No dia 11 de junho de 2026 a autoridade competente adjudicou a licitante vencedora, como segue:

- ANDREGHETTO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 24.916.943/0001-27, pelo valor global de R\$ 4.272.967,68 (quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

Os recursos orçamentários destinados ao custeio da despesa decorrente do Processo Administrativo nº 808/2026 correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0004.1019.0000 CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES


CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Face ao exposto, esta Comissão passa as mãos de Vossa Excelência, o presente relatório para a devida apreciação.

Buriti – MA, 15 de junho de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação


Francisca Selma de Souza Carvalho
Membro


Marcelo Ruan de Jesus da Silva
Membro

DESPACHO

À
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura de Buriti/MA
Nesta...

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 004/2026 para fins de **HOMOLOGAÇÃO** de processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA.

Buriti-MA em 15 de junho de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 808/2026

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para realização dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no Município de Buriti/MA, conforme Contrato de Repasse Transferegov n° 039615/2025, firmado entre o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econômica Federal, e o Município de Buriti/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 71, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021. **HOMOLOGANTE:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Buriti/MA. **EMPRESA HOMOLOGADA:** ANDREGHETTO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ n° 24.916.943/0001-27. **VALOR HOMOLOGADO:** R\$ 4.272.967,68 (quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). **VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R\$ 5.460.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil reais). **ECONOMIA OBTIDA:** R\$ 1.187.032,32 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, trinta e dois reais e trinta e dois centavos), correspondente a 21,7405% do valor estimado. Buriti/MA, 15 de junho de 2026. Márjore Lima Freitas, Procuradora Geral do Município.



MUNICÍPIO DE BURITI/ MA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 808/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário de Governo, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de construção de unidades habitacionais no município de Buriti-MA, conforme contrato de repasse Transferegov. Nº 039615/2025 firmado entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o município de Buriti-MA*

Fornecedor : ANDREGHETTO ENGENHARIA - 24.916.943/0001-27

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	Serviços	Edificaç ão	Casa popular	R\$ 4.272.967,68	R\$ 4.272.967,68	R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00	--	R\$ 1.187.032,32
Descrição: Construção de 40 unidades habitacionais no município de Buriti-MA										
						Subtotal Lote R\$ 4.272.967,68				
					Subtotal Adjudicado R\$ 4.272.967,68		Subtotal Orçado: R\$ 5.460.000,00		21,7405 %	R\$ 1.187.032,32

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 4.272.967,68	R\$ 5.460.000,00	21,7405 %	1.187.032,32

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriti-MA, 15 de Junho de 2026

DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES
Secretário de Governo

Assine aqui